



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1.1 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas

Cód.: SINAPI 74077/2

Total: 68,85 m²

	m²	
Área do QUIOSQUE 01	22,95	Inclusive Quiosque, WC's e Depósito
Área do QUIOSQUE 02	22,95	
Área do QUIOSQUE 03	22,95	

Total: 68,85 m²

2	CANTEIRO DE OBRA
2.1	CANTEIRO DE OBRA

2.1.1 Entrada de serviço (pc), para medição bifásica, com 1 medidor, com carga entre 4 até 8kW, poste, caixas, haste e demais materiais
Cód.: COMP. 090/SINAPI - SAQ.

Total: 3,00 un

	un
QUIOSQUE 01	1,00
QUIOSQUE 02	1,00
QUIOSQUE 03	1,00

Total: 3,00 un

2.1.2 Kit cavalete para medição de água, em pvc dn 25 (3/4), para 1 medidor, inclusive hidrômetro e instalação
Cód.: COMP. 082/SINAPI - SAQ.

Total: 1,00 un

QUIOSQUE 03	1,00 un
-------------	---------

2.1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Cód.: SINAPI 74209/1

Total: 0,72 m²

a) Identificação de obra:	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	
	1,20	x	0,60	x	1	=	0,72 m²

3	MOVIMENTO DE TERRA
3.1	MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 Escavação manual de valas

Cód.: SINAPI 93358

Total: 61,26 m³

SAPATAS - QUIOSQUE 01 (6), QUIOSQUE 02 (6) E QUIOSQUE 03 (6) 0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m

Dimensões das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,30

Comprimento	Largura	Altura	Quant.	
1,10	1,10	0,35	18	= 7,62 m³

FUSTES - QUIOSQUE 01 (6), QUIOSQUE 02 (6) E QUIOSQUE 03 (6) 0,20 x 0,30 x 0,20m x 4 e 0,25 x 0,25 x 0,20 x 2

Dimensões conforme tamanho das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,20

Comprimento	Largura	Altura	Quant.	
1,10	1,10	0,20	18	= 4,35 m³

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (26,44m), QUIOSQUE 02 (26,44m) E QUIOSQUE 03 (26,44m) 0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

QUIOSQUE 01 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10		m
QUIOSQUE 02 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10		13,84
QUIOSQUE 03 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10		13,84
QUIOSQUE 01 - Transversais	4,20	4,20	4,20			12,60
QUIOSQUE 02 - Transversais	4,20	4,20	4,20			12,60
QUIOSQUE 03 - Transversais	4,20	4,20	4,20			12,60

Extensão	Largura	Altura	
79,32	0,45	0,35	= 12,49 m³

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (6,04m), QUIOSQUE 02 (6,04m) E QUIOSQUE 03 (6,04m) 0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

	Extensão	Largura	Altura		m³
QUIOSQUE 01	6,04	0,48	0,30	=	0,86
QUIOSQUE 02	6,04	0,48	0,30	=	0,86
QUIOSQUE 03	6,04	0,48	0,30	=	0,86



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

0,60 x 0,50 x 0,60m

$$\begin{array}{l} \text{Dimensões:} \quad \boxed{0,60} \quad \times \quad \boxed{0,50} \quad \times \quad \boxed{0,60} \\ \text{Comprimento} \quad \boxed{1,10} \quad \times \quad \text{Largura} \quad \boxed{1,00} \quad \times \quad \text{Altura} \quad \boxed{0,65} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{2,14} \text{ m}^3 \end{array}$$

DIVERSOS

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - QUIOSQUE 03 (1)

$$\begin{array}{l} \text{Ø} \quad \boxed{1,80} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,51} \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de caixa de gordura}\} \\ \text{Pi} \quad \boxed{3,14} \quad \times \quad \text{R}^2 \quad \boxed{1,32} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,56} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{1} \quad = \quad \boxed{6,47} \text{ m}^3 \end{array}$$

Caixa de areia (0,60x0,60x0,60m) - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

$$\begin{array}{l} \boxed{0,60} \quad \times \quad \boxed{0,60} \quad \times \quad \boxed{0,60} \\ \text{Comprimento} \quad \boxed{1,10} \quad \times \quad \text{Largura} \quad \boxed{1,10} \quad \times \quad \text{Altura} \quad \boxed{0,60} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{2,17} \text{ m}^3 \end{array}$$

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

$$\begin{array}{l} \text{Ø} \quad \boxed{0,60} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{0,90} \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de caixa de gordura}\} \\ \text{Pi} \quad \boxed{3,14} \quad \times \quad \text{R}^2 \quad \boxed{0,30} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{0,95} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{2,70} \text{ m}^3 \end{array}$$

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (1)

$$\begin{array}{l} \text{Ø} \quad \boxed{1,20} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,50} \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de fossa}\} \\ \text{Pi} \quad \boxed{3,14} \quad \times \quad \text{R}^2 \quad \boxed{0,72} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,55} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{1} \quad = \quad \boxed{3,51} \text{ m}^3 \end{array}$$

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUE 03 (1)

$$\begin{array}{l} \text{Ø} \quad \boxed{1,20} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{2,00} \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\} \\ \text{Pi} \quad \boxed{3,14} \quad \times \quad \text{R}^2 \quad \boxed{0,72} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{2,05} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{1} \quad = \quad \boxed{4,65} \text{ m}^3 \end{array}$$

Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (2)

$$\begin{array}{l} \text{Ø} \quad \boxed{1,20} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,50} \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de sumidouro}\} \\ \text{Pi} \quad \boxed{3,14} \quad \times \quad \text{R}^2 \quad \boxed{0,72} \quad \times \quad \text{H} \quad \boxed{1,50} \quad \times \quad \text{Quant.} \quad \boxed{1} \quad = \quad \boxed{3,40} \text{ m}^3 \\ \text{sem fundo} \end{array}$$

TUBOS

	Comprimento	Largura	Altura
QUIOSQUE 01 - 20mm	11,00	0,020	0,020
QUIOSQUE 02 - 20mm	11,00	0,020	0,020
QUIOSQUE 03 - 20mm	11,00	0,020	0,020
Total Tubos de 20mm:	33,00	0,32	0,17
QUIOSQUE 01 - 25mm	6,00	0,025	0,025
QUIOSQUE 02 - 25mm	6,00	0,025	0,025
QUIOSQUE 03 - 25mm	6,00	0,025	0,025

$$\begin{array}{l} \text{Total Tubos de 20mm:} \quad \boxed{33,00} \quad \times \quad \boxed{0,32} \quad \times \quad \boxed{0,17} \quad = \quad \boxed{1,79} \text{ m}^3 \\ \text{Comprimento} \quad \text{Largura} \quad \text{Altura} \end{array}$$



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Total Tubos de 25mm:	18,00	x	0,33	x	0,18	=	1,02	m³
QUIOSQUE 01 - 40mm	4,00	x	0,040	x	0,040			
QUIOSQUE 02 - 40mm	4,00	x	0,040	x	0,040			
QUIOSQUE 03 - 40mm	4,00	x	0,040	x	0,040			
Total Tubos de 40mm:	Comprimento 12,00	x	Largura 0,34	x	Altura 0,19	=	0,77	m³
QUIOSQUE 01 - 50mm	5,00	x	0,050	x	0,050			
QUIOSQUE 02 - 50mm	5,00	x	0,050	x	0,050			
QUIOSQUE 03 - 50mm	5,00	x	0,050	x	0,050			
Total Tubos de 50mm:	Comprimento 15,00	x	Largura 0,35	x	Altura 0,20	=	1,05	m³
QUIOSQUE 01 - 75mm	3,00	x	0,075	x	0,075			
QUIOSQUE 02 - 75mm	3,00	x	0,075	x	0,075			
QUIOSQUE 03 - 75mm	3,00	x	0,075	x	0,075			
Total Tubos de 75mm:	Comprimento 9,00	x	Largura 0,38	x	Altura 0,23	=	0,75	m³
QUIOSQUE 01 - 100mm	11,00	x	0,10	x	0,10			
QUIOSQUE 02 - 100mm	11,00	x	0,10	x	0,10			
QUIOSQUE 03 - 100mm	16,00	x	0,10	x	0,10			
Total Tubos de 100mm:	Comprimento 38,00	x	Largura 0,40	x	Altura 0,25	=	3,80	m³
Total:	61,26							m³

3.1.2 Reaterro manual apoiado com soquete
Cód.: SINAPI 96995

Total: 39,10 m³

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto das sapatas, fustes e cintas + volume real do tanque, caixa de areia, CG, fossa, filtro, sumidouros e tubos de água e esgoto)

Escavação manual:	m³ 61,26
Concreto para camadas preparatórias:	m³ 4,18
Volume de concreto das sapatas:	1,49
Volume de concreto dos fustes:	0,21
Volume de concreto das cintas (parte enterrada):	4,37
Volume real do abrigo de bomba:	0,54
Volume real do tanque, CA, CG, fossa, filtro e sumidouros:	10,88
Tubos:	0,49

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)	0,60 x 0,50 x 0,60m	m³ 0,54
--	---------------------	------------

Dimensões:	Comprimento 0,60	x	Largura 0,50	x	Altura 0,60	x	Quant. 3	=	0,54	m³
------------	---------------------	---	-----------------	---	----------------	---	-------------	---	------	----

DIVERSOS	m³ 10,88
----------	-------------

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - QUIOSQUE 03 (1)

Ø	x	H
1,80	x	1,51

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de caixa de gordura}

Pi	x	R²	x	H	x	Quant.	=	3,84	m³
3,14	x	0,81	x	1,51	x	1	=	3,84	m³

Caixa de areia (0,60x0,60x0,60m) - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quant.	=	0,64	m³
0,60	x	0,60	x	0,60	x	3	=	0,64	m³

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

Ø	x	H
0,60	x	0,90

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de caixa de gordura}

Pi	x	R²	x	H	x	Quant.	=	0,76	m³
3,14	x	0,09	x	0,90	x	3	=	0,76	m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (1)

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{H}{1} = \frac{3,14}{4} \times \frac{1,50}{1} = 1,18 \text{ m}^3$$

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{R^2}{1} \times H \times \text{quantidade de fossa} = \frac{3,14}{4} \times \frac{0,36}{1} \times 1,50 \times 1 = 1,69 \text{ m}^3$$

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUE 03 (1)

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{H}{1} = \frac{3,14}{4} \times \frac{2,00}{1} = 1,57 \text{ m}^3$$

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{R^2}{1} \times H \times \text{quantidade de filtro} = \frac{3,14}{4} \times \frac{0,36}{1} \times 2,00 \times 1 = 2,26 \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (2)

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{H}{1} = \frac{3,14}{4} \times \frac{1,50}{1} = 1,18 \text{ m}^3$$

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{R^2}{1} \times H \times \text{quantidade de sumidouro} = \frac{3,14}{4} \times \frac{0,36}{1} \times 1,50 \times 1 = 1,69 \text{ m}^3$$

sem fundo

TUBOS Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais

	Comprimento		Largura		Altura		m³
20mm	33,00	x	0,020	x	0,020	=	0,01
25mm	18,00	x	0,025	x	0,025	=	0,01
40mm	12,00	x	0,040	x	0,040	=	0,01
50mm	15,00	x	0,050	x	0,050	=	0,03
75mm	9,00	x	0,075	x	0,075	=	0,05
100mm	38,00	x	0,100	x	0,100	=	0,38

Total: 39,10 m³

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1.1 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)

Cód.: EMOP 05.006.0001-B

$$\frac{\text{Meses}}{2} \times \frac{\text{Maior Fachada}}{5,10} \times \frac{\text{Altura Máxima} - 1,50}{2,40} = \frac{2}{2} \times \frac{5,10}{5,10} \times \frac{2,40}{2,40} = 24,48 \text{ m}^2 \times \text{mês}$$

4.1.2 Plataforma de madeira para andaime tubular, aproveitamento 20 vezes

Cód.: EMOP 05.005.0012-B

$$\frac{\text{Maior Fachada}}{5,10} \times \frac{\text{Largura}}{1,50} = \frac{5,10}{5,10} \times \frac{1,50}{1,50} = 7,65 \text{ m}^2$$

4.1.3 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Cód.: EMOP 05.008.0001-A

$$\frac{\text{Meses}}{2} \times \frac{\text{Largura}}{1,50} \times \frac{\text{Altura}}{2,40} = \frac{2}{2} \times \frac{1,50}{1,50} \times \frac{2,40}{2,40} = 7,20 \text{ m}^2$$

4.1.4 Movimentação vertical ou horizontal de plataforma

Cód.: EMOP 05.008.0008-B

$$\frac{\text{Plataforma}}{7,65} \times \frac{\text{Veze}}{4,00} = \frac{7,65}{7,65} \times \frac{4,00}{4,00} = 30,60 \text{ m}^2$$

5 BASES E PAVIMENTOS
5.1 BASES E PAVIMENTOS

5.1.1 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

Cód.: SINAPI 92396

$$\frac{\text{Entorno do QUIOSQUE 01}}{80,15} + \frac{\text{Entorno do QUIOSQUE 02}}{86,15} = \frac{80,15}{80,15} + \frac{86,15}{86,15} = 143,35 \text{ m}^2$$



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Total: 143,35 m²

Descontado 22,95 da área total, devido possibilidade de reaproveitamento dos que serão retirados para construção do Quiosque 03

5.1.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Cód.: SINAPI 93679

Total: 10,53 m²

	m²
QUIOSQUE 01 - Área de Banho	3,51
QUIOSQUE 02 - Área de Banho	3,51
QUIOSQUE 03 - Área de Banho	3,51

Total: 10,53 m²

5.1.3 Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 94275

Total: 19,95 m

	m
QUIOSQUE 01 - Delimitação da Área de Banho	6,65
QUIOSQUE 02 - Delimitação da Área de Banho	6,65
QUIOSQUE 03 - Delimitação da Área de Banho	6,65

Total: 19,95 m

6	ESTRUTURAS
6.1	ESTRUTURAS

6.1.1 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão
Cód.: SINAPI 93184

Total: 7,50 m

QUIOSQUE 01				m
Depósito	PM2	0,70 m x 2,10 m		0,70
WC Masculino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90
WC Feminino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90

QUIOSQUE 02				m
Depósito	PM2	0,70 m x 2,10 m		0,70
WC Masculino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90
WC Feminino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90

QUIOSQUE 03				m
Depósito	PM2	0,70 m x 2,10 m		0,70
WC Masculino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90
WC Feminino	PM1	0,90 m x 2,10 m		0,90

Total: 7,50 m

6.1.2 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento
Cód.: SINAPI 93195

Total: 25,80 m

QUIOSQUE 01				m
Quiosque	JM1	2,75 m x 1,00 m		2,75
	JM1	1,85 m x 1,00 m		1,85
	JM2	4,00 m x 1,00 m		4,00

Descontado a largura da PM3

QUIOSQUE 02				m
Quiosque	JM1	2,75 m x 1,00 m		2,75
	JM1	1,85 m x 1,00 m		1,85
	JM2	4,00 m x 1,00 m		4,00

Descontado a largura da PM3

QUIOSQUE 03				m
Quiosque	JM1	2,75 m x 1,00 m		2,75
	JM1	1,85 m x 1,00 m		1,85
	JM2	4,00 m x 1,00 m		4,00

Descontado a largura da PM3

Total: 25,80 m

Obs.: Não foi considerada vergas para as janelas, pois as mesmas deverão ser assentadas abaixo das vigas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

6.1.3 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Cód.: SINAPI 94962

Total: 4,18 m³

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/cintas/abrigo/tanque/CG/fossa/filtro/sumidouro e Encamisamento de tubos

SAPATAS - QUIOSQUE 01 (6), QUIOSQUE 02 (6) E QUIOSQUE 03 (6) 0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m

Dimensões das sapatas:

0,60 x 0,60 x 0,30

Comprimento

Largura

Altura

Quant.

1,10

x

1,10

x

0,05

x

18

=

1,08 m³

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (26,44m), QUIOSQUE 02 (26,44m) E QUIOSQUE 03 (26,44m) 0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

QUIOSQUE 01 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 02 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 03 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 01 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60
QUIOSQUE 02 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60
QUIOSQUE 03 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60

Extensão

Largura

Altura

79,32

x

0,45

x

0,05

=

1,78 m³

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (6,04m), QUIOSQUE 02 (6,04m) E QUIOSQUE 03 (6,04m) 0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

QUIOSQUE 01	Extensão	Largura	Altura	m³
QUIOSQUE 02	6,04	0,48	0,05	0,14
QUIOSQUE 03	6,04	0,48	0,05	0,14

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1) 0,60 x 0,50 x 0,60m

Dimensões:

0,60 x 0,50 x 0,60

Comprimento

Largura

Altura

Quant.

1,10

x

1,00

x

0,05

x

3

=

0,16 m³

DIVERSOS

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - QUIOSQUE 03 (1)

Ø x H
1,80 x 1,51

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de caixa de gordura}

Pi x R² x H x Quant.
3,14 x 1,32 x 0,05 x 1 = 0,20 m³

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

Ø x H
0,60 x 0,90

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de caixa de gordura}

Pi x R² x H x Quant.
3,14 x 0,30 x 0,05 x 3 = 0,14 m³

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (1)

Ø x H
1,20 x 1,50

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de fossa}

Pi x R² x H x Quant.
3,14 x 0,72 x 0,05 x 1 = 0,11 m³

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUE 03 (1)

Ø x H
1,20 x 2,00

{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de filtro}

Pi x R² x H x Quant.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

3,14	x	0,72	x	0,05	x	1	=	0,11	m³
------	---	------	---	------	---	---	---	------	----

TUBOS

	Comprimento		Largura		Altura		m³
20mm	33,00	x	0,020	x	0,03	=	0,01
25mm	18,00	x	0,025	x	0,03	=	0,01
40mm	12,00	x	0,040	x	0,03	=	0,01
50mm	15,00	x	0,050	x	0,03	=	0,02
75mm	9,00	x	0,075	x	0,03	=	0,02
100mm	38,00	x	0,100	x	0,03	=	0,11

Obs.: Os fundos das cavas destinadas a caixa de areia e aos sumidouros não deverão ser concretados.

Total: 4,18 m³

6.1.4 Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais, formas e escoramento, aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas

Cód.: EMOP 11.013.0080-A

Total: 14,55 m³

SAPATAS - QUIOSQUE 01 (6), QUIOSQUE 02 (6) E QUIOSQUE 03 (6)

Volume de uma sapata:	m³	Quant.		
(0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m)	0,083	x	18	= 1,49 m³

FUSTES TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (4), QUIOSQUE 02 (4) E QUIOSQUE 03 (4)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,20	x	0,30	x	0,20	x	12	= 0,14 m³

FUSTES TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (2), QUIOSQUE 02 (2) E QUIOSQUE 03 (2)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,25	x	0,25	x	0,20	x	6	= 0,07 m³

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (26,44m), QUIOSQUE 02 (26,44m) E QUIOSQUE 03 (26,44m)

0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

	m				
QUIOSQUE 01 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 02 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 03 - Longitudinais	5,10	1,82	1,82	5,10	13,84
QUIOSQUE 01 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60
QUIOSQUE 02 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60
QUIOSQUE 03 - Transversais	4,20	4,20	4,20		12,60

Extensão		Largura		Altura		
79,32	x	0,15	x	0,30	=	3,56 m³

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (6,04m), QUIOSQUE 02 (6,04m) E QUIOSQUE 03 (6,04m)

0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

	Extensão		Largura		Altura		m³
QUIOSQUE 01	6,04	x	0,18	x	0,30	=	0,32
QUIOSQUE 02	6,04	x	0,18	x	0,30	=	0,32
QUIOSQUE 03	6,04	x	0,18	x	0,30	=	0,32

PILARES TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (4), QUIOSQUE 02 (4) E QUIOSQUE 03 (4)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,20	x	0,30	x	2,28	x	12	= 1,64 m³

PILARES TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (2), QUIOSQUE 02 (2) E QUIOSQUE 03 (2)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,25	x	0,25	x	2,28	x	6	= 0,85 m³

VIGAS - QUIOSQUE 01 (22,50m), QUIOSQUE 02 (22,50m) E QUIOSQUE 03 (22,50m)

	m				
QUIOSQUE 01 - Longitudinais	5,10	5,10			10,20
QUIOSQUE 02 - Longitudinais	5,10	5,10			10,20
QUIOSQUE 03 - Longitudinais	5,10	5,10			10,20
QUIOSQUE 01 - Transversais	4,10	4,10	4,10		12,30
QUIOSQUE 02 - Transversais	4,10	4,10	4,10		12,30
QUIOSQUE 03 - Transversais	4,10	4,10	4,10		12,30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Extensão} & & \text{Largura} & & \text{Altura} & & \\ \hline 67,50 & \times & 0,20 & \times & 0,40 & = & 5,40 \text{ m}^3 \\ \hline \end{array}$$

ABRIGO DE BOMBA - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

Piso	Comprimento	Largura	Espessura	Quant.	m ³
Tampa	0,60	0,50	0,10	3	0,09
	0,60	0,50	0,10	3	0,09
Paredes	Perímetro	Altura	Espessura	Quant.	m ³
	2,20	0,40	0,10	3	0,26

Total: 14,55 m³

6.1.5 Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=30MPa e escoramento, inclusive montagem
Cód.: EMOP 11.030.0060-A

Total: 68,85 m²

QUIOSQUE 01	Comprimento	Largura	m ²
QUIOSQUE 02	5,10	4,50	22,95
QUIOSQUE 03	5,10	4,50	22,95
	5,10	4,50	22,95

Total: 68,85 m²

6.1.6 Peça de madeira aparelhada com 3" x 1.1/2", inclusive colocação
Cód.: EMOP 16.001.0115-A

Total: 128,16 m

PAINEL COM CHUVEIRO				
QUIOSQUE 01				
Peças de Madeira	Altura		Quantidade	m
	2,67	x	16	= 42,72
QUIOSQUE 02				
Peças de Madeira	Altura		Quantidade	m
	2,67	x	16	= 42,72
QUIOSQUE 03				
Peças de Madeira	Altura		Quantidade	m
	2,67	x	16	= 42,72

Total: 128,16 m

6.1.7 Ripa de madeira aparelhada de 1,5 x 4cm, inclusive colocação
Cód.: EMOP 16.001.0119-A

Total: 480,48 m

PAINEL COM CHUVEIRO							
QUIOSQUE 01							
Ripas de Madeira	Comprimento		Quantidade/Painel	Nº de Painéis	m		
	0,91	x	44	x	4	=	160,16
QUIOSQUE 02							
Ripas de Madeira	Comprimento		Quantidade/Painel	Nº de Painéis	m		
	0,91	x	44	x	4	=	160,16
QUIOSQUE 03							
Ripas de Madeira	Comprimento		Quantidade/Painel	Nº de Painéis	m		
	0,91	x	44	x	4	=	160,16

Total: 480,48 m

6.1.8 Tábua de madeira aparelhada de 2,5 x 21 cm, inclusive colocação
Cód.: COMP. 087/SINAPI - SAQ.

Total: 15,90 m

PAINEL COM CHUVEIRO				
QUIOSQUE 01				
Fechamento do Chuveiro	Altura		Quantidade	m
	2.65	x	2	= 5.30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 02

Fechamento do Chuveiro	Altura 2,65	x	Quantidade 2	=	m 5,30
------------------------	----------------	---	-----------------	---	-----------

QUIOSQUE 03

Fechamento do Chuveiro	Altura 2,65	x	Quantidade 2	=	m 5,30
------------------------	----------------	---	-----------------	---	-----------

Total: 15,90 m

6.1.9 Peça de madeira aparelhada, em peças de 3" x 6", inclusive colocação
Cód.: EMOP 16.001.0092-A

Total: 174,90 m

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 01

Pilares em Madeira (3"x6")	Altura 2,65	x	Quantidade 22	=	m 58,30
----------------------------	----------------	---	------------------	---	------------

QUIOSQUE 02

Pilares em Madeira (3"x6")	Altura 2,65	x	Quantidade 22	=	m 58,30
----------------------------	----------------	---	------------------	---	------------

QUIOSQUE 03

Pilares em Madeira (3"x6")	Altura 2,65	x	Quantidade 22	=	m 58,30
----------------------------	----------------	---	------------------	---	------------

Total: 174,90 m

6.1.10 Fixação de peça de madeira em viga de concreto
Cód.: COMP. 086/SINAPI - SAQ.

Total: 48,00 un

QUIOSQUE 01

Peças de Madeira em Balanço	un 16,00
-----------------------------	-------------

QUIOSQUE 02

Peças de Madeira em Balanço	un 16,00
-----------------------------	-------------

QUIOSQUE 03

Peças de Madeira em Balanço	un 16,00
-----------------------------	-------------

Total: 48,00 un

7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
7.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

7.1.1 Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação pública
Cód.: SINAPI 89168

Total: 183,57 m²

QUIOSQUE 01

PAREDES EXTERNAS DOS WCS E DEPÓSITO

Longitudinais:	4,10	4,10							m
Transversais:	2,10	2,10							8,20

Extensão	12,40	x	Altura	2,28	=	m²	28,27
----------	-------	---	--------	------	---	----	-------

PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE

Longitudinais:	4,10								m
Transversais:	3,00	3,00							4,10

Extensão	10,10	x	Altura	1,04	=	m²	10,50
----------	-------	---	--------	------	---	----	-------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

PAREDES INTERNAS ENTRE WCS E DEPÓSITO

Transversais:	1,82	1,82							m
									3,64
Extensão	3,64	x	Altura	2,58	=	m ²	9,39		

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

Longitudinais:	4,50	4,50							m
Transversais:	1,85	1,85							9,00
									3,70
Extensão	12,70	x	Altura	1,20	=	m ²	15,24		

PLATIBANDA

Longitudinais:	4,50								m
Transversais:	2,85	2,85							4,50
									5,70
Extensão	10,20	x	Altura	0,38	=	m ²	3,87		

QUIOSQUE 02

PAREDES EXTERNAS DOS WCS E DEPÓSITO

Longitudinais:	4,10	4,10							m
Transversais:	2,10	2,10							8,20
									4,20
Extensão	12,40	x	Altura	2,28	=	m ²	28,27		

PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE

Longitudinais:	4,10								m
Transversais:	3,00	3,00							4,10
									6,00
Extensão	10,10	x	Altura	1,04	=	m ²	10,50		

PAREDES INTERNAS ENTRE WCS E DEPÓSITO

Transversais:	1,82	1,82							m
									3,64
Extensão	3,64	x	Altura	2,58	=	m ²	9,39		

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

Longitudinais:	4,50	4,50							m
Transversais:	1,85	1,85							9,00
									3,70
Extensão	12,70	x	Altura	1,20	=	m ²	15,24		

PLATIBANDA

Longitudinais:	4,50								m
Transversais:	2,85	2,85							4,50
									5,70
Extensão	10,20	x	Altura	0,38	=	m ²	3,87		

QUIOSQUE 03

PAREDES EXTERNAS DOS WCS E DEPÓSITO

Longitudinais:	4,10	4,10							m
Transversais:	2,10	2,10							8,20
									4,20
Extensão	12,40	x	Altura	2,28	=	m ²	28,27		

PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE

Longitudinais:	4,10								m
Transversais:	3,00	3,00							4,10
									6,00
Extensão	10,10	x	Altura	1,04	=	m ²	10,50		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

PAREDES INTERNAS ENTRE WCS E DEPÓSITO

Transversais:	1,82	1,82							m
									3,64
Extensão	3,64	x	Altura	2,58	=	m ²	9,39		

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

Longitudinais:	4,50	4,50							m
Transversais:	1,85	1,85							9,00
									3,70
Extensão	12,70	x	Altura	1,20	=	m ²	15,24		

PLATIBANDA

Longitudinais:	4,50								m
Transversais:	2,85	2,85							4,50
									5,70
Extensão	10,20	x	Altura	0,38	=	m ²	3,87		

Desconto de Vãos

QUIOSQUE 01

	Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1	0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM2	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
PM3	0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

QUIOSQUE 02

	Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1	0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM2	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
PM3	0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

QUIOSQUE 03

	Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1	0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM2	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
PM3	0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

Total de alvenaria	Vãos		
201,81	18,24	=	183,57 m ²

8 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

8.1 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

8.1.1 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
Cód.: EMOP 13.001.0015-A Total: 515,88 m²

QUIOSQUE 01

	m ²	
Paredes	134,54	Área de Alvenaria x 2 Lados
Vigas	18,00	Extensão x Altura x 2 Lados
Tetos	19,42	Área Interna de Laje

QUIOSQUE 02

	m ²	
Paredes	134,54	Área de Alvenaria x 2 Lados
Vigas	18,00	Extensão x Altura x 2 Lados
Tetos	19,42	Área Interna de Laje

QUIOSQUE 03

	m ²	
Paredes	134,54	Área de Alvenaria x 2 Lados
Vigas	18,00	Extensão x Altura x 2 Lados
Tetos	19,42	Área Interna de Laje

Total: 515,88 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

8.1.2 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual
Cód.: SINAPI 87299

Total: 4,68 m³

QUIOSQUE 01

Quiosque	m²		Espessura		m³
	12,14	x	0,07	=	0,84

Área dos Reservatórios	Área Lateral		Comprimento		m³
	0,17	x	4,24	=	0,72

Com inclinação, em direção a calha. Inclusive 2cm acima da Impermeabilização

QUIOSQUE 02

Quiosque	m²		Espessura		m³
	12,14	x	0,07	=	0,84

Área dos Reservatórios	Área Lateral		Comprimento		m³
	0,17	x	4,24	=	0,72

Com inclinação, em direção a calha. Inclusive 2cm acima da Impermeabilização

QUIOSQUE 03

Quiosque	m²		Espessura		m³
	12,14	x	0,07	=	0,84

Área dos Reservatórios	Área Lateral		Comprimento		m³
	0,17	x	4,24	=	0,72

Com inclinação, em direção a calha. Inclusive 2cm acima da Impermeabilização

Total: 4,68 m³

Obs.: O nível dos WCs e Depósito deverá ser de 3cm, sendo 1cm de granilite e 2cm de contrapiso (inclusos no item de granilite). O nível do Quiosque deverá ser de 10cm, sendo 1cm de granilite e 9cm de contrapiso (7cm inclusos nesse item + 2cm inclusos no item de granilite).

8.1.3 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante
Cód.: EMOP 13.348.0075-A

Total: 10,50 m

QUIOSQUE 01

		Largura		Embutir		m
Depósito	PM2	0,70	+	0,05	=	0,75
WC Masculino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
WC Feminino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
Quiosque	PM3	0,80	+	0,05	=	0,85

QUIOSQUE 02

		Largura		Embutir		m
Depósito	PM2	0,70	+	0,05	=	0,75
WC Masculino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
WC Feminino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
Quiosque	PM3	0,80	+	0,05	=	0,85

QUIOSQUE 03

		Largura		Embutir		m
Depósito	PM2	0,70	+	0,05	=	0,75
WC Masculino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
WC Feminino	PM1	0,90	+	0,05	=	0,95
Quiosque	PM3	0,80	+	0,05	=	0,85

Total: 10,50 m

8.1.4 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas
Cód.: SINAPI 84191

Total: 58,26 m²

QUIOSQUE 01

	m²
Depósito	1,80
WC Masculino	2,75
WC Feminino	2,73
Quiosque	12,14

QUIOSQUE 02

	m²
Depósito	1,80
WC Masculino	2,75
WC Feminino	2,73
Quiosque	12,14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 03	
Depósito	m ² 1,80
WC Masculino	2,75
WC Feminino	2,73
Quiosque	12,14

Obs: Já está incluído no item 2cm de contrapiso.

Total: 58,26 m²

8.1.5 Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, exclusive chapisco e emboço
Cód.: EMOP 13.026.0011-A Total: 108,51 m²

QUIOSQUE 01		Extensão		Altura		m ²
WC Masculino	Interno	6,67	x	2,28	=	15,20
WC Feminino		6,67	x	2,28	=	15,20
Quiosque		9,99	x	1,04	=	10,38

QUIOSQUE 02		Extensão		Altura		m ²
WC Masculino	Interno	6,67	x	2,28	=	15,20
WC Feminino		6,67	x	2,28	=	15,20
Quiosque		9,99	x	1,04	=	10,38

QUIOSQUE 03		Extensão		Altura		m ²
WC Masculino	Interno	6,67	x	2,28	=	15,20
WC Feminino		6,67	x	2,28	=	15,20
Quiosque		9,99	x	1,04	=	10,38

Desconto de Vãos

QUIOSQUE 01		Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1		0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM3		0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

QUIOSQUE 02		Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1		0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM3		0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

QUIOSQUE 03		Largura		Altura		Quantidade		m ²
PM1		0,90	x	2,10	x	2	=	3,78
PM3		0,80	x	1,04	x	1	=	0,83

Total de azulejos 122,34 - Vãos 13,83 = 108,51 m²

8.1.6 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), na cor verde, inclusive argamassa de assentamento e rejunte
Cód.: COMP. 088/SINAPI - SAQ. Total: 30,27 m²

QUIOSQUE 01		Extensão		Altura		m ²
Quiosque	Externo	10,50	x	1,04	=	10,92

QUIOSQUE 02		Extensão		Altura		m ²
Quiosque	Externo	10,50	x	1,04	=	10,92

QUIOSQUE 03		Extensão		Altura		m ²
Quiosque	Externo	10,50	x	1,04	=	10,92

Desconto de Vãos

QUIOSQUE 01



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

PM3	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,80		1,04		1		0,83

QUIOSQUE 02

PM3	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,80		1,04		1		0,83

QUIOSQUE 03

PM3	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,80		1,04		1		0,83

Total de azulejos	Vãos	=	
32,76	2,49		30,27 m²

8.1.7 Revestimento com placa cimentícia de 6mm, inclusive argamassa de assentamento e rejunte
Cód.: COMP. 091/SINAPI - SAQ.

Total: 170,52 m²

QUIOSQUE 01

Quiosque	Extensão	x	Altura	=	m²	
	4,50		2,48		11,16	Parede Interna
	9,99		0,30		2,99	Vigas Aparentes Internas, acima das janelas
	4,50		3,90		17,55	Lateral Direita: Entrada dos Banheiros e Depósito
	2,10		3,90		8,19	Frente
Fachadas	3,00		0,82		2,46	
	2,10		3,90		8,19	Fundos
	3,00		0,82		2,46	
	4,50		0,82		3,69	Lateral Esquerda
	4,50		1,20		5,40	Lateral Esquerda: Parede da Torre dos Reservatórios

QUIOSQUE 02

Quiosque	Extensão	x	Altura	=	m²	
	4,50		2,48		11,16	Parede Interna
	9,99		0,30		2,99	Vigas Aparentes Internas, acima das janelas
	4,50		3,90		17,55	Lateral Direita: Entrada dos Banheiros e Depósito
	2,10		3,90		8,19	Frente
Fachadas	3,00		0,82		2,46	
	2,10		3,90		8,19	Fundos
	3,00		0,82		2,46	
	4,50		0,82		3,69	Lateral Esquerda
	4,50		1,20		5,40	Lateral Esquerda: Parede da Torre dos Reservatórios

QUIOSQUE 03

Quiosque	Extensão	x	Altura	=	m²	
	4,50		2,48		11,16	Parede Interna
	9,99		0,30		2,99	Vigas Aparentes Internas, acima das janelas
	4,50		3,90		17,55	Lateral Direita: Entrada dos Banheiros e Depósito
	2,10		3,90		8,19	Frente
Fachadas	3,00		0,82		2,46	
	2,10		3,90		8,19	Fundos
	3,00		0,82		2,46	
	4,50		0,82		3,69	Lateral Esquerda
	4,50		1,20		5,40	Lateral Esquerda: Parede da Torre dos Reservatórios

Desconto de Vãos

QUIOSQUE 01

PM1	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,90		2,10		2		3,78
PM2	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,70		2,10		1		1,47

QUIOSQUE 02

PM1	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,90		2,10		2		3,78
PM2	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,70		2,10		1		1,47

QUIOSQUE 03

PM1	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,90		2,10		2		3,78
PM2	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	0,70		2,10		1		1,47

Total de azulejos	Vãos	=	
186,27	15,75		170,52 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

9	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
9.1	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

9.1.1 Janela de alumínio anodizado em bronze, tipo maxim-ar, em perfis série 28, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.003.0149-A

Total: 28,50 m²

QUIOSQUE 01									
		Largura		Altura		Quant.		m²	
Quiosque	JM1	2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	
QUIOSQUE 02									
		Largura		Altura		Quant.		m²	
Quiosque	JM1	2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	
QUIOSQUE 03									
		Largura		Altura		Quant.		m²	
Quiosque	JM1	2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	

Total: 28,50 m²

9.1.2 Vidro laminado, com espessura de 6mm, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.004.0070-A

Total: 28,50 m²

QUIOSQUE 01									
		Largura		Altura		Quantidade		m²	
JM1		2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	
QUIOSQUE 02									
		Largura		Altura		Quantidade		m²	
JM1		2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	
QUIOSQUE 03									
		Largura		Altura		Quantidade		m²	
JM1		2,75	x	1,00	x	2	=	5,50	
	JM2	4,00	x	1,00	x	1	=	4,00	

Total: 28,50 m²

9.1.3 Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão médio, 90x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, fechadura, aduela e alizar - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 093/SINAPI - SAQ.

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01									
								un	
WC Masculino	PM1	1,00						1,00	
	PM1	1,00						1,00	
QUIOSQUE 02									
								un	
WC Masculino	PM1	1,00						1,00	
	PM1	1,00						1,00	
QUIOSQUE 03									
								un	
WC Masculino	PM1	1,00						1,00	
	PM1	1,00						1,00	

Total: 6,00 un

9.1.4 Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão médio, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, fechadura, aduela e alizar - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 094/SINAPI - SAQ.

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01									
								un	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

	Depósito	PM2	1,00	
	QUIOSQUE 02		un	
	Depósito	PM2	1,00	
	QUIOSQUE 03		un	
	Depósito	PM2	1,00	
	Total:		3,00	un
9.1.5	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x105cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, fechadura e marco - fornecimento e instalação			
Cód.:	COMP. 083/SINAPI - SAQ.		Total:	3,00 un
	QUIOSQUE 01		un	
	Quiosque	PM3	1,00	
	QUIOSQUE 02		un	
	Quiosque	PM3	1,00	
	QUIOSQUE 03		un	
	Quiosque	PM3	1,00	
	Total:		3,00	un
9.1.6	Balcão em compensado naval de 10mm, 10,30x0,30m, inclusive colocação			
Cód.:	COMP. 085/SINAPI - SAQ.		Total:	6,00 un
	QUIOSQUE 01		un	
	Quiosque		1,00	Balcão, inclusive parte basculável
			1,00	Acima da Janela
	QUIOSQUE 02		un	
	Quiosque		1,00	Balcão, inclusive parte basculável
			1,00	Acima da Janela
	QUIOSQUE 03		un	
	Quiosque		1,00	Balcão, inclusive parte basculável
			1,00	Acima da Janela
	Total:		6,00	un
9.1.7	Dobradiça 1.3/4" x 2", de ferro galvanizado, com pino de ferro e bolas de latão			
Cód.:	EMOP 14.007.0292-A		Total:	6,00 un
	QUIOSQUE 01		un	
	Quiosque		2,00	Para balcão basculável
	QUIOSQUE 02		un	
	Quiosque		2,00	Para balcão basculável
	QUIOSQUE 03		un	
	Quiosque		2,00	Para balcão basculável
	Total:		6,00	un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

9.1.8 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira
Cód.: SINAPI 74125/1

Total: 2,34 m²

QUIOSQUE 01

Largura		Altura		m²	
0,65	x	0,60	=	0,39	Acima das Bancadas
0,65	x	0,60	=	0,39	

QUIOSQUE 01

Largura		Altura		m²	
0,65	x	0,60	=	0,39	Acima das Bancadas
0,65	x	0,60	=	0,39	

QUIOSQUE 01

Largura		Altura		m²	
0,65	x	0,60	=	0,39	Acima das Bancadas
0,65	x	0,60	=	0,39	

Total: 2,34 m²

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1.1 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 83463

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01

un
1,00

QUIOSQUE 02

un
1,00

QUIOSQUE 03

un
1,00

Total: 3,00 un

10.1.2 Disjuntores / interruptores diferencial (di), classe ac, 2 polos, corrente nominal 63A x 240V, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.007.0522-A

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01

un
1,00

QUIOSQUE 02

un
1,00

QUIOSQUE 03

un
1,00

Total: 3,00 un

10.1.3 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93653

Total: 9,00 un

QUIOSQUE 01

un
3,00

QUIOSQUE 02

un
3,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 03

A serem instalados no quadro do Depósito

un
3,00

Total: 9,00 un

10.1.4 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93654

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

A serem instalados no quadro do Depósito

un
2,00

QUIOSQUE 02

A serem instalados no quadro do Depósito

un
2,00

QUIOSQUE 03

A serem instalados no quadro do Depósito

un
2,00

Total: 6,00 un

10.1.5 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93655

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01

A ser instalado no quadro do Depósito

un
1,00

QUIOSQUE 02

A ser instalado no quadro do Depósito

un
1,00

QUIOSQUE 03

A ser instalado no quadro do Depósito

un
1,00

Total: 3,00 un

10.1.6 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93128

Total: 45,00 un

QUIOSQUE 01

	un	
Depósito	1,00	Painel Slim
WC Masculino	1,00	Painel Slim
WC Feminino	1,00	Painel Slim
Quiosque	2,00	Painel Slim
Fachadas	2,00	Arandelas
Área de Banho	4,00	Spots de LED
	4,00	Balizador de LED

QUIOSQUE 02

	un	
Depósito	1,00	Painel Slim
WC Masculino	1,00	Painel Slim
WC Feminino	1,00	Painel Slim
Quiosque	2,00	Painel Slim
Fachadas	2,00	Arandela
Área de Banho	4,00	Spots de LED
	4,00	Balizador de LED

QUIOSQUE 03

	un	
Depósito	1,00	Painel Slim
WC Masculino	1,00	Painel Slim
WC Feminino	1,00	Painel Slim
Quiosque	2,00	Painel Slim
Fachadas	2,00	Arandela
	4,00	Spots de LED



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Área de Banho	4,00	Balizador de LED
---------------	------	------------------

Total: 45,00 un

10.1.7 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93141

Total: 18,00 un

QUIOSQUE 01

Quiosque	un 6,00	3 Médias, 2 Altas para Ventilador e 1 Alta para TV
----------	------------	--

QUIOSQUE 02

Quiosque	un 6,00	3 Médias, 2 Altas para Ventilador e 1 Alta para TV
----------	------------	--

QUIOSQUE 03

Quiosque	un 6,00	3 Médias, 2 Altas para Ventilador e 1 Alta para TV
----------	------------	--

Total: 18,00 un

10.1.8 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93143

Total: 9,00 un

QUIOSQUE 01

Quiosque	un 3,00	3 médias
----------	------------	----------

QUIOSQUE 02

Quiosque	un 3,00	3 médias
----------	------------	----------

QUIOSQUE 03

Quiosque	un 3,00	3 médias
----------	------------	----------

Total: 9,00 un

10.1.9 Instalação de ponto para antena de TV, inclusive eletroduto, conexões e caixas
Cód.: EMOP 15.015.0204-A

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01

Quiosque	un 1,00	
----------	------------	--

QUIOSQUE 02

Quiosque	un 1,00	
----------	------------	--

QUIOSQUE 03

Quiosque	un 1,00	
----------	------------	--

Total: 3,00 un

10.1.10 Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto de embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo), fornecimento e instalação
Cód.: EMOP 15.019.0110-A

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01

Quiosque	un 1,00	
----------	------------	--

QUIOSQUE 02

Quiosque	un 1,00	
----------	------------	--

QUIOSQUE 03



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Quiosque	un 1,00
----------	------------

Total: 3,00 un

10.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

10.2.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 94495

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	
Reservatório	un 2,00

QUIOSQUE 02	
Reservatório	un 2,00

QUIOSQUE 03	
Reservatório	un 2,00

Total: 6,00 un

10.2.2 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 94494

Total: 9,00 un

QUIOSQUE 01	
Reservatórios	un 3,00

QUIOSQUE 02	
Reservatórios	un 3,00

QUIOSQUE 03	
Reservatórios	un 3,00

Total: 9,00 un

10.2.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89987

Total: 12,00 un

QUIOSQUE 01	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	2,00
Quiosque	1,00

QUIOSQUE 02	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	2,00
Quiosque	1,00

QUIOSQUE 03	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	2,00
Quiosque	1,00

Total: 12,00 un

10.2.4 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89352

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	un
-------------	----



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Reservatórios	2,00
---------------	------

QUIOSQUE 02

Reservatórios	un 2,00
---------------	------------

QUIOSQUE 03

Reservatórios	un 2,00
---------------	------------

Total: 6,00 un

10.2.5 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 20 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91784

Total: 51,00 m

QUIOSQUE 01

	m
Alimentação	6,00
Recalque	5,00
Coluna de alimentação	4,00
Extravasor	1,00
Limpeza	1,00

QUIOSQUE 02

	m
Alimentação	6,00
Recalque	5,00
Coluna de alimentação	4,00
Extravasor	1,00
Limpeza	1,00

QUIOSQUE 03

	m
Alimentação	6,00
Recalque	5,00
Coluna de alimentação	4,00
Extravasor	1,00
Limpeza	1,00

Total: 51,00 m

10.2.6 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91785

Total: 45,00 m

QUIOSQUE 01

	m
Vaso Comunicante	1,00
Distribuição	10,00
Coluna de distribuição	4,00

QUIOSQUE 02

	m
Vaso Comunicante	1,00
Distribuição	10,00
Coluna de distribuição	4,00

QUIOSQUE 03

	m
Vaso Comunicante	1,00
Distribuição	10,00
Coluna de distribuição	4,00

Total: 45,00 m

10.2.7 Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91786

Total: 15,00 m

QUIOSQUE 01

	m
Distribuição	1,00
Coluna de distribuição	4,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 02	
Distribuição	m 1,00
Coluna de distribuição	4,00

QUIOSQUE 03	
Distribuição	m 1,00
Coluna de distribuição	4,00

Total: 15,00 m

10.2.8 Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento
Cód.: SINAPI 89957

Total: 24,00 un

QUIOSQUE 01	
VASO SANITARIO PCD	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00

BANCADA DE PIA	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00
Quiosque	2,00

CHUVEIROS	
Área de Banho	un 2,00

QUIOSQUE 02	
VASO SANITARIO PCD	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00

BANCADA DE PIA	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00
Quiosque	2,00

CHUVEIROS	
Área de Banho	un 2,00

QUIOSQUE 03	
VASO SANITARIO PCD	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00

BANCADA DE PIA	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	1,00
Quiosque	2,00

CHUVEIROS	
Área de Banho	un 2,00

Total: 24,00 un

10.2.9 Colocação de reservatório de fibra de vidro ou semelhante de 1000l, inclusive peças de apoio e flanges, exclusive fornecimento
Cód.: EMOP 15.028.0010-A

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	
Para distribuição de água	un 2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 02	
Para distribuição de água	un 2,00

QUIOSQUE 03	
Para distribuição de água	un 2,00

Total: 6,00 un

10.2.10 Chave de boia automática, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 85195

Total: 1,00 un

QUIOSQUE 03	
Tanque	1,00 un

10.2.11 Válvula de pé com crivo Ø 25mm (1") - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 73796/2

Total: 1,00 un

QUIOSQUE 03	
Tanque	1,00 un

10.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS

10.3.1 Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 74051/1

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01	
Para receber despejos da pia	un 1,00

QUIOSQUE 02	
Para receber despejos da pia	un 1,00

QUIOSQUE 03	
Para receber despejos da pia	un 1,00

Total: 3,00 un

10.3.2 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução
Cód.: SINAPI 72286

Total: 3,00 un

QUIOSQUE 01	
Para o sistema de esgotamento sanitário e águas pluviais	un 1,00

QUIOSQUE 02	
Para o sistema de esgotamento sanitário e águas pluviais	un 1,00

QUIOSQUE 03	
Para o sistema de esgotamento sanitário e águas pluviais	un 1,00

Total: 3,00 un

10.3.3 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 1500mm, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.002.0622-A

Total: 1,00 un

QUIOSQUE 03	1,00 un
-------------	---------

10.3.4 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.002.0662-A

Total: 1,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 03		1,00	un	
10.3.5	Sumidouro cilíndrico, medindo 1200 x 1500mm, em anéis de concreto pré-moldado, inclusive colocação			
Cód.:	EMOP	15.002.0668-A	Total:	1,00 un
QUIOSQUE 03		1,00	un	
10.3.6	Leito filtrante - colocacao e apiloamento de terra no filtro			
Cód.:	SINAPI	73873/1	Total:	1,69 m³
Para os filtros e sumidouros:				
Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUE 03 (1)				
Ø	x	H		
1,20	x	2,00		
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de filtro				
Pi	x	R²	x	H
3,14	x	0,36	x	0,50
			Quant.	=
			1	= 0,56 m³
Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (2)				
Ø	x	H		
1,20	x	1,50		
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de sumidouro				
Pi	x	R²	x	H
3,14	x	0,36	x	0,50
			Quant.	=
			2	= 1,13 m³
Total:	1,69	m³		
10.3.7	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário			
Cód.:	SINAPI	89709	Total:	6,00 un
QUIOSQUE 01				
			un	
WC Masculino			1,00	
WC Feminino			1,00	
QUIOSQUE 02				
			un	
WC Masculino			1,00	
WC Feminino			1,00	
QUIOSQUE 03				
			un	
WC Masculino			1,00	
WC Feminino			1,00	
Total:	6,00	un		
10.3.8	Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200 mm			
Cód.:	SINAPI	73882/1	Total:	12,54 m
QUIOSQUE 01				
			m	
Área de Banho			4,18	
QUIOSQUE 02				
			m	
Área de Banho			4,18	
QUIOSQUE 03				
			m	
Área de Banho			4,18	
Total:	12,54	m		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

10.3.9 Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento
Cód.: SINAPI 83624

Total: 12,54 m

QUIOSQUE 01	
Área de Banho	m 4,18

QUIOSQUE 02	
Área de Banho	m 4,18

QUIOSQUE 03	
Área de Banho	m 4,18

Total: 12,54 m

10.3.10 Ralo fofo semiesférico, 100 mm, para lajes/ calhas
Cód.: COMP. 017/SINAPI - SAQ.

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	
Cobertura - Calhas	un 2,00

QUIOSQUE 02	
Cobertura - Calhas	un 2,00

QUIOSQUE 03	
Cobertura - Calhas	un 2,00

Total: 6,00 un

10.3.11 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91792

Total: 12,00 m

QUIOSQUE 01	
Esgoto secundário - dos lavatórios aos ralos sifonados	m 4,00

QUIOSQUE 02	
Esgoto secundário - dos lavatórios aos ralos sifonados	m 4,00

QUIOSQUE 03	
Esgoto secundário - dos lavatórios aos ralos sifonados	m 4,00

Total: 12,00 m

10.3.12 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91793

Total: 15,00 m

QUIOSQUE 01	
Esgoto secundário - da pia à caixa de gordura	m 5,00

QUIOSQUE 02	
Esgoto secundário - da pia à caixa de gordura	m 5,00

QUIOSQUE 03	
Esgoto secundário - da pia à caixa de gordura	m 5,00

Total: 15,00 m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

10.3.13 Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações.
Cód.: SINAPI 91794

Total: 18,00 m

QUIOSQUE 01	
	m
Ligação entre coluna de ventilação e CI	2,00
Ligação entre CG e CI	1,00
Coluna de ventilação	3,00

QUIOSQUE 02	
	m
Ligação entre coluna de ventilação e CI	2,00
Ligação entre CG e CI	1,00
Coluna de ventilação	3,00

QUIOSQUE 03	
	m
Ligação entre coluna de ventilação e CI	2,00
Ligação entre CG e CI	1,00
Coluna de ventilação	3,00

Total: 18,00 m

10.3.14 Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexões e cortes, fixações
Cód.: SINAPI 91795

Total: 50,00 m

QUIOSQUE 01	
	m
Coluna de Água Pluvial	3,00
Ligação entre ralos da cobertura	1,00
Coluna de Água Pluvial até a Caixa de Areia	4,00
Ralo do Chuveiro até a Caixa de Areia	1,00
Esgoto primário - dos ralos sifonados à CI	6,00

QUIOSQUE 02	
	m
Coluna de Água Pluvial	3,00
Ligação entre ralos da cobertura	1,00
Coluna de Água Pluvial até a Caixa de Areia	4,00
Ralo do Chuveiro até a Caixa de Areia	1,00
Esgoto primário - dos ralos sifonados à CI	6,00

QUIOSQUE 03	
	m
Coluna de Água Pluvial	3,00
Ligação entre ralos da cobertura	1,00
Coluna de Água Pluvial até a Caixa de Areia	4,00
Ralo do Chuveiro até a Caixa de Areia	1,00
Esgoto primário - dos ralos sifonados à CI	6,00
Ligação entre CI, Fossa, Filtro e Sumidouros	5,00

Total: 50,00 m

11	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

11.1.1 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical
Cód.: SINAPI 94231

Total: 29,10 m

QUIOSQUE 01	
Telhado Quiosque	2,75 2,75 4,20 = 9,70 m
QUIOSQUE 02	
Telhado Quiosque	2,75 2,75 4,20 = 9,70 m
QUIOSQUE 03	
Telhado Quiosque	2,75 2,75 4,20 = 9,70 m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Total: 29,10 m

11.1.2 Calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical

Cód.: SINAPI 94230

Total: 12,60 m

QUIOSQUE 01

Telhado Quiosque	m	4,20
------------------	---	------

QUIOSQUE 01

Telhado Quiosque	m	4,20
------------------	---	------

QUIOSQUE 01

Telhado Quiosque	m	4,20
------------------	---	------

Total: 12,60 m

11.1.3 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento

Cód.: EMOP 16.001.0060-A

Total: 34,02 m²

QUIOSQUE 01

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

QUIOSQUE 02

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

QUIOSQUE 03

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

Total: 34,02 m²

11.1.4 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento

Cód.: SINAPI 94213

Total: 34,02 m²

QUIOSQUE 01

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

QUIOSQUE 02

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

QUIOSQUE 03

Telhado Quiosque	Comprimento	Largura	m²
	4,20	2,70	11,34

Total: 34,02 m²

11.1.5 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm

Cód.: SINAPI 83738

Total: 30,81 m²

QUIOSQUE 01

Laje - Área dos Reservatórios	Comprimento	Largura	m²
	4,24	1,85	7,84
Parede - Área dos Reservatórios	Perímetro	Altura	m²
	12,17	0,20	2,43

QUIOSQUE 02

Laje - Área dos Reservatórios	Comprimento	Largura	m²
	4,24	1,85	7,84
Parede - Área dos Reservatórios	Perímetro	Altura	m²
	12,17	0,20	2,43



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 03				
Laje - Área dos Reservatórios	Comprimento 4,24	x	Largura 1,85	= m² 7,84
Parede - Área dos Reservatórios	Perímetro 12,17	x	Altura 0,20	= m² 2,43
Total:	30,81	m²		

11.1.6 Terça de madeira aparelhada, em peças de 3" x 6", para cobertura de qualquer tipo, inclusive colocação
Cód.: EMOP 16.001.0092-A

Total: 292,62 m

COBERTURA				
QUIOSQUE 01				
Viga de Sustentação (3"x6")	Comprimento 5,86 0,88 7,75 1,60 1,35	x	Quantidade 3 2 4 16 16	= m 17,58 1,76 31,00 25,60 21,60
Pergolado de Madeira (3"x6")				

QUIOSQUE 02				
Viga de Sustentação (3"x6")	Comprimento 5,86 0,88 7,75 1,60 1,35	x	Quantidade 3 2 4 16 16	= m 17,58 1,76 31,00 25,60 21,60
Pergolado de Madeira (3"x6")				

QUIOSQUE 03				
Viga de Sustentação (3"x6")	Comprimento 5,86 0,88 7,75 1,60 1,35	x	Quantidade 3 2 4 16 16	= m 17,58 1,76 31,00 25,60 21,60
Pergolado de Madeira (3"x6")				

Total: 292,62 m

11.1.7 Terça de madeira aparelhada, em peças de 3" x 9", para cobertura de qualquer tipo, inclusive colocação
Cód.: EMOP 16.001.0094-A

Total: 46,50 m

COBERTURA				
QUIOSQUE 01				
Pergolado em Madeira (3"x9")	Comprimento 7,75	x	Quantidade 2	= m 15,50

QUIOSQUE 02				
Pergolado em Madeira (3"x9")	Comprimento 7,75	x	Quantidade 2	= m 15,50

QUIOSQUE 03				
Pergolado em Madeira (3"x9")	Comprimento 7,75	x	Quantidade 2	= m 15,50

Total: 46,50 m

12	PINTURAS
12.1	PINTURAS

12.1.1 Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor
Cód.: SINAPI 55960

Total: 415,23 m²

BALCÃO, PORTAS E JANELAS				
QUIOSQUE 01				
Balcão de Madeira	Comprimento 10,30 10,30	x	Largura 0,30 0,30	x
			Lados 2,00 2,00	= m² 6,18 6,18
			Altura Índice	= m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	=	18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	=	7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	=	3,78

QUIOSQUE 02									
Balcão de Madeira	Comprimento		Largura		Lados		m²		
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Balcão, inclusive parte basculê	
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Acima da Janela	
	Largura		Altura		Índice		Quantidade		m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	=	18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	=	7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	=	3,78

QUIOSQUE 03									
Balcão de Madeira	Comprimento		Largura		Lados		m²		
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Balcão, inclusive parte basculê	
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Acima da Janela	
	Largura		Altura		Índice		Quantidade		m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	=	18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	=	7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	=	3,78

PAINEL COM CHUVEIRO									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUIOSQUE 01									
Pilares de Madeira (3" x 6") Peças de Madeira (3" x 1.1/2") Ripas de Madeira (1,5 x 4cm) Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	s/ painel c/ painel	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
		0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
		0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
		0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
		0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
		0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

QUIOSQUE 02									
Pilares de Madeira (3" x 6") Peças de Madeira (3" x 1.1/2") Ripas de Madeira (1,5 x 4cm) Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	s/ painel c/ painel	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
		0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
		0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
		0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
		0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
		0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

QUIOSQUE 03									
Pilares de Madeira (3" x 6") Peças de Madeira (3" x 1.1/2") Ripas de Madeira (1,5 x 4cm) Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	s/ painel c/ painel	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
		0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
		0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
		0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
		0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
		0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

COBERTURA									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUIOSQUE 01									
Viga de Sustentação (3" x 6") Pergolado de Madeira (3" x 6") Pergolado de Madeira (3" x 9")		Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
		5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
		0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
		7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
		1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
		1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces
		7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces

QUIOSQUE 02									
Viga de Sustentação (3" x 6") Pergolado de Madeira (3" x 6") Pergolado de Madeira (3" x 9")		Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
		5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
		0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
		7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
		1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
		1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces
		7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces

QUIOSQUE 03									
Viga de Sustentação (3" x 6") Pergolado de Madeira (3" x 6")		Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
		5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
		0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
		7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
		1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
		1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Pergolado de Madeira (3" x 9")	7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces
--------------------------------	------	---	------	---	---	---	------	---------

Total: 415,23 m²

12.1.2 Pintura com verniz poliuretano fosco, 2 demãos
Cód.: SINAPI 79466

Total: 415,23 m²

BALCÃO, PORTAS E JANELAS

QUIOSQUE 01

	Comprimento		Largura		Lados		m²	
Balcão de Madeira	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Balcão, inclusive parte basculé
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Acima da Janela
	Largura		Altura		Índice		Quantidade	m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	= 18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	= 7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	= 3,78

QUIOSQUE 02

	Comprimento		Largura		Lados		m²	
Balcão de Madeira	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Balcão, inclusive parte basculé
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Acima da Janela
	Largura		Altura		Índice		Quantidade	m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	= 18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	= 7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	= 3,78

QUIOSQUE 03

	Comprimento		Largura		Lados		m²	
Balcão de Madeira	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Balcão, inclusive parte basculé
	10,30	x	0,30	x	2,00	=	6,18	Acima da Janela
	Largura		Altura		Índice		Quantidade	m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5,00	x	2	= 18,90
PM2	0,70	x	2,10	x	5,00	x	1	= 7,35
PM3	0,80	x	1,05	x	4,50	x	1	= 3,78

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 01

	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
Pilares de Madeira (3" x 6")	0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
	0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
Peças de Madeira (3" x 1.1/2")	0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)	0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

QUIOSQUE 02

	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
Pilares de Madeira (3" x 6")	0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
	0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
Peças de Madeira (3" x 1.1/2")	0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)	0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

QUIOSQUE 03

	Extensão		Altura/Largura		Quantidade		m²	
Pilares de Madeira (3" x 6")	0,45	x	2,65	x	6	=	7,15	4 faces
	0,38	x	2,65	x	16	=	15,90	3 faces
Peças de Madeira (3" x 1.1/2")	0,08	x	2,67	x	16	=	3,25	2 faces
Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)	0,11	x	0,91	x	176	=	17,61	4 faces
Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)	0,21	x	2,65	x	2	=	1,11	1 face

COBERTURA

QUIOSQUE 01

	Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
Viga de Sustentação (3" x 6")	5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
	0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
	7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
Pergolado de Madeira (3" x 6")	1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
	1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces
	7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces

QUIOSQUE 02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

	Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
Viga de Sustentação (3" x 6")	5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
	0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
	7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
Pergolado de Madeira (3" x 6")	1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
	1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces
	7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces

QUIOSQUE 03								
	Comprimento		Extensão		Quantidade		m²	
Viga de Sustentação (3" x 6")	5,86	x	0,45	x	3	=	7,91	4 faces
	0,68	x	0,45	x	2	=	0,61	4 faces
	7,75	x	0,45	x	4	=	13,95	4 faces
Pergolado de Madeira (3" x 6")	1,30	x	0,45	x	16	=	9,36	4 faces
	1,35	x	0,45	x	16	=	9,72	4 faces
	7,75	x	0,61	x	2	=	9,45	4 faces

Total: 415,23 m²

12.1.3 Verniz poliuretano fosco em concreto ou tijolo, três demãos
Cód.: SINAPI 84678

Total: 6,00 m²

QUIOSQUE 01								
	Perímetro		Altura		Quantidade		m²	
Pilares de concreto do Quiosque	1,00	x	1,00	x	2	=	2,00	

QUIOSQUE 02								
	Perímetro		Altura		Quantidade		m²	
Pilares de concreto do Quiosque	1,00	x	1,00	x	2	=	2,00	

QUIOSQUE 03								
	Perímetro		Altura		Quantidade		m²	
Pilares de concreto do Quiosque	1,00	x	1,00	x	2	=	2,00	

Total: 6,00 m²

12.1.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88496

Total: 58,26 m²

QUIOSQUE 01		m²
Depósito	1,80	
WC Masculino	2,75	
WC Feminino	2,73	
Quiosque	12,14	

QUIOSQUE 02		m²
Depósito	1,80	
WC Masculino	2,75	
WC Feminino	2,73	
Quiosque	12,14	

QUIOSQUE 03		m²
Depósito	1,80	
WC Masculino	2,75	
WC Feminino	2,73	
Quiosque	12,14	

Total: 58,26 m²

12.1.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88488

Total: 58,26 m²

QUIOSQUE 01		m²
Depósito	1,80	
WC Masculino	2,75	
WC Feminino	2,73	
Quiosque	12,14	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 02

	m²
Depósito	1,80
WC Masculino	2,75
WC Feminino	2,73
Quiosque	12,14

QUIOSQUE 03

	m²
Depósito	1,80
WC Masculino	2,75
WC Feminino	2,73
Quiosque	12,14

Total: 58,26 m²

12.1.6 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão
Cód.: SINAPI 88485

Total: 55,80 m²

QUIOSQUE 01

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

QUIOSQUE 02

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

QUIOSQUE 03

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

Total: 55,80 m²

12.1.7 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88497

Total: 55,80 m²

QUIOSQUE 01

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

QUIOSQUE 02

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

QUIOSQUE 03

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos

Total: 55,80 m²

12.1.8 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88489

Total: 61,80 m²

QUIOSQUE 01

	Perímetro		Altura		m²	
Depósito	5,66	x	2,58	=	14,60	
WC Masculino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Pilares de concreto do Quiosque	Perímetro	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	1,00		1,00		2		2,00
QUIOSQUE 02							
Depósito	Perímetro	x	Altura	=	m²		
WC Masculino	5,66	x	2,58	=	14,60	Acima dos azulejos	
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos	
	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos	
Pilares de concreto do Quiosque	Perímetro	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	1,00		1,00		2		2,00
QUIOSQUE 03							
Depósito	Perímetro	x	Altura	=	m²		
WC Masculino	5,66	x	2,58	=	14,60	Acima dos azulejos	
WC Feminino	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos	
	6,67	x	0,30	=	2,00	Acima dos azulejos	
Pilares de concreto do Quiosque	Perímetro	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
	1,00		1,00		2		2,00
Total:	61.80	m²					

13	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
13.1	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

13.1.1 Vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 95472 Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
QUIOSQUE 02		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
QUIOSQUE 03		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
Total:	6,00	un

13.1.2 Assento especial para vaso sanitário para pessoas com necessidades específicas, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.005.0030-A Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
QUIOSQUE 02		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
QUIOSQUE 03		un
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
Total:	6,00	un

13.1.3 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95547 Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01		un
--------------------	--	----



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

WC Masculino	1,00	bancada de pia
WC Feminino	1,00	bancada de pia

QUIOSQUE 02

	un	
WC Masculino	1,00	bancada de pia
WC Feminino	1.00	bancada de pia

QUIOSQUE 03

	un	
WC Masculino	1,00	bancada de pia
WC Feminino	1,00	bancada de pia

Total: 6,00 un

13.1.4 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95544

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

QUIOSQUE 02

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

QUIOSQUE 03

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

Total: 6,00 un

13.1.5 Porta-toalha de papel em plástico ABS, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.005.0012-A

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

QUIOSQUE 02

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

QUIOSQUE 03

un	
WC Masculino	1,00
WC Feminino	1,00

Total: 6,00 un

13.1.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm, incluso fixação
Cód.: COMP. 024/SINAPI - SAQ.

Total: 10,80 m

QUIOSQUE 01

m	Quant.	m
0,60	3	1,80
0,60	3	1,80

QUIOSQUE 02

m	Quant.	m
0,60	3	1,80
0,60	3	1,80

QUIOSQUE 03



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

	m		Quant.		m
WC Masculino	0,60	x	3	=	1,80
WC Feminino	0,60	x	3	=	1,80

Total: 10,80 m

13.1.7 Banca seca de granito cinza andorinha, com 2cm de espessura e 60cm de largura, fornecimento e instalação
Cód.: EMOP 18.082.0020-A

Total: 6,72 m

QUIOSQUE 01	
Quiosque	m 2,24

QUIOSQUE 02	
Quiosque	m 2,24

QUIOSQUE 03	
Quiosque	m 2,24

Total: 6,72 m

13.1.8 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas (exclusive esta), fornecimento e instalação
Cód.: EMOP 18.082.0051-A

Total: 3,60 m²

QUIOSQUE 01	
Quiosque	Comprimento x Largura = m² 2,00 x 0,60 = 1,20

QUIOSQUE 02	
Quiosque	Comprimento x Largura = m² 2,00 x 0,60 = 1,20

QUIOSQUE 03	
Quiosque	Comprimento x Largura = m² 2,00 x 0,60 = 1,20

Total: 3,60 m²

13.1.9 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para PNE, inclusive sifão, válvula de escoamento, rabicho e torneira
Cód.: EMOP 18.002.0014-A

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	un 1,00

QUIOSQUE 02	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	un 1,00

QUIOSQUE 03	
WC Masculino	un 1,00
WC Feminino	un 1,00

Total: 6,00 un

13.1.10 Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86935

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01	
Quiosque	un 2,00

QUIOSQUE 02	
-------------	--



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Quiosque	un
	2,00

QUIOSQUE 03

Quiosque	un
	2,00

Total: 6,00 un

13.1.11 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86909

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

Quiosque	Pia	un
		2,00

QUIOSQUE 02

Quiosque	Pia	un
		2,00

QUIOSQUE 03

Quiosque	Pia	un
		2,00

Total: 6,00 un

13.1.12 Frontispício de granito cinza andorinha, com seção de 5 x 3cm, inclusive rejuntamento, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 18.082.0100-A

Total: 16,32 m

QUIOSQUE 01

Quiosque	m
	5,44

QUIOSQUE 02

Quiosque	m
	5,44

QUIOSQUE 03

Quiosque	m
	5,44

Total: 16,32 m

13.1.13 Chuveiro com válvula de vazão constante, antivandalismo - fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 092/SINAPI - SAQ.

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

Área de Banho	un
	2,00

QUIOSQUE 02

Área de Banho	un
	2,00

QUIOSQUE 03

Área de Banho	un
	2,00

Total: 6,00 un

13.1.14 Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (para telhados baixos), com tampa e acessórios
Cód.: COMP. 081/SINAPI - SAQ.

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

Para distribuição de água	un
	2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

QUIOSQUE 02		
Para distribuição de água	un 2,00	
QUIOSQUE 03		
Para distribuição de água	un 2,00	
Total:	6,00 un	
13.1.15 Cód.:	Tanque de polietileno de 2.500l COT. 018	Total: 1,00 un
QUIOSQUE 03		
Para distribuição de água	1,00 un	
13.1.16 Cód.:	Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação SINAPI 97607	Total: 6,00 un
QUIOSQUE 01		
Fachada	un 2,00	
QUIOSQUE 02		
Fachada	un 2,00	
QUIOSQUE 03		
Fachada	un 2,00	
Total:	6,00 un	
13.1.17 Cód.:	Luminária painel slim LED, quadrada, de sobrepor, de 18w, cor branca - fornecimento e instalação COMP. 077/SINAPI - SAQ.	Total: 15,00 un
QUIOSQUE 01		
Depósito	un 1,00	
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
Quiosque	2,00	
QUIOSQUE 02		
Depósito	un 1,00	
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
Quiosque	2,00	
QUIOSQUE 03		
Depósito	un 1,00	
WC Masculino	1,00	
WC Feminino	1,00	
Quiosque	2,00	
Total:	15,00 un	
13.1.18 Cód.:	Spot de LED, de sobrepor, de 9w, cor preta - fornecimento e instalação COMP. 078/SINAPI - SAQ.	Total: 12,00 un
QUIOSQUE 01		
Fachadas	un 4,00	
QUIOSQUE 02		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

Fachadas	un 4,00
----------	------------

QUIOSQUE 03

Fachadas	un 4,00
----------	------------

Total: 12,00 un

13.1.19 Spot balizador de LED para piso, de 7w, cor preta - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 079/SINAPI - SAQ.

Total: 12,00 un

QUIOSQUE 01

Área de Banho	un 4,00
---------------	------------

QUIOSQUE 02

Área de Banho	un 4,00
---------------	------------

QUIOSQUE 03

Área de Banho	un 4,00
---------------	------------

Total: 12,00 un

13.1.20 Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 1/3cv, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.029.0005-A

Total: 1,00 un

QUIOSQUE 03

Para elevação de água: da cisterna ao reservatório superior	1,00 un
---	---------

13.1.21 Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 83399

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

Balizadores e Arandelas	un 1,00
Spots	1,00

QUIOSQUE 02

Balizadores e Arandelas	un 1,00
Spots	1,00

QUIOSQUE 03

Balizadores e Arandelas	un 1,00
Spots	1,00

Total: 6,00 un

13.1.22 Base para rele com suporte metálico
Cód.: SINAPI-I 39380

Total: 6,00 un

QUIOSQUE 01

Balizadores e Arandelas	un 1,00
Spots	1,00

QUIOSQUE 02

Balizadores e Arandelas	un 1,00
Spots	1,00

QUIOSQUE 03

Balizadores e Arandelas	un 1,00
-------------------------	------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

	Spots	1,00
Total:	6,00	un