



Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

COBERTURA

Tipologia:	Proinfância Tipo 2
Dimensões do Terreno:	45 m x 35 m
Área Construída:	775,85 m ²
Área Total	891,68 m ²
Demanda Atendida:	94 alunos período integral
Descritivo da Obra:	<p>Escola Térrea construída em estrutura de concreto e alvenaria convencional, composta de 2 blocos distintos, sendo eles:</p> <p>- Bloco A: Hall, Administração, Sala de professores/reuniões, Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino, Lactário, Sala de atividades Creche 1 – crianças de 0 a 11 meses; Fraldário/depósito; Amamentação; Solário; Copa Funcionários; Lavanderia; Rouparia; Vestiário masculino; Vestiário feminino; Cozinha; Despensa; Varanda de Serviço; Pátio de Serviço.</p> <p>- Bloco B: Salas de atividades Creche 2 – crianças de 1 a 2 anos; Sanitário infantil; Salas de atividades Creche 3 – crianças de 3 a 4 anos; Sanitário P.N.E. infantil; 02 Solários; Sala multiuso; Sala da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos; Sanitário infantil; Sala da pré-escola – crianças de 5 a 6 anos; Almoxarifado; S.I. Telefonia/ Elétrica.</p> <p>- Pátio Coberto/ Refeitório, Playground, Casa de gás, Castelo d'água.</p>
Data do Levantamento:	Janeiro de 2017
Revisão:	Revisão 02

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

COBERTURA

CÓD	LOCAL	UN.	Compr.	Largura ou Altura	Área Bruta	Desconto/ Acréscimo	Área Líquida Unitária	Repetição	Área Líquida Total
			m	m	m²	m²	m²		m²
	BLOCO A								
	Geral								
1	Estrutura metálica	m²	36,50	8,65	315,73	-16,69	299,04	1,00	299,04
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	36,50	8,30	302,95	-16,69	286,26	1,00	286,26
3	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 63cm	m²	36,50	0,63	23,00		23,00	1,00	23,00
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	10,60	1,00	10,60		10,60	2,00	21,20
6	Rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm	m	13,50	1,00	13,50		13,50	1,00	13,50
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m	34,50	1,00	34,50		34,50	1,00	34,50
8	Pingadeira em concreto	m	57,05	1,00	57,05		57,05	1,00	57,05
	Solários								
1	Estrutura metálica	m²	12,80	2,28	29,18	1,33	30,51	2,00	61,02
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	12,80	2,43	31,10	0,90	32,00	2,00	64,01
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	6,30	1,00	6,30		6,30	2,00	12,60
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m	12,80	1,00	12,80		12,80	2,00	25,60
8	Pingadeira em concreto	m	16,80	1,00	16,80		16,80	2,00	33,60
	Pórtico								
1	Estrutura metálica	m²	6,40	1,93	12,35		12,35	1,00	12,35
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	6,40	2,06	13,18	0,69	13,87	1,00	13,87
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	4,00	1,00	4,00		4,00	1,00	4,00
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m	6,40	1,00	6,40		6,40	1,00	6,40
8	Pingadeira em concreto	m	13,70	1,00	13,70		13,70	2,00	27,40

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

COBERTURA

CÓD	LOCAL	UN.	Compr. m	Largura ou Altura m	Área Bruta m²	Desconto/ Acréscimo m²	Área Líquida Unitária m²	Repetição	Área Líquida Total m²
	BLOCO B								
	Geral								
1	Estrutura metálica	m²	36,50	8,65	315,73	-5,30	310,43	1,00	310,43
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	36,50	8,30	302,95	-5,30	297,65	1,00	297,65
3	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 63cm	m²	36,50	0,63	23,00		23,00	1,00	23,00
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	10,60	1,00	10,60		10,60	2,00	21,20
6	Rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm	m	13,50	1,00	13,50		13,50	1,00	13,50
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m	34,50	1,00	34,50		34,50	1,00	34,50
8	Pingadeira em concreto	m	54,55	1,00	54,55		54,55	1,00	54,55
	Solários								
1	Estrutura metálica	m²	12,80	2,29	29,31	1,33	30,64	2,00	61,27
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	12,80	2,47	31,62	0,69	32,30	2,00	64,60
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	6,30	1,00	6,30		6,30	2,00	12,60
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m	12,80	1,00	12,80		12,80	2,00	25,60
8	Pingadeira em concreto	m	16,80	1,00	16,80		16,80	2,00	33,60
	Fundos								
1	Estrutura metálica	m²	8,50	2,00	17,00		17,00	1,00	17,00
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	8,50	1,72	14,62		14,62	1,00	14,62
3	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 63cm	m²	8,50	0,63	5,36		5,36	1,00	5,36
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	4,00	1,00	4,00		4,00	1,00	4,00
6	Rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm	m	8,50	1,00	8,50		8,50	1,00	8,50

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

COBERTURA

CÓD	LOCAL	UN.	Compr.	Largura ou Altura	Área Bruta	Desconto/ Acréscimo	Área Líquida Unitária	Repetição	Área Líquida Total
			m	m	m²	m²	m²		m²
8	Pingadeira em concreto	m	13,70	1,00	13,70		13,70	2,00	27,40
	PÁTIO COBERTO								
1	Estrutura metálica	m²	14,13	8,50	120,11		120,11	1,00	120,11
2	Telha com preenchimento em PIR	m²	14,13	7,76	109,65		109,65	1,00	109,65
3	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 63cm	m²	14,13	0,63	8,90		8,90	2,00	17,80
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m	9,00	1,00	9,00		9,00	2,00	18,00
6	Rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm	m	2,55	1,00	2,55		2,55	4,00	10,20
RESUMO DA FOLHA									
1	Estrutura metálica	m²							881,21
2	Telha com preenchimento em PIR	m²							850,66
3	Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 63cm	m²							69,15
5	Rufo lateral fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 73cm	m							93,60
6	Rufo lateral acabamento calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 39cm	m							45,70
7	Rufo superior fixado em alvenaria em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 32cm	m							126,60
8	Pingadeira em concreto	m							233,60