

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Tipologia:	Proinfância Tipo 2
Dimensões do Terreno:	45 m x 35 m
Área Construída:	775,85 m ²
Área Total	891,68 m ²
Demanda Atendida:	94 alunos período integral
Descritivo da Obra:	<p>Escola Térrea construída em estrutura de concreto e alvenaria convencional, composta de 2 blocos distintos, sendo eles:</p> <p>- Bloco A: Hall, Administração, Sala de professores/reuniões, Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino, Lactário, Sala de atividades Creche 1 – crianças de 0 a 11 meses; Fraldário/depósito; Amamentação; Solário; Copa Funcionários; Lavanderia; Rouparia; Vestiário masculino; Vestiário feminino; Cozinha; Despensa; Varanda de Serviço; Pátio de Serviço.</p> <p>- Bloco B: Salas de atividades Creche 2 – crianças de 1 a 2 anos; Sanitário infantil; Salas de atividades Creche 3 – crianças de 3 a 4 anos; Sanitário P.N.E. infantil; 02 Solários; Sala multiuso; Sala da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos; Sanitário infantil; Sala da pré-escola – crianças de 5 a 6 anos; Almoxarifado; S.I. Telefonia/ Elétrica.</p> <p>- Pátio Coberto/ Refeitório, Playground, Casa de gás, Castelo d'água.</p>
Data do Levantamento:	Janeiro de 2017
Revisão:	Revisão 02

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

FUNDAÇÃO - ESTACA

TIPO	DIÂMETRO (m)	ALTURA (m)	QUANT.	CONCRETO (m³)	ESCAVAÇÃO (m³)	EXECUÇÃO (m)
Reservatório	0,25	7	5	1,718	1,718	35,000
TOTAL						
RESUMO DA FOLHA				1,718	1,718	35,000

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

FUNDAÇÃO - BLOCOS

TIPO	DIMENSÕES			QUANT.	ESCAVAÇÃO (m³)	REATERRO (m³)	CONCRETO (m³)	FORMAS (m²)	FUNDO DE VALA (m³)
	COMPRIM. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)						
Reservatório	2,2	2,2	0,5	1	3,380	0,960	2,420	4,400	4,840
RESUMO DA FOLHA					3,380	0,960	2,420	4,400	4,840

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos	
FUNDAÇÃO - BLOCOS - AÇO	

TIPO	QUANT.	AÇO CA - 50				AÇO CA - 60		AÇO CA - 50				AÇO CA - 60	
		6,3	10,0	12,5	25,0	4,2	6,3	6,3	10,0	12,5	25,0	4,2	6,3
Reservatório													
Estacas	5		24			24			120			120	
Radier	1		69	87	3,6				69	87	3,6		
RESUMO DA FOLHA (dimensões em metros)									189,00	87,00	3,60	120,00	
RESUMO DA FOLHA (Peso kg)									116,61	83,78	13,87	13,08	
RESUMO DA FOLHA (Peso kg + 10%)									128,27	92,16	15,26	14,39	