



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1.1 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas
Cód.: SINAPI 74077/2 Total: 1.096,34 m²

Área Total Construída 1.096,34 m²

1.1.2 Poço artesiano, profundidade até 50 metros, inclusive perfuração, instalação e análise da água
Cód.: EMOP 01.007.0080-A Total: 15,00 m

Área interna do terreno (próximo ao abrigo de bomba): 15,00 m

1.2 CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação
Cód.: EMOP 02.015.0001-A Total: 1,00 un

Total: 1,00 un

1.2.2 Entrada de serviço (pc), padrão ampla, para medição trifásica, com transformador de corrente, 1 medidor, instalado em muro, com carga de 35 a 50kw, constando de poste de concreto completo, cabine de alvenaria, com porta, caixa para instalação de medidor, caixa para instalação do transformador de corrente, chave tripolar de 200a, com porta-fusíveis, fusíveis nh de 100 a 160a, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive fio ou cabo de entrada e saída

Cód.: EMOP 15.011.0017-A Total: 1,00 un

Total: 1,00 un

1.2.3 Aluguel container/escritório, inclusive instalação elétrica largura 2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço
Cód.: SINAPI 73847/1 Total: 8,00 meses

Total: 8,00 meses

1.2.4 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusive aparelhos sanitários
Cód.: SINAPI 93212 Total: 3,00 m²

Total: Comprimento 2,00 x Largura 1,50 = 3,00 m²

1.2.5 Placa de obra em chapa de aço galvanizado
Cód.: SINAPI 74209/1 Total: 3,00 m²

a) Identificação de obra: Largura 2,00 x Altura 1,00 x Quantidade 1 = 2,00 m²
b) Responsável técnico: Largura 1,00 x Altura 1,00 x Quantidade 1 = 1,00 m²

Total: 3,00 m²

1.3 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1 Escavação manual de valas
Cód.: SINAPI 93358 Total: 917,73 m³

SAPATAS TIPO 01 (4)

Dimensões das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,40

Comprimento 1,10 x Largura 1,10 x Altura 0,45 x Quant. 4 = 2,18 m³

FUSTES TIPO 01 (4)

Dimensões conforme tamanho das sapatas: 0,60 x 0,60 x 1,10

Comprimento 1,10 x Largura 1,10 x Altura 1,10 x Quant. 4 = 5,32 m³

SAPATAS TIPO 02 (5)

Dimensões das sapatas: 0,70 x 0,85 x 0,40

Comprimento 1,20 x Largura 1,35 x Altura 0,45 x Quant. 5 = 3,65 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

FUSTES TIPO 02 (5)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:	0,70	x	0,85	x	1,10		
Comprimento	1,20	x	Largura	1,35	x	Altura	1,10
					x	Quant.	5
							= 8,91 m³

SAPATAS TIPO 03 (20)

Dimensões das sapatas:	0,80	x	0,80	x	0,40		
Comprimento	1,30	x	Largura	1,30	x	Altura	0,45
					x	Quant.	20
							= 15,21 m³

FUSTES TIPO 03 (20)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:	0,80	x	0,80	x	1,10		
Comprimento	1,30	x	Largura	1,30	x	Altura	1,10
					x	Quant.	20
							= 37,18 m³

SAPATAS TIPO 04 (1)

Dimensões das sapatas:	0,80	x	1,05	x	0,40		
Comprimento	1,30	x	Largura	1,55	x	Altura	0,45
					x	Quant.	1
							= 0,91 m³

FUSTES TIPO 04 (1)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:	0,80	x	1,05	x	1,10		
Comprimento	1,30	x	Largura	1,55	x	Altura	1,10
					x	Quant.	1
							= 2,22 m³

SAPATAS TIPO 05 (57)

Dimensões das sapatas:	0,85	x	1,00	x	0,40		
Comprimento	1,35	x	Largura	1,50	x	Altura	0,45
					x	Quant.	57
							= 51,94 m³

FUSTES TIPO 05 (57)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:	0,85	x	1,00	x	1,10		
Comprimento	1,35	x	Largura	1,50	x	Altura	1,10
					x	Quant.	57
							= 126,97 m³

SAPATAS TIPO 06 (10)

Dimensões das sapatas:	0,90	x	0,90	x	0,40		
Comprimento	1,40	x	Largura	1,40	x	Altura	0,45
					x	Quant.	10
							= 8,82 m³

FUSTES TIPO 06 (10)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:	0,90	x	0,90	x	1,10		
Comprimento	1,40	x	Largura	1,40	x	Altura	1,10
					x	Quant.	10
							= 21,56 m³

SAPATAS TIPO 07 (21)

Dimensões das sapatas:	1,05	x	1,20	x	0,40		
Comprimento	1,55	x	Largura	1,70	x	Altura	0,45
					x	Quant.	21
							= 24,90 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

FUSTES TIPO 07 (21)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:									
	1,05	x	1,20	x	1,10				
Comprimento	1,55	x	Largura	1,70	x	Altura	1,10	x	Quant.
									21
									= 60,87 m³

SAPATAS TIPO 08 (5)

Dimensões das sapatas:									
	1,35	x	1,35	x	0,40				
Comprimento	1,85	x	Largura	1,85	x	Altura	0,45	x	Quant.
									5
									= 7,70 m³

FUSTES TIPO 08 (5)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:									
	1,35	x	1,35	x	1,10				
Comprimento	1,85	x	Largura	1,85	x	Altura	1,10	x	Quant.
									5
									= 18,82 m³

SAPATAS TIPO 09 (2)

Dimensões das sapatas:									
	1,45	x	1,70	x	0,40				
Comprimento	1,95	x	Largura	2,20	x	Altura	0,45	x	Quant.
									2
									= 3,86 m³

FUSTES TIPO 09 (2)

Dimensões conforme tamanho das sapatas:									
	1,45	x	1,70	x	1,10				
Comprimento	1,95	x	Largura	2,20	x	Altura	1,10	x	Quant.
									2
									= 9,44 m³

CINTAS TIPO 01

0,15 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

Longitudinais:

3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	6,85	6,85	8,00	4,85
1,70	1,70	4,70	2,85	4,85	3,55	2,85	3,45	3,45
2,85	3,60	3,60	3,55	2,85	3,45	3,45	2,85	3,60
3,60	4,85	3,55	4,70	2,85	4,85	0,70	4,95	3,74
3,74	4,26	4,22	5,57	5,57	2,41	3,45	3,45	2,58
4,23	4,22	2,41	4,09	3,80	3,80	3,80	0,43	3,45
3,45	5,15	3,40	0,45	4,13	4,13	3,55	3,65	3,65
2,61	2,41	4,09	2,68	5,15	3,40	5,15	1,00	1,00
3,65	3,65	5,30	4,25	3,74	3,75	4,13	4,13	5,57
5,57	2,41	4,11	2,68	4,95	1,95	2,53	4,22	6,00
6,00	6,00	6,00	6,00	2,10	2,70	5,30	4,40	2,81
4,08	1,85	4,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,70
9,80	2,47							

m

429,92

Transversais:

6,00	6,00	3,74	6,00	3,59	3,46	3,63	4,50	3,75
2,00	4,50	6,00	6,00	3,75	6,00	3,59	3,46	3,63
4,50	4,50	2,55	4,54	4,73	6,17	2,54	5,77	5,78
3,45	3,45	5,77	5,78	2,54	4,55	4,82	6,11	2,54
6,15	3,45	3,45	4,52	4,84	6,15	3,85	3,85	2,85
1,35	6,15	3,85	3,85	2,54	4,55	4,81	6,10	2,54
3,45	3,45	2,70	3,85	3,85	2,57	3,45	3,45	3,85
3,85	2,57	6,03	4,71	4,71	2,57	3,45	3,45	2,55
3,70	3,70	2,70	6,03	4,69	4,74	4,71	4,71	2,53
2,86	4,04	1,50	3,61	0,28	2,35	2,60	2,80	3,45
3,60	2,12	3,40	3,62	0,28	2,60	2,35	2,37	3,94
4,03	2,80	1,41	2,15	4,59	2,65	4,11	3,98	1,86

411,91

Extensão	841,83	x	Largura	0,45	x	Altura	0,35	=	132,59 m³
----------	--------	---	---------	------	---	--------	------	---	-----------

CINTAS TIPO 02

0,30 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

Longitudinais:	Extensão	12,30	x	Largura	0,60	x	Altura	0,35	=	2,58 m³
Transversais:	Extensão	1,20	x	Largura	0,60	x	Altura	0,35	=	0,25 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

CINTA - COMPLEMENTO DO MURO

0,15 x 0,30m - totalmente enterrada

Extensão									
5,70	x	Largura	0,45	x	Altura	0,35	=	m³	0,90

CISTERNA

Dimensões:	6,30	x	4,80	x	1,90				
Comprimento	6,80	x	Largura	5,30	x	Altura	1,95	=	70,28 m³

DIVERSOS

Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m)

0,30	x	0,30	x	0,40					
Comprimento	0,80	x	Largura	0,80	x	Altura	0,40	x	Quant.
									7
							=	1,79	m³

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)

Para águas pluviais (17)

0,60	x	0,60	x	1,20					
Comprimento	1,10	x	Largura	1,10	x	Altura	1,20	x	Quant.
									17
							=	24,68	m³

Caixa de Gordura Especial (1,00x1,00x0,90m)

1,00	x	1,00	x	0,90					
Comprimento	1,50	x	Largura	1,50	x	Altura	0,95	x	Quant.
									1
							=	2,14	m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,925m)

Para esgotamento sanitário (2)

Ø			H						
0,60	x		0,925						
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de CI}									
Pi			R²		H		Quant.		
3,14	x	0,64	x	0,975	x		2	=	3,92 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,675m)

Para esgotamento sanitário (6)

Ø			H						
0,60	x		0,675						
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de CI}									
Pi			R²		H		Quant.		
3,14	x	0,64	x	0,725	x		6	=	8,74 m³

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

Ø			H						
1,50	x		2,00						
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de fossa}									
Pi			R²		H		Quant.		
3,14	x	1,56	x	2,05	x		1	=	10,06 m³

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,40m)

Para esgotamento sanitário (1)

Ø			H						
1,50	x		2,40						
{[(pi x (R²)) x H] x quantidade de fossa}									
Pi			R²		H		Quant.		
3,14	x	1,56	x	2,45	x		1	=	12,02 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Fossa (diâm. 2,50/H= 2,40m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,50 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,40 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de fossa

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 3,06 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,45 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 23,56 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

Filtro (diâm. 1,50/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 1,50 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de filtro

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 1,56 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,05 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 10,06 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

Filtro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de filtro

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 2,25 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,05 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 14,48 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

Filtro (diâm. 3,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 3,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de filtro

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 4,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,05 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 25,75 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de sumidouro

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 2,25 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \\ \text{sem fundo} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 14,13 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

Sumidouro (diâm. 3,00/H= 2,80m)

Para esgotamento sanitário (3)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 3,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,80 \end{array}$$

[[pi x (R²) x H] x quantidade de sumidouro

$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 4,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,80 \\ \text{sem fundo} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 3 \end{array} = \begin{array}{c} 105,50 \\ \text{m}^3 \end{array}$$

TUBOS

Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais

20mm	24,00	x	0,020	x	0,020	
	Comprimento		Largura		Altura	
	24,00	x	0,32	x	0,17	= 1,31 m³
40mm	24,00	x	0,040	x	0,040	
	Comprimento		Largura		Altura	
	24,00	x	0,34	x	0,19	= 1,55 m³
50mm	24,00	x	0,050	x	0,050	
	Comprimento		Largura		Altura	
	24,00	x	0,35	x	0,20	= 1,68 m³
75mm	78,00	x	0,075	x	0,075	
	Comprimento		Largura		Altura	
	78,00	x	0,38	x	0,23	= 6,58 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

100mm	264,00	x	0,10	x	0,10	
Comprimento	264,00	x	Largura	0,40	x	Altura
				0,25	=	26,40 m³

Eletroduto de 2.1/2" para entrada da rede elétrica

Dimensões:	75,00	x	0,075	x	0,075	
Comprimento	75,00	x	Largura	0,375	x	Altura
				0,225	=	6,33 m³

Total: 917,73 m³

1.3.2 Reaterro manual apoiado com soquete
Cód.: SINAPI 96995

Total: 598,63 m³

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto das sapatas, fustes e cintas, caixas, CI, CG, fossas, filtros e sumidouros, eletrodutos e tubos de água e esgoto)

Escavação manual:	m³
	917,73
Concreto para camadas preparatórias:	m³
Volume de concreto das sapatas:	43,25
Volume de concreto dos fustes:	32,39
Volume de concreto das cintas (parte enterrada):	7,70
Volume real da cisterna:	39,35
Volume real das caixas, CI, caixas de gordura, fossas, filtros e sumidouros:	57,46
Tubos:	135,35
Eletrodutos:	3,19
	0,42

CISTERNA

Dimensões:	Comprimento		Largura		Altura	
	6,30	x	4,80	x	1,90	= 57,46 m³

DIVERSOS

Caixa de passagem (0,30x0,30x0,45m)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,30	x	0,30	x	0,40	x	7	= 0,25 m³

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m) Para águas pluviais (17)

0,60	x	0,60	x	1,20	
Comprimento		Largura		Altura	
1,10	x	1,10	x	1,20	x
				17	=
					24,68 m³

Caixa de Gordura Especial (1,00x1,00x0,90m)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
1,00	x	1,00	x	0,90	x	1	= 0,90 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,925m) Para esgotamento sanitário (2)

Ø		H	
0,60	x	0,925	
[[(pi x R²) x H] x quantidade de CI			
Pi		R²	
3,14	x	0,09	x
		H	
		0,925	x
		Quant.	
		2	= 0,52 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,675m) Para esgotamento sanitário (6)

Ø		H	
0,60	x	0,675	
[[(pi x R²) x H] x quantidade de CI			
Pi		R²	
3,14	x	0,09	x
		H	
		0,675	x
		Quant.	
		6	= 1,14 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 1,20 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de fossa}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 0,36 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 2,26 \end{array}$$

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,40m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 1,50 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,40 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de fossa}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 0,56 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,40 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 4,24 \end{array}$$

Fossa (diâm. 2,50/H= 2,40m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,50 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,40 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de fossa}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 1,56 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,40 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 11,78 \end{array}$$

Filtro (diâm. 1,50/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 1,50 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 0,56 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 3,53 \end{array}$$

Filtro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 1,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 6,28 \end{array}$$

Filtro (diâm. 3,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 3,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 2,25 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 14,13 \end{array}$$

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de sumidouro}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 1,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 6,28 \end{array}$$

Sumidouro (diâm. 3,00/H= 2,80m)

Para esgotamento sanitário (3)

$$\begin{array}{c} \text{Ø} \\ 3,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,80 \end{array}$$
$$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de sumidouro}\}$$
$$\begin{array}{c} \text{Pi} \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ 2,25 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{H} \\ 2,80 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 3 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 59,35 \end{array}$$

TUBOS

Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais

$$\begin{array}{c} \text{Comprimento} \\ 20\text{mm} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Largura} \\ 24,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Altura} \\ 0,020 \end{array} = \begin{array}{c} \text{m}^3 \\ 0,01 \end{array}$$

m³
3,19



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

40mm	24,00	x	0,040	x	0,040	=	0,04
50mm	24,00	x	0,050	x	0,050	=	0,06
75mm	78,00	x	0,075	x	0,075	=	0,44
100mm	264,00	x	0,100	x	0,100	=	2,64

Eletroduto de 2.1/2" para entrada da rede elétrica	m³
	0,42

Dimensões:	Comprimento		Largura		Altura		
	75,00	x	0,075	x	0,075	=	0,42 m³

Total: 598,63 m³

1.3.3 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada

Cód.: SINAPI 94319

Total: 790,00 m³

Para elevar nível da construção:

Volume Total de Aterro	790,00 m³
------------------------	-----------

1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97622

Total: 10,12 m³

Muro Frontal	Extensão		Altura		Espessura		m²
	Gradil	58,45	x	1,00	x	0,15	8,77
	Portão	2,00	x	1,80	x	0,15	0,54
	Portão	3,00	x	1,80	x	0,15	0,81

Total: 10,12 m³

1.4.2 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)

Cód.: EMOP 05.006.0001-B

Total: 1.875,20 m²xmês

Meses		Maior Fachada		Altura Máxima - 1,50		
8	x	58,60	x	4,00	=	1.875,20 m²xmês

1.4.3 Plataforma de madeira para andaime tubular, aproveitamento 20 vezes

Cód.: EMOP 05.005.0012-B

Total: 87,90 m²

Maior Fachada		Largura		
58,60	x	1,50	=	87,90 m²

1.4.4 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Cód.: EMOP 05.008.0001-A

Total: 48,00 m²

Meses		Largura		Altura		
8	x	1,50	x	4,00	=	48,00 m²

1.4.5 Movimentação vertical ou horizontal de plataforma

Cód.: EMOP 05.008.0008-B

Total: 879,00 m²

Plataforma		Vezes		
87,90	x	10,00	=	879,00 m²

1.4.6 Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, polida nas bordas, inclusive colocação

Cód.: EMOP 05.054.0001-A

Total: 39,00 un

Secretaria	un
Sala de Professores	1,00
Banheiro	1,00
Almoxarifado	2,00
Direção	3,00
OEP	2,00
Creche	1,00
Higienização Infantil	2,00
Pré 01	3,00
Pré 02	2,00
Sala de Informática	2,00
Sala 01	1,00
Sala 02	1,00
Sala 03	1,00
PNE	1,00
Sala 04	2,00
	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Refeitório	1,00
Cozinha	1,00
Despensa	1,00
Área de Serviço	1,00
Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00
Sala 08	1,00
Sala 09	1,00
Sanitário Feminino	1,00
Sanitário Masculino	1,00
Biblioteca	2,00

Total: 39,00 un

1.4.7 Letra de aço escovado com 30cm de altura, inclusive colocação
Cód.: EMOP 05.055.0022-A

Total: 13,00 un

E. M. MADRESSILVA 13,00 un

1.5 BASES E PAVIMENTOS

1.5.1 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Cód.: SINAPI 92396

Total: 46,56 m²

Acesso 02 46,56 m²

1.5.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Cód.: SINAPI 93679

Total: 209,39 m²

Acesso 01	41,14
Área Descoberta	168,25

Total: 209,39 m²

1.5.3 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 94274

Total: 9,30 m

Acesso 01 9,30 m

1.6 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

1.6.1 Grama sintética Européia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação, regularização com areia adequada e transporte do material até o local dos serviços
Cód.: EMOP 09.001.0100-A

Total: 245,76 m²

Parque Infantil	76,95
Solarium 01	20,40
Solarium 02	18,50
Solarium 03	19,53
Área Descoberta	110,38

Total: 245,76 m²

1.6.2 Plantio de grama em placas
Cód.: SINAPI 98504

Total: 729,48 m²

Jardim 01	412,68
Jardim 02	132,06
Jardim 03	184,74

Total: 729,48 m²

1.6.3 Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados
Cód.: EMOP 09.006.0030-A

Total: 145,90 m³

Área Gramada 729,48 m² x Altura 0,20 = 145,90 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Almoxarifado 01	JA5	1,40	x	1	=	1,40
Banheiro 01	JA4	0,80	x	1	=	0,80
Higienização Infantil 02	JA5	1,40	x	1	=	1,40
Higienização Infantil 01	JA5	1,40	x	2	=	2,80
Almoxarifado 03	JA5	1,40	x	1	=	1,40
PNE 01	JA4	0,80	x	1	=	0,80
PNE 02	JA4	0,80	x	1	=	0,80
Sanitário Feminino	JA5	1,40	x	2	=	2,80
Sanitário Masculino	JA5	1,40	x	2	=	2,80

Total: 17,20 m

1.7.3 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão
Cód.: SINAPI 93183

Total: 132,10 m

		m		Quant.		m
Secretaria	JA6	1,60	x	3	=	4,80
Sala de Professores	JA6	1,60	x	2	=	3,20
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
OEP	JA6	1,60	x	1	=	1,60
Direção	JA6	1,60	x	1	=	1,60
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
Creche	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
Pré 01	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
Pré 02	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA2	2,80	x	2	=	5,60
Sala de Informática	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA2	2,80	x	2	=	5,60
Sala 02	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA1	5,00	x	1	=	5,00
Sala 01	JA2	2,80	x	1	=	2,80
	JA1	5,00	x	1	=	5,00
Sala 03	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA1	5,00	x	1	=	5,00
Sala 04	JA3	2,80	x	1	=	2,80
	JA2	2,80	x	5	=	14,00
Refeitório	JA3	2,80	x	2	=	5,60
	Vão	2,50	x	1	=	2,50
Cozinha	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
Sala 05	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA3	2,80	x	1	=	2,80
Sala 06	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA3	2,80	x	1	=	2,80
Sala 07	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA3	2,80	x	1	=	2,80
Sala 08	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA3	2,80	x	1	=	2,80
Sala 09	JA1	5,00	x	1	=	5,00
	JA3	2,80	x	1	=	2,80

Total: 132,10 m

1.7.4 Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento
Cód.: SINAPI 93194

Total: 17,20 m

		m		Quant.		m
Banheiro 02	JA4	0,80	x	1	=	0,80
Almoxarifado 02	JA5	1,40	x	1	=	1,40
Almoxarifado 01	JA5	1,40	x	1	=	1,40
Banheiro 01	JA4	0,80	x	1	=	0,80
Higienização Infantil 02	JA5	1,40	x	1	=	1,40
Higienização Infantil 01	JA5	1,40	x	2	=	2,80
Almoxarifado 03	JA5	1,40	x	1	=	1,40
PNE 01	JA4	0,80	x	1	=	0,80
PNE 02	JA4	0,80	x	1	=	0,80
Sanitário Feminino	JA5	1,40	x	2	=	2,80
Sanitário Masculino	JA5	1,40	x	2	=	2,80

Total: 17,20 m

1.7.5 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento
Cód.: SINAPI 93195

Total: 132,10 m

		m		Quant.		m
Secretaria	JA6	1,60	x	3	=	4,80
Sala de Professores	JA6	1,60	x	2	=	3,20
	JA2	2,80	x	1	=	2,80
OEP	JA6	1,60	x	1	=	1,60
Direção	JA6	1,60	x	1	=	1,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Creche	JA2	2,80	x	1	=	2,80	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Pré 01	JA2	2,80	x	1	=	2,80	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Pré 02	JA2	2,80	x	1	=	2,80	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala de Informática	JA2	2,80	x	2	=	5,60	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 02	JA2	2,80	x	2	=	5,60	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 01	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA2	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 03	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 04	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Refeitório	JA2	2,80	x	5	=	14,00	
Cozinha	JA3	2,80	x	2	=	5,60	
	Vão	2,50	x	1	=	2,50	Passa-Pratos
Sala 05	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA2	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 06	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 07	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 08	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	
Sala 09	JA1	5,00	x	1	=	5,00	
	JA3	2,80	x	1	=	2,80	

Total: 132,10 m

1.7.6 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Cód.: SINAPI 94962

Total: 43,25 m³

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/blocos/cintas/caixas/CI/CG/fossa/filtro e Encamisamento de tubos e eletrodutos

SAPATAS TIPO 01 (4)

Dimensões das sapatas:

	0,60	x	0,60	x	0,40	
Comprimento	Largura		Altura		Quant.	
1,10	1,10	x	0,05	x	4	= 0,24 m³

SAPATAS TIPO 02 (5)

Dimensões das sapatas:

	0,70	x	0,85	x	0,40	
Comprimento	Largura		Altura		Quant.	
1,20	1,35	x	0,05	x	5	= 0,41 m³

SAPATAS TIPO 03 (20)

Dimensões das sapatas:

	0,80	x	0,80	x	0,40	
Comprimento	Largura		Altura		Quant.	
1,30	1,30	x	0,05	x	20	= 1,69 m³

SAPATAS TIPO 04 (1)

Dimensões das sapatas:

	0,80	x	1,05	x	0,40	
Comprimento	Largura		Altura		Quant.	
1,30	1,55	x	0,05	x	1	= 0,10 m³

SAPATAS TIPO 05 (57)

Dimensões das sapatas:

	0,85	x	1,00	x	0,40	
Comprimento	Largura		Altura		Quant.	
1,35	1,50	x	0,05	x	57	= 5,77 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

SAPATAS TIPO 06 (10)

Dimensões das sapatas:	0,90	x	0,90	x	0,40		
Comprimento	1,40	x	Largura	1,40	x	Altura	0,05
					x	Quant.	10
						=	0,98 m³

SAPATAS TIPO 07 (21)

Dimensões das sapatas:	1,05	x	1,20	x	0,40		
Comprimento	1,55	x	Largura	1,70	x	Altura	0,05
					x	Quant.	21
						=	2,77 m³

SAPATAS TIPO 08 (5)

Dimensões das sapatas:	1,35	x	1,35	x	0,40		
Comprimento	1,85	x	Largura	1,85	x	Altura	0,05
					x	Quant.	5
						=	0,86 m³

SAPATAS TIPO 09 (2)

Dimensões das sapatas:	1,45	x	1,70	x	0,40		
Comprimento	1,95	x	Largura	2,20	x	Altura	0,05
					x	Quant.	2
						=	0,43 m³

CINTAS TIPO 01

0,15 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

Longitudinais:

3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	6,85	6,85	8,00	4,85
1,70	1,70	4,70	2,85	4,85	3,55	2,85	3,45	3,45
2,85	3,60	3,60	3,55	2,85	3,45	3,45	2,85	3,60
3,60	4,85	3,55	4,70	2,85	4,85	0,70	4,95	3,74
3,74	4,26	4,22	5,57	5,57	2,41	3,45	3,45	2,58
4,23	4,22	2,41	4,09	3,80	3,80	3,80	0,43	3,45
3,45	5,15	3,40	0,45	4,13	4,13	3,55	3,65	3,65
2,61	2,41	4,09	2,68	5,15	3,40	5,15	1,00	1,00
3,65	3,65	5,30	4,25	3,74	3,75	4,13	4,13	5,57
5,57	2,41	4,11	2,68	4,95	1,95	2,53	4,22	6,00
6,00	6,00	6,00	6,00	2,10	2,70	5,30	4,40	2,81
4,08	1,85	4,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,70
9,80	2,47							

m

429,92

Transversais:

6,00	6,00	3,74	6,00	3,59	3,46	3,63	4,50	3,75
2,00	4,50	6,00	6,00	3,75	6,00	3,59	3,46	3,63
4,50	4,50	2,55	4,54	4,73	6,17	2,54	5,77	5,78
3,45	3,45	5,77	5,78	2,54	4,55	4,82	6,11	2,54
6,15	3,45	3,45	4,52	4,84	6,15	3,85	3,85	2,85
1,35	6,15	3,85	3,85	2,54	4,55	4,81	6,10	2,54
3,45	3,45	2,70	3,85	3,85	2,57	3,45	3,45	3,85
3,85	2,57	6,03	4,71	4,71	2,57	3,45	3,45	2,55
3,70	3,70	2,70	6,03	4,69	4,74	4,71	4,71	2,53
2,86	4,04	1,50	3,61	0,28	2,35	2,60	2,80	3,45
3,60	2,12	3,40	3,62	0,28	2,60	2,35	2,37	3,94
4,03	2,80	1,41	2,15	4,59	2,65	4,11	3,98	1,86

411,91

Extensão	841,83	x	Largura	0,45	x	Altura	0,05	=	18,94 m³
----------	--------	---	---------	------	---	--------	------	---	----------

CINTAS TIPO 02

0,30 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

Longitudinais:	Extensão	12,30	x	Largura	0,60	x	Altura	0,05	=	0,37 m³
Transversais:	Extensão	1,20	x	Largura	0,60	x	Altura	0,05	=	0,04 m³

CINTA - COMPLEMENTO DO MURO

0,15 x 0,30m - totalmente enterrada

Extensão	5,70	x	Largura	0,45	x	Altura	0,05	=	0,13 m³
----------	------	---	---------	------	---	--------	------	---	---------

CISTERNA

Dimensões:	6,30	x	4,80	x	1,90		
------------	------	---	------	---	------	--	--



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Comprimento						
6,80	x	Largura	5,30	x	Altura	0,05
				=		1,80 m³

DIVERSOS

Caixa de Gordura Especial (1,00x1,00x0,90m)

1,00	x	1,00	x	0,90	
------	---	------	---	------	--

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
1,50	x	1,50	x	0,05	x	1	= 0,11 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,925m) Para esgotamento sanitário (2)

Ø		H
0,60	x	0,925

{{(pi x R²) x H} x quantidade de CI

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	0,64	x	0,05	x	2	= 0,20 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,675m) Para esgotamento sanitário (6)

Ø		H
0,60	x	0,675

{{(pi x R²) x H} x quantidade de CI

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	0,64	x	0,05	x	6	= 0,60 m³

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,00m) Para esgotamento sanitário (1)

Ø		H
1,50	x	2,00

{{(pi x R²) x H} x quantidade de fossa

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	1,56	x	0,05	x	1	= 0,25 m³

Fossa (diâm. 1,50/H= 2,40m) Para esgotamento sanitário (1)

Ø		H
1,50	x	2,40

{{(pi x R²) x H} x quantidade de fossa

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	1,56	x	0,05	x	1	= 0,25 m³

Fossa (diâm. 2,50/H= 2,40m) Para esgotamento sanitário (1)

Ø		H
2,50	x	2,40

{{(pi x R²) x H} x quantidade de fossa

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	3,06	x	0,05	x	1	= 0,48 m³

Filtro (diâm. 1,50/H= 2,00m) Para esgotamento sanitário (1)

Ø		H
1,50	x	2,00

{{(pi x R²) x H} x quantidade de filtro

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	1,56	x	0,05	x	1	= 0,25 m³

Filtro (diâm. 2,00/H= 2,00m) Para esgotamento sanitário (1)

Ø		H
2,00	x	2,00

{{(pi x R²) x H} x quantidade de filtro

Pi		R²		H		Quant.	
3,14	x	2,25	x	0,05	x	1	= 0,35 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Filtro (diâm. 3,00/H= 2,00m) Para esgotamento sanitário (1)

ϕ			H		
3,00	x		2,00		
$\{[(\pi \times (R^2)) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$					
π		R^2	H	Quant.	
3,14	x	4,00	x	0,05	x
				1	=
					0,63 m³

TUBOS Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais

20mm	24,00	x	0,020	x	0,020		
	Comprimento		Largura		Altura		
	24,00	x	0,32	x	0,03	=	0,23 m³
40mm	24,00	x	0,040	x	0,040		
	Comprimento		Largura		Altura		
	24,00	x	0,34	x	0,03	=	0,24 m³
50mm	24,00	x	0,050	x	0,050		
	Comprimento		Largura		Altura		
	24,00	x	0,35	x	0,03	=	0,25 m³
75mm	78,00	x	0,075	x	0,075		
	Comprimento		Largura		Altura		
	78,00	x	0,38	x	0,03	=	0,88 m³
100mm	264,00	x	0,10	x	0,10		
	Comprimento		Largura		Altura		
	264,00	x	0,40	x	0,03	=	3,17 m³

Eletroduto de 2" para entrada da rede elétrica

Dimensões:	75,00	x	0,075	x	0,075		
	Comprimento		Largura		Altura		
	75,00	x	0,375	x	0,030	=	0,84 m³

Obs.: Os fundos das cavas destinadas aos sumidouros não devem ser concretados.

Total: 43,25 m³

1.7.7 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa
Cód.: SINAPI 95957

Total: 183,72 m³

SAPATAS TIPO 01 (4)

	m³		Quant.		
Volume de uma sapata:	0,11	x	4	=	0,44 m³
(0,60 x 0,60 x 0,40m)					

SAPATAS TIPO 02 (5)

	m³		Quant.		
Volume de uma sapata:	0,17	x	5	=	0,85 m³
(0,70 x 0,85 x 0,40m)					

SAPATAS TIPO 03 (20)

	m³		Quant.		
Volume de uma sapata:	0,18	x	20	=	3,60 m³
(0,80 x 0,80 x 0,40m)					

SAPATAS TIPO 04 (1)

	m³		Quant.		
Volume de uma sapata:	0,24	x	1	=	0,24 m³
(0,80 x 1,05 x 0,40m)					

SAPATAS TIPO 05 (57)

	m³		Quant.		
Volume de uma sapata:	0,24	x	57	=	13,68 m³
(0,85 x 1,00 x 0,40m)					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

SAPATAS TIPO 06 (10)

$$\begin{array}{l} \text{m}^3 \\ \text{Volume de uma sapata:} \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0,23 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 10 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 2,30 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

(0,90 x 0,90 x 0,40m)

SAPATAS TIPO 07 (21)

$$\begin{array}{l} \text{m}^3 \\ \text{Volume de uma sapata:} \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0,35 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 21 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 7,35 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

(1,05 x 1,20 x 0,40m)

SAPATAS TIPO 08 (5)

$$\begin{array}{l} \text{m}^3 \\ \text{Volume de uma sapata:} \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0,51 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 5 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 2,55 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

(1,35 x 1,35 x 0,40m)

SAPATAS TIPO 09 (2)

$$\begin{array}{l} \text{m}^3 \\ \text{Volume de uma sapata:} \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0,69 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 1,38 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

(1,45 x 1,70 x 0,40m)

FUSTES - 15 x 30 CM (83)

$$\begin{array}{l} \text{Comprimento} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,15 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Largura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,30 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Altura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 1,20 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 83 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 4,48 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

FUSTES - 15 x 40 CM (3)

$$\begin{array}{l} \text{Comprimento} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,15 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Largura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,40 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Altura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 1,20 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 0,22 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

FUSTES - 25 x 25 CM (38)

$$\begin{array}{l} \text{Comprimento} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,25 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Largura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,25 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Altura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 1,20 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 38 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 2,85 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

FUSTES - 35 x 35 CM (1)

$$\begin{array}{l} \text{Comprimento} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,35 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Largura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,35 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Altura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 1,20 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Quant.} \\ \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 0,15 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$

CINTAS TIPO 01

0,15 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

Longitudinais:

3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	6,85	6,85	8,00	4,85
1,70	1,70	4,70	2,85	4,85	3,55	2,85	3,45	3,45
2,85	3,60	3,60	3,55	2,85	3,45	3,45	2,85	3,60
3,60	4,85	3,55	4,70	2,85	4,85	0,70	4,95	3,74
3,74	4,26	4,22	5,57	5,57	2,41	3,45	3,45	2,58
4,23	4,22	2,41	4,09	3,80	3,80	3,80	0,43	3,45
3,45	5,15	3,40	0,45	4,13	4,13	3,55	3,65	3,65
2,61	2,41	4,09	2,68	5,15	3,40	5,15	1,00	1,00
3,65	3,65	5,30	4,25	3,74	3,75	4,13	4,13	5,57
5,57	2,41	4,11	2,68	4,95	1,95	2,53	4,22	6,00
6,00	6,00	6,00	6,00	2,10	2,70	5,30	4,40	2,81
4,08	1,85	4,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,70
9,80	2,47							

m

429,92

Transversais:

6,00	6,00	3,74	6,00	3,59	3,46	3,63	4,50	3,75
2,00	4,50	6,00	6,00	3,75	6,00	3,59	3,46	3,63
4,50	4,50	2,55	4,54	4,73	6,17	2,54	5,77	5,78
3,45	3,45	5,77	5,78	2,54	4,55	4,82	6,11	2,54
6,15	3,45	3,45	4,52	4,84	6,15	3,85	3,85	2,85
1,35	6,15	3,85	3,85	2,54	4,55	4,81	6,10	2,54
3,45	3,45	2,70	3,85	3,85	2,57	3,45	3,45	3,85
3,85	2,57	6,03	4,71	4,71	2,57	3,45	3,45	2,55
3,70	3,70	2,70	6,03	4,69	4,74	4,71	4,71	2,53
2,86	4,04	1,50	3,61	0,28	2,35	2,60	2,80	3,45
3,60	2,12	3,40	3,62	0,28	2,60	2,35	2,37	3,94
4,03	2,80	1,41	2,15	4,59	2,65	4,11	3,98	1,86

411,91

$$\begin{array}{l} \text{Extensão} \\ \begin{array}{|c|} \hline 841,83 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Largura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,15 \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Altura} \\ \begin{array}{|c|} \hline 0,40 \\ \hline \end{array} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 50,51 \\ \hline \end{array} \text{m}^3$$



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

CINTAS TIPO 02 0,30 x 0,40m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,30m enterrada

	Extensão		Largura		Altura		m³
Longitudinais:	12,30	x	0,30	x	0,40	=	1,48
Transversais:	1,20	x	0,30	x	0,40	=	0,14

CINTA - COMPLEMENTO DO MURO 0,15 x 0,30m - totalmente enterrada

	Extensão		Largura		Altura		m³
	5,70	x	0,15	x	0,30	=	0,26

PILARES - 15 x 30 CM (73)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	2,90	x	73	=	9,53

PILARES - 15 x 30 x 5,60cm (5)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	5,60	x	5	=	1,26

PILARES - 15 x 30 x 4,80cm (5)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	4,80	x	5	=	1,08

PILARES - 15 x 40 x 2,90cm (3)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,40	x	2,90	x	3	=	0,52

PILARES - Ø 25 x 2,90cm (38)

Ø		Altura						
0,25	x	2,90						
{{{[pi x (R²)] x H} x quantidade de pilares}}								
Pi		R²		Altura		Quant.		m³
3,14	x	0,02	x	2,90	x	38	=	5,41

PILARES - Ø 35 CM (1)

Ø		Altura						
0,35	x	2,90						
{{{[pi x (R²)] x H} x quantidade de pilares}}								
Pi		R²		Altura		Quant.		m³
3,14	x	0,03	x	2,90	x	1	=	0,28

PILARES - 15 x 30 x 2,20cm (4)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	2,20	x	4	=	0,40

PILARES - 15 x 30 x 2,70cm (1)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	2,70	x	1	=	0,12

PILARES - 15 x 30 x 1,90cm (1)

Comprimento		Largura		Altura		Quant.		m³
0,15	x	0,30	x	1,90	x	1	=	0,09

VIGAS TIPO 01 0,15 x 0,40m

	3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	4,85	4,70	4,85	3,60	
Longitudinais:	3,60	4,85	4,70	4,85	4,12	4,13	4,25	4,13	4,13	
	2,53	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,81	4,08	1,85	
	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00					
										m
										144,98



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Transversais:	6,00	6,00	6,00	3,59	3,46	3,63	6,00	6,00	6,00	147,97
	3,59	3,46	3,63	4,50	5,77	5,78	6,20	3,45	5,77	
	5,78	6,09	6,15	6,15	6,15	6,10	6,02	6,02	3,94	
	4,59	2,15								

Extensão		Largura		Altura		
292,95	x	0,15	x	0,40	=	17,58 m³

VIGAS TIPO 02 0,15 x 0,30m

Longitudinais:	3,55	2,85	3,55	2,85	3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	225,31
	3,55	2,85	3,45	3,45	2,85	3,55	2,85	0,70	3,74	
	3,74	4,23	4,22	5,59	5,58	2,41	3,45	3,45	2,61	
	4,23	4,24	2,41	4,09	3,80	3,80	3,81	3,45	3,45	
	5,15	3,40	3,65	3,65	2,61	2,41	4,09	2,67	5,15	
	3,40	5,15	3,65	3,66	3,74	3,78	5,58	5,57	2,41	
	4,09	2,68	4,95	1,95	4,22	2,70	5,30	4,40		
Transversais:	3,74	4,50	3,75	4,50	3,75	4,50	2,55	4,54	4,73	227,52
	2,54	3,45	2,55	4,54	4,83	2,57	3,45	3,45	4,52	
	4,84	3,85	3,85	3,85	3,85	2,55	4,57	4,80	2,54	
	3,45	3,45	3,85	3,85	2,57	3,45	3,45	3,85	3,85	
	2,57	4,71	4,71	2,57	3,45	3,45	3,70	3,70	2,70	
	4,71	4,71	4,74	4,71	2,53	2,86	2,35	2,60	2,80	
	3,45	3,60	2,35	2,37	4,04	2,80	2,32	4,11	3,98	

Extensão		Largura		Altura		
452,83	x	0,15	x	0,30	=	20,38 m³

VIGAS INVERTIDAS TIPO 01 0,15 x 0,40m

Longitudinal:	Extensão		Largura		Altura		m³
	2,62	x	0,15	x	0,40	=	0,16
Transversal:	4,04	x	0,15	x	0,40	=	0,24

VIGA INVERTIDA TIPO 02 0,15 x 0,85m

Longitudinal:	Extensão		Largura		Altura		m³
	9,77	x	0,15	x	0,85	=	1,25

VIGAS INVERTIDAS TIPO 03 0,20 x 0,25m

Longitudinal:	Extensão		Largura		Altura		m³
	2,53	x	0,20	x	0,25	=	0,13
Transversais:	8,35	x	0,20	x	0,25	=	0,42
	8,35	x	0,20	x	0,25	=	0,42

VIGA INVERTIDA TIPO 04 0,15 x 0,45m

Transversal:	Extensão		Largura		Altura		m³
	1,06	x	0,15	x	0,45	=	0,07

VIGA INVERTIDA TIPO 05 0,15 x 0,30m

Transversal:	Extensão		Largura		Altura		m³
	2,12	x	0,15	x	0,30	=	0,10

VIGAS TORRE DA CAIXA D'ÁGUA 0,15 x 0,40m

Longitudinais:	5,68	5,68								11,36
Transversais:	6,15	6,15								12,30
	Extensão		Largura		Altura					1,42 m³
	23,66	x	0,15	x	0,40	=				

VIGAS TORRES 0,15 x 0,40m

Longitudinais:	5,15	3,40	3,40	5,30						17,25
Transversais:	5,54	3,45	3,60	2,37	3,94	6,01	4,59	2,15		31,65
	Extensão		Largura		Altura					2,93 m³
	48,90	x	0,15	x	0,40	=				

BRISES DE CONCRETO

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
0,25	x	0,07	x	2,75	x	55	= 2,65 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

LAJE DO TANQUE ELEVADO - HIGIENIZAÇÃO INFANTIL 02

Área		x	Altura		=		m³
1,05			0,10			0,11	

LAJE DO BOX ELEVADO - HIGIENIZAÇÃO INFANTIL 01

Área		x	Altura		=		m³
1,29			0,10			0,13	

ESCADA DO BOX ELEVADO - HIGIENIZAÇÃO INFANTIL 01

Seção Transversal (m²)		x	Largura		=		m³
0,09			0,50			0,05	

RAMPA - MURO DE CONTENÇÃO

	Seção Transversal (m²)		Espessura				
Transversal	Inclinado 6,57	x	0,15	=	0,99	m³	
Longitudinal	Extensão 2,55	x	Altura 1,12	x	Espessura 0,15	=	0,43 m³
Transversal	1,12	x	1,12	x	0,15	=	0,19 m³

RAMPA - BALDRAMES

	Extensão		Altura		Espessura		m³
Transversais	Inclinado 4,97	x	0,40	x	0,15	=	0,30
	Inclinado 5,07	x	0,40	x	0,15	=	0,30
	1,21	x	0,40	x	0,15	=	0,07
Longitudinais	Extensão 8,68	x	Altura 0,40	x	Espessura 0,15	=	0,52 m³
	2,50	x	0,40	x	0,15	=	0,15 m³

RAMPA - LAJE

	Área		Espessura			m³
Rampa	49,09	x	0,15	=	7,36	

CISTERNA

	Comprimento		Largura		Altura		m³
Laje Superior	Tampa 6,30	x	4,80	x	0,15	=	4,54
Laje Inferior	Fundo 6,30	x	4,80	x	0,15	=	4,54
Paredes	Comprimento		Altura		Espessura		Quantidade
	Longitudinais 6,30	x	1,60	x	0,15	x	2 = 3,02 m³
	Transversais 4,50	x	1,60	x	0,15	x	2 = 2,16 m³

Total: 183,72 m³

1.7.8 Pré-laje com painel treliçado, maciça, capeamento de 9cm de espessura, fck=25MPa, sobrecarga de 2,5 a 3,5kN/m², inclusive armação negativa e positiva adicional e assentamento

Cód.: EMOP 11.031.0050-A

Total: 1.803,58 m²

	m²
Área Total de Laje - Escola	1.760,49
Caixa d'água	43,09

Total: 1.803,58 m²

1.7.9 Concreto bombeado, fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento

Cód.: EMOP 11.025.0002-A

Total: 108,21 m³

Para complemento da espessura da laje: 0,09m do item pré laje mais 0,06m de concreto bombeado, totalizando 0,15m.

	m²		Espessura		m³
Área Total de Laje - Escola	1.760,49	x	0,06	=	105,63
Caixa d'água	43,09	x	0,06	=	2,59

Total: 108,21 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.8

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

1.8.1 Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação pública
Cód.: SINAPI 89168

Total: 1.544,82 m²

PAREDES TIPO 01

Longitudinais:

3,45	3,45	2,85	3,60	3,60	4,85	4,70	4,85	3,60
3,60	4,85	4,70	4,85	4,13	4,13	4,25	2,94	2,94
2,53	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,81	4,08	1,85
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				

m

142,61

Transversais:

6,00	6,00	6,00	3,59	3,46	3,63	6,00	6,00	6,00
3,59	3,46	3,63	5,77	5,78	3,45	5,77	5,78	6,11
6,15	6,15	6,15	6,10	3,94	4,59	2,15		

125,25

Extensão

267,86

x

Altura

2,50

=

669,65 m²

PAREDES TIPO 02

Longitudinais:

3,55	2,85	3,45	3,45	3,60	3,60	3,55	2,85	3,45
3,45	4,26	4,22	3,45	3,45	3,45	3,45	5,15	3,40
5,15	3,40	5,15	4,95	1,95	4,22	2,70	5,30	4,40

m

101,85

Transversais:

3,74	4,50	3,75	3,00	2,15	4,50	4,50	3,45	4,55
4,82	3,45	3,45	3,85	3,85	3,85	3,85	4,55	4,81
3,45	3,45	3,85	3,85	3,45	3,85	3,85	3,85	3,45
3,45	3,70	3,70	2,86	2,60	2,80	3,45	3,60	2,37
4,03	2,80	4,11	3,05					

145,79

Extensão

247,64

x

Altura

2,60

=

643,86 m²

PAREDES TIPO 03

Longitudinais:

4,95	3,55	1,00	1,00	5,30	2,10			
------	------	------	------	------	------	--	--	--

m

17,90

Transversais:

2,00	4,04	2,60	2,15					
------	------	------	------	--	--	--	--	--

10,79

Extensão

28,69

x

Altura

2,90

=

83,20 m²

CINTA - COMPLEMENTO DO MURO

Extensão

5,70

x

Altura

0,80

=

4,56 m²

BRISES FRONTAIS

Extensão

0,80

x

Altura

2,75

=

2,20 m²

0,66

x

2,75

=

1,82 m²

PLATIBANDAS

Extensão

19,43

x

Altura

0,30

=

5,83 m²

123,58

x

0,60

=

74,15 m²

30,45

x

0,80

=

24,36 m²

144,89

x

1,10

=

159,38 m²

SOLARIUM 01, 02 E 03

Abaixo das Marquises

Extensão

0,60

x

Altura

2,90

=

m²

1,74

0,60

x

2,90

=

1,74

0,60

x

2,90

=

1,74

Solarium 01 - Muretas

8,15

x

1,20

=

9,78

1,95

x

1,20

=

2,34

Solarium 02 - Muretas

7,00

x

1,20

=

8,40

2,10

x

1,20

=

2,52

Solarium 03 - Muretas

7,00

x

1,20

=

8,40

4,35

x

1,20

=

5,22

ESCANINHOS

Creche

Extensão

1,04

x

Altura

2,50

=

2,60

Abaixo da Laje

Pré 01

1,04

x

2,50

=

2,60

Acima da Laje

Pré 02

1,04

x

2,50

=

2,60

Abaixo da Laje



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

BOX E TANQUE ELEVADOS

	Extensão		Altura		m²	
Higienização Infantil 01	3,40	x	0,30	=	1,02	Abaixo da Laje
	2,40	x	0,40	=	0,96	Acima da Laje
Higienização Infantil 02	2,90	x	0,40	=	1,16	Abaixo da Laje
	2,90	x	0,40	=	1,16	Acima da Laje

MURETA PARQUE INFANTIL

Extensão		Altura		m²
4,30	x	1,22	=	5,25

PAREDES DAS CALHAS

62,68	56,08	49,01	34,30	34,02	8,87	8,90	30,49	3,55	m
3,55	5,30	5,30	30,38	10,58	46,03	47,34	8,50		444,88

Extensão		Altura		m²
444,88	x	0,25	=	111,22

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

Extensão		Altura		m²
23,66	x	1,80	=	42,59

TORRES

Extensão		Altura		m²
19,85	x	2,30	=	45,66
29,05	x	1,50	=	43,58

Descontos

	Largura		Altura		Quantidade		m²
PM1	0,90	x	2,50	x	21	=	47,25
PM2	0,90	x	2,10	x	12	=	22,68
PM3	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
PM4	0,70	x	2,10	x	3	=	4,41
PA1	2,20	x	2,50	x	2	=	11,00
PA2	1,60	x	2,50	x	1	=	4,00
PA3 + Gradil	4,50	x	2,50	x	1	=	11,25
PA5	1,10	x	0,80	x	1	=	0,88
PA6	0,90	x	2,50	x	2	=	4,50
JA1	5,00	x	2,00	x	8	=	80,00
JA2	2,80	x	2,00	x	15	=	84,00
JA3	2,80	x	0,60	x	13	=	21,84
JA4	0,80	x	0,60	x	4	=	1,92
JA5	1,40	x	0,60	x	10	=	8,40
JA6	1,60	x	1,10	x	7	=	12,32
JA7	4,30	x	2,60	x	2	=	22,36
JA8	4,60	x	2,60	x	4	=	47,84
Passa-Pratos	2,50	x	0,60	x	1	=	1,50
Cobogós	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
	6,20	x	2,00	x	2	=	24,80
	1,80	x	2,00	x	1	=	3,60
Vãos	1,00	x	2,10	x	1	=	2,10
	1,30	x	2,10	x	1	=	2,73

Total: 1.544,82 m²

1.8.2 Cobogó de concreto (elemento vazio), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
Cód.: SINAPI 73937/3

Total: 34,00 m²

	Extensão		Altura		m²	
Circulação Interna	2,80	x	2,00	=	5,60	
	6,20	x	2,00	=	12,40	Entrada da Biblioteca
	6,20	x	2,00	=	12,40	Entrada da Biblioteca
Área de Serviço	1,80	x	2,00	=	3,60	

Total: 34,00 m²

1.8.3 Divisória em granito cinza andorinha polido, esp. = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco
Cód.: COMP. 064/SINAPI - SAQ.

Total: 44,46 m²

	Comprimento		Altura		m²
Higienização Infantil 02	4,30	x	1,80	=	7,74
Higienização Infantil 01	5,70	x	1,80	=	10,26
Sanitário Feminino	7,35	x	1,80	=	13,23



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sanitário Masculino	7,35	x	1,80	=	13,23
---------------------	------	---	------	---	-------

Total: 44,46 m²

1.9

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

1.9.1 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura

Cód.: EMOP 13.001.0015-A

Total: 4.879,58 m²

	m²	
Tetos	209,07	Área de Lajes Externas (Marquises, Beirais e Hall Principal)
Paredes da Edificação	3.089,64	Área de Alvenaria x 2 Lados
Vigas	597,88	Extensão x Altura x 2 Lados
Pilares	262,91	Extensão x Altura x 2 Lados
Paredes da Cisterna	33,60	Perímetro x Altura
Muro Interno (Laterais e Fundos)	375,80	Extensão x Altura
Muro Externo (Lateral Direita)	75,17	Extensão x Altura
Muro Interno (Frontal)	70,72	Extensão x Altura
Muro Externo (Frontal)	71,26	Extensão x Altura
Muro Interno (Frontal)	46,76	Extensão x Altura
Muro Externo (Frontal)	46,76	Extensão x Altura

Total: 4.879,58 m²

1.9.2 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual

Cód.: SINAPI 87299

Total: 115,36 m³

	m²		Espessura		m³	
Hall	50,42	x	0,06	=	3,03	
Secretaria	32,76	x	0,06	=	1,97	
Sala de Professores	32,10	x	0,06	=	1,93	
Banheiro 02	4,09	x	0,06	=	0,25	
Hall	3,22	x	0,06	=	0,19	
Circulação	6,36	x	0,06	=	0,38	
Almoxarifado 02	7,85	x	0,06	=	0,47	
Almoxarifado 01	7,89	x	0,06	=	0,47	
Direção	14,82	x	0,06	=	0,89	
Banheiro 01	3,89	x	0,06	=	0,23	
OEP	9,48	x	0,06	=	0,57	
Creche	40,00	x	0,06	=	2,40	
Saída Solarium 01	4,29	x	0,06	=	0,26	
Higienização Infantil 02	14,24	x	0,06	=	0,85	
Pré 01	40,00	x	0,06	=	2,40	
Saída Solarium 02	2,56	x	0,06	=	0,15	
Higienização Infantil 01	17,76	x	0,06	=	1,07	
Pré 02	40,00	x	0,06	=	2,40	
Saída Solarium 03	2,56	x	0,06	=	0,15	
Sala de Informática	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 02	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 01	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 03	45,00	x	0,06	=	2,70	
Almoxarifado 03	9,00	x	0,06	=	0,54	
PNE 01	5,00	x	0,06	=	0,30	
PNE 02	4,60	x	0,06	=	0,28	
Sala 04	45,00	x	0,06	=	2,70	
Refeitório	84,66	x	0,06	=	5,08	
Cozinha	27,01	x	0,06	=	1,62	
Despensa	5,98	x	0,06	=	0,36	
Area de Serviço	9,01	x	0,06	=	0,54	
Sala 05	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 06	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 07	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 08	45,00	x	0,06	=	2,70	
Sala 09	45,00	x	0,06	=	2,70	
Biblioteca	82,31	x	0,08	=	6,58	
Entradas da Biblioteca	15,96	x	0,08	=	1,28	
Sanitário Feminino	17,93	x	0,06	=	1,08	
Sanitário Masculino	17,93	x	0,06	=	1,08	
Pátio Coberto	158,64	x	0,06	=	9,52	
Circuão Interna	317,48	x	0,06	=	19,05	
Rampa	49,09	x	0,03	=	1,47	Acima da Laje
Calçada	141,67	x	0,06	=	8,50	
Piso Elevado na Calçada Frontal	26,32	x	0,10	=	2,63	
Piso Elevado no Hall Principal	3,76	x	0,10	=	0,38	
Piso da Cisterna	27,00	x	0,02	=	0,54	
Lajes Impermeabilizadas	144,89	x	0,02	=	2,90	Sobre Laje e sob Manta (com inclinação de 1%)
Pisos das Calhas	229,19	x	0,02	=	4,58	Sobre Laje e sob Manta (com inclinação de 1%)

Total: 115,36 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.9.3 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa
Cód.: SINAPI 98679

Total: 164,32 m²

	m²
Rampa	49,09
Calçadas	115,23

Total: 164,32 m²

1.9.4 Soleira/peitoril em granito, polido, tipo andorinha, l= *15* cm, e= *2,0* cm
Cód.: COMP. 003/SINAPI - SAQ.

Total: 161,20 m

PEITORIL		Largura		Embutir		Quantidade		m
Secretaria	JA6	1,60	+	0,05	) x	3	=	4,95
Sala de Professores	JA6	1,60	+	0,05	) x	2	=	3,30
Banheiro 02	JA4	0,80	+	0,05	) x	1	=	0,85
Almoxarifado 02	JA5	1,40	+	0,05	) x	1	=	1,45
Almoxarifado 01	JA5	1,40	+	0,05	) x	1	=	1,45
Direção	JA6	1,60	+	0,05	) x	1	=	1,65
Banheiro 01	JA4	0,80	+	0,05	) x	1	=	0,85
OEP	JA6	1,60	+	0,05	) x	1	=	1,65
Secretaria	JA6	1,60	+	0,05	) x	3	=	4,95
Sala de Professores	JA6	1,60	+	0,05	) x	2	=	3,30
	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
OEP	JA6	1,60	+	0,05	) x	1	=	1,65
Direção	JA6	1,60	+	0,05	) x	1	=	1,65
Creche	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Higienização Infantil 02	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Pré 01	JA5	1,40	+	0,05	) x	1	=	1,45
Higienização Infantil 01	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Pré 02	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Sala de Informática	JA5	1,40	+	0,05	) x	2	=	2,90
	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Sala 02	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA2	2,80	+	0,05	) x	2	=	5,70
Sala 01	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Sala 03	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Almoxarifado 03	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
PNE 01	JA5	1,40	+	0,05	) x	1	=	1,45
PNE 02	JA4	0,80	+	0,05	) x	1	=	0,85
Sala 04	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Refeitório	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Cozinha	JA2	2,80	+	0,05	) x	5	=	14,25
Sala 05	JA3	2,80	+	0,05	) x	2	=	5,70
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Sala 06	JA2	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Sala 07	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Sala 08	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
	JA1	5,00	+	0,05	) x	1	=	5,05
Sala 09	JA3	2,80	+	0,05	) x	1	=	2,85
Sanitário Feminino	JA5	1,40	+	0,05	) x	2	=	2,90
Sanitário Masculino	JA5	1,40	+	0,05	) x	2	=	2,90

Total: 161,20 m

1.9.5 Pedra para box de banheiro em granito cinza andorinha, sem rebaixo, com 5cm de altura e 3cm de espessura
Cód.: COMP. 065/SINAPI - SAQ.

Total: 3,10 m

	m
Banheiro 01	1,50
PNE 01	1,60

Total: 3,10 m

1.9.6 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas
Cód.: SINAPI 84191

Total: 1.566,24 m²

	m²	
Calçada Frontal	26,44	Área com brise
Hall	50,42	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Secretaria	32,76	
Sala de Professores	32,10	
Banheiro 02	4,09	
Hall	3,22	
Circulação	6,36	
Almoxarifado 02	7,85	
Almoxarifado 01	7,89	
Direção	14,82	
Banheiro 01	3,89	
OEP	9,48	
Creche	40,00	
Saída Solarium 01	4,29	
Higienização Infantil 02	14,24	Inclusive Tanque Elevado
Pré 01	40,00	
Saída Solarium 02	2,56	
Higienização Infantil 01	17,76	Inclusive Box Elevado
Pré 02	40,00	
Saída Solarium 03	2,56	
Sala de Informática	45,00	
Sala 02	45,00	
Sala 01	45,00	
Sala 03	45,00	
Almoxarifado 03	9,00	
PNE 01	5,00	
PNE 02	4,60	
Sala 04	45,00	
Refeitório	84,66	
Cozinha	27,01	
Despensa	5,98	
Área de Serviço	9,01	
Sala 05	45,00	
Sala 06	45,00	
Sala 07	45,00	
Sala 08	45,00	
Sala 09	45,00	
Biblioteca	82,31	
Entradas da Biblioteca	15,96	
Sanitário Feminino	17,93	
Sanitário Masculino	17,93	
Pátio Coberto	158,64	
Circulação Interna	317,48	

Total: 1.566,24 m²

1.9.7 Rodapé em marmorite, altura 10cm
Cód.: SINAPI 73850/1

Total: 851,08 m

	Perímetro	Vãos	m
Hall	18,33	3,10	15,23
Pátio Coberto	35,08	6,70	28,38
Circulação Interna	153,32	19,10	134,22
Secretaria	23,22	2,20	21,02
Sala de Professores	23,40	0,90	22,50
Banheiro 02	8,10	0,90	7,20
Circulação	13,00	4,10	8,90
Hall	7,30	3,70	3,60
Almoxarifado 02	11,52	0,90	10,62
Almoxarifado 01	11,54	0,90	10,64
Direção	16,19	2,50	13,69
Banheiro 01	8,19	0,70	7,49
OEP	12,49	0,90	11,59
Creche	26,00	2,70	23,30
Acesso Solarium 01	5,86	0,90	4,96
Higienização Infantil 02	15,69	0,90	14,79
Pré 01	26,00	2,70	23,30
Acesso Solarium 02	4,71	0,90	3,81
Higienização Infantil 01	17,10	1,80	15,30
Pré 02	26,00	2,70	23,30
Acesso Solarium 03	4,71	0,90	3,81
Sala de Informática	27,00	0,90	26,10
Sala 02	27,00	0,90	26,10
Sala 01	27,00	0,90	26,10
Sala 03	27,00	0,90	26,10
Almoxarifado 03	12,30	0,90	11,40
PNE 01	9,00	0,90	8,10
PNE 02	8,60	0,90	7,70
Sala 04	27,00	0,90	26,10
Refeitório	60,15	1,60	58,55
Cozinha	24,00	1,80	22,20
Despensa	9,90	0,90	9,00
Área de Serviço	13,00	2,40	10,60
Sala 05	27,00	0,90	26,10



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 06	27,00	-	0,90	=	26,10
Sala 07	27,00	-	0,90	=	26,10
Sala 08	27,00	-	0,90	=	26,10
Sala 09	27,00	-	0,90	=	26,10
Sanitário Feminino	18,13	-	0,90	=	17,23
Sanitário Masculino	18,13	-	0,90	=	17,23
Acesso a Biblioteca	7,66	-	0,90	=	6,76
Biblioteca	7,66	-	0,90	=	6,76
	8,70	-	1,80	=	6,90

Total: 851,08 m

1.9.8 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos

Cód.: SINAPI 88787

Total: 89,69 m²

PILARES - Ø 25 x 2,90cm (38)

Ø	x	Altura
0,25	x	2,90

2 x pi x R x H x quantidade de pilares

2 x Pi	x	R	x	Altura	x	Quant.	=	
6,28	x	0,13	x	2,90	x	38	=	86,51 m²

PILARES - Ø 35 CM (1)

Ø	x	Altura
0,35	x	2,90

2 x pi x R x H x quantidade de pilares

2 x Pi	x	R	x	Altura	x	Quant.	=	
6,28	x	0,18	x	2,90	x	1	=	3,19 m²

Total: 89,69 m²

1.9.9 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes

Cód.: SINAPI 87272

Total: 89,22 m²

	Extensão	x	Altura	=	m²
Banheiro 02	8,10	x	2,90	=	23,49
Banheiro 01	8,19	x	2,90	=	23,75
PNE 01	9,00	x	2,90	=	26,10
PNE 02	8,60	x	2,90	=	24,94

Desconto de Vãos

	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
PM2	0,90	x	2,10	x	3	=	5,67
PM3	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
J4	0,80	x	0,60	x	4	=	1,92

Total: 89,22 m²

1.9.10 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes

Cód.: SINAPI 87273

Total: 265,87 m²

	Extensão	x	Altura	=	m²	
Higienização Infantil 02	10,70	x	2,90	=	31,03	
	2,77	x	0,90	=	2,49	Abaixo da pia
	13,18	x	2,90	=	38,22	
Higienização Infantil 01	2,12	x	0,90	=	1,91	Abaixo da pia
Cozinha	24,00	x	2,90	=	69,60	
Dispensa	9,90	x	2,90	=	28,71	
Área de Serviço	13,00	x	2,90	=	37,70	
Sanitário Feminino	16,07	x	2,90	=	46,60	
	2,06	x	0,90	=	1,85	Abaixo da pia
Sanitário Masculino	16,07	x	2,90	=	46,60	
	2,06	x	0,90	=	1,85	Abaixo da pia

Desconto de Vãos

	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	m²
PM1	0,90	x	2,10	x	5	=	9,45
PM4	0,90	x	2,10	x	3	=	5,67
J3	2,80	x	0,60	x	2	=	3,36



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

J5	1,40	x	0,60	x	7	=	5,88
PA3 + Gradil	4,50	x	2,50	x	1	=	11,25
Passa-Pratos	2,50	x	0,60	x	1	=	1,50
Cobogós	1,80	x	2,00	x	1	=	3,60

Total: 265,87 m²

- 1.9.11 Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço
- Cód.: EMOP 13.030.0255-A

Total: 450,50 m²

	Extensão		Altura		m²	
Circulação Interna e Pátio Coberto	160,15	x	1,00	=	160,15	
Creche	1,80	x	1,40	=	2,52	Na extensão da pia
	2,40	x	2,50	=	6,00	Paredes do Escaninho
	22,40	x	1,00	=	22,40	Paredes Internas
Higienização Infantil 02	2,77	x	2,00	=	5,54	Acima da pia
	2,23	x	2,00	=	4,46	Parede de fundo do tanque elevado
	2,93	x	0,90	=	2,64	Parede externa do tanque elevado
	3,60	x	0,40	=	1,44	Interior do tanque elevado
	1,80	x	1,40	=	2,52	Na extensão da pia
Pré 01	2,40	x	2,50	=	6,00	Paredes do Escaninho
	22,40	x	1,00	=	22,40	Paredes Internas
	2,12	x	2,00	=	4,24	Acima da pia
Higienização Infantil 01	1,80	x	2,10	=	3,78	Parede de fundo do box elevado
	2,40	x	0,80	=	1,92	Parede externa do box elevado
	3,80	x	0,40	=	1,52	Interior do box elevado
	1,80	x	1,40	=	2,52	Na extensão da pia
	2,40	x	2,50	=	6,00	Paredes do Escaninho
Pré 02	22,40	x	1,00	=	22,40	Paredes Internas
	37,57	x	1,00	=	37,57	Paredes Internas
	2,06	x	2,00	=	4,12	Acima da pia
Refeitório	2,06	x	2,00	=	4,12	Acima da pia
Sanitário Feminino	19,18	x	1,00	=	19,18	Paredes Externas
Sanitário Masculino	42,89	x	4,00	=	171,56	Salas 05, 06, 07, 08 e 09
Sanitários Feminino e Masculino	2,70	x	2,90	=	7,83	PA1
Paredes Externas	11,29	x	1,00	=	11,29	Secretaria e Sala de Professores
	8,30	x	4,00	=	33,20	Creche

	Largura		Altura		Quantidade		m²
Desconto de Vãos							
PM1	0,90	x	1,00	x	24	=	21,60
PM2	0,90	x	1,00	x	8	=	7,20
PM4	0,90	x	1,00	x	1	=	0,90
J1	5,00	x	2,00	x	5	=	50,00
J2	2,80	x	0,50	x	12	=	16,80
	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
PA1	2,20	x	1,00	x	2	=	4,40
	2,20	x	2,60	x	1	=	5,72
PA2	1,60	x	1,00	x	2	=	3,20
Cobogós	2,80	x	0,50	x	1	=	1,40

Total: 450,50 m²

- 1.9.12 Soleira de marmorite, pré-moldado em oficina e assentado na obra, com ou sem rebaixo, feito com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, na espessura de 6mm
- Cód.: EMOP 13.380.0025-A

Total: 6,57 m²

		Comprimento		Largura		Quantidade		m²
SOLEIRAS								
Pátio Coberto	PA1	2,20	x	0,15	x	1	=	0,33
Circulação Interna	PA1	2,20	x	0,15	x	1	=	0,33
Secretaria	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala de Professores	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Banheiro 02	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Circulação	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
	Vão	1,30	x	0,15	x	1	=	0,20
Hall	Vão	1,00	x	0,15	x	1	=	0,15
Almoxarifado 02	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Almoxarifado 01	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Direção	PM2	0,90	x	0,15	x	2	=	0,27
Banheiro 01	PM3	0,70	x	0,15	x	1	=	0,11
OEP	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Creche	PM1	0,90	x	0,15	x	2	=	0,27
Higienização Infantil 02	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Pré 01	PM1	0,90	x	0,15	x	2	=	0,27
Higienização Infantil 01	PM1	0,90	x	0,15	x	2	=	0,27
Pré 02	PM1	0,90	x	0,15	x	2	=	0,27
Sala de Informática	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 02	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 01	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 03	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Almoxarifado 03	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
PNE 01	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
PNE 02	PM2	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 04	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Refeitório	PA2	1,60	x	0,15	x	1	=	0,24
Cozinha	PM4	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Despensa	PM4	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Área de Serviço	PM4	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
	PA3	1,50	x	0,15	x	1	=	0,23
Sala 05	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 06	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 07	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 08	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sala 09	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sanitário Feminino	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Sanitário Masculino	PM1	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14
Biblioteca	PA6	0,90	x	0,15	x	1	=	0,14

Total: 6,57 m²

- 1.9.13 Chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, espessura, assente em parede em osso, com chapisco, argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

Cód.: EMOP 13.348.0045-A

Total: 352,76 m

	m
Platibandas	351,56
Higienização Infantil 02	1,20

Box Elevado

Total: 352,76 m

1.10 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

- 1.10.1 Janela de alumínio anodizado em preto de correr, com duas folhas de correr, em perfis série 28. Fornecimento e colocação

Cód.: EMOP 14.003.0026-A

Total: 12,32 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²
Secretaria	JA6	1,60	x	1,10	x	3	=	5,28
Sala de Professores	JA6	1,60	x	1,10	x	2	=	3,52
OEP	JA6	1,60	x	1,10	x	1	=	1,76
Direção	JA6	1,60	x	1,10	x	1	=	1,76

Total: 12,32 m²

- 1.10.2 Janela de alumínio anodizado em preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28. Fornecimento e colocação

Cód.: EMOP 14.003.0149-A

Total: 177,91 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²
Sala de Professores	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
Banheiro 02	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Almoxarifado 02	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Almoxarifado 01	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Banheiro 01	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Creche	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
Higienização Infantil 02	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Pré 01	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
Higienização Infantil 01	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68
Pré 02	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala de Informática	JA2	2,80	x	1,30	x	2	=	7,28
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 02	JA2	2,80	x	1,30	x	2	=	7,28
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 01	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
Sala 03	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Almoxarifado 03	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
PNE 01	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
PNE 02	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Sala 04	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Refeitório	JA2	2,80	x	1,30	x	5	=	18,20
Cozinha	JA3	2,80	x	0,60	x	2	=	3,36



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 05	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA2	2,80	x	1,30	x	1	=	3,64
Sala 06	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 07	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 08	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 09	JA1	5,00	x	1,30	x	1	=	6,50
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Biblioteca	JA7	4,30	x	1,45	x	2	=	12,47
	JA8	4,60	x	1,45	x	4	=	26,68
Sanitário Feminino	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68
Sanitário Masculino	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68

Total: 177,91 m²

1.10.3 Caixilho fixo de alumínio anodizado em preto, série 28, para vidro. Fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 14.003.0164-A

Total: 94,93 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Pátio Coberto	PA1	2,20	x	0,40	x	1	=	0,88	Bandeira
Circulação Interna	PA1	2,20	x	0,40	x	1	=	0,88	Bandeira
Sala de Professores	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Creche	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Pré 01	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Pré 02	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Sala de Informática	JA2	2,80	x	0,70	x	2	=	3,92	
Sala 02	JA2	2,80	x	0,70	x	2	=	3,92	
Sala 01	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Sala 03	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Sala 04	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Refeitório	PA2	1,60	x	0,40	x	1	=	0,64	Bandeira
	JA2	2,80	x	0,70	x	5	=	9,80	
Sala 05	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Sala 06	JA2	2,80	x	0,70	x	1	=	1,96	
Sala 07	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Sala 08	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Sala 09	JA1	5,00	x	0,70	x	1	=	3,50	
Biblioteca	PA6	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeiras
	JA7	4,30	x	1,15	x	2	=	9,89	
Cozinha	JA8	4,60	x	1,15	x	4	=	21,16	
	Tela	2,80	x	0,60	x	2	=	3,36	

Total: 94,93 m²

1.10.4 Porta de alumínio anodizado em preto, tendo um contrapinário dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive fechaduras, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.003.0201-A

Total: 3,78 m²

Biblioteca	PA6	0,90	x	2,10	x	2	=	3,78 m²
------------	-----	------	---	------	---	---	---	---------

1.10.5 Porta de alumínio anodizado em preto, em 2 folhas de abrir, tendo um contrapinário dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive fechadura, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.003.0206-A

Total: 12,60 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²
Pátio Coberto	PA1	2,20	x	2,10	x	1	=	4,62
Circulação Interna	PA1	2,20	x	2,10	x	1	=	4,62
Refeitório	PA2	1,60	x	2,10	x	1	=	3,36

Total: 12,60 m²

1.10.6 Grade tubular em alumínio anodizado preto ou branco, com tubos de 2" na posição vertical, com espaçamento entre estes tubos de aproximadamente 10cm e tubos de 3" na posição horizontal para fixação dos tubos verticais. Montantes de sustentação vertical e travessão horizontal sobre toda a extensão da grade em tubos de 4", exclusive fechadura, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.003.0300-A

Total: 128,80 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Área de Serviço	PA3	1,50	x	2,10	x	1	=	3,15	Anodizado em preto
	Acima da PA3	1,50	x	0,40	x	1	=	0,60	Anodizado em preto
	Gradil	3,00	x	2,50	x	1	=	7,50	Anodizado em preto
Parque Infantil		10,00	x	1,00	x	1	=	10,00	Anodizado em branco
		6,45	x	1,00	x	1	=	6,45	Anodizado em branco
	PA7	0,80	x	1,00	x	1	=	0,80	Anodizado em branco
Rampa	Guarda-Corpo	32,85	x	1,00	x	1	=	32,85	Anodizado em branco



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Muro Frontal	Gradil	58,45	x	1,00	x	1	=	58,45	Anodizado em branco
	Portão	2,00	x	1,80	x	1	=	3,60	Anodizado em branco
	Portão	3,00	x	1,80	x	1	=	5,40	Anodizado em branco

Total: 128,80 m²

1.10.7 Porta de alumínio anodizado em branco, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.003.0231-A

Total: 16,32 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Sanitário Masculino	PA4	0,60	x	0,80	x	1	=	0,48	
Casa Caixa d'Água	PA5	0,80	x	1,10	x	1	=	0,88	
Higienização Infantil 02		0,55	x	1,60	x	3	=	2,64	
Higienização Infantil 01	Portas dos Boxes	0,55	x	1,60	x	4	=	3,52	
Sanitário Feminino	Sanitários	0,55	x	1,60	x	5	=	4,40	
Sanitário Masculino		0,55	x	1,60	x	5	=	4,40	

Total: 16,32 m²

1.10.8 Porta de madeira de lei, maciça, com 3,5cm de espessura, em exclusive ferragens, marco e alizar, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.006.0423-A

Total: 29,82 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Secretaria	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Sala de Professores	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Banheiro 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Circulação	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Almoxarifado 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Almoxarifado 01	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Direção	PM2	0,90	x	2,10	x	2	=	3,78	ABRIR 1 FL
Banheiro 01	PM3	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47	ABRIR 1 FL
OEP	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Almoxarifado 03	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
PNE 01	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
PNE 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Cozinha	PM4	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Despensa	PM4	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL
Área de Serviço	PM4	0,90	x	2,10	x	1	=	1,89	ABRIR 1 FL

Total: 29,82 m²

1.10.9 Porta de madeira de lei em compensado, de 90 x 210 x 3cm, com visor em policarbonato translúcido de 4mm, medindo 1,10 x 0,20m, mola "fecha-porta", aduela 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, faixas protetoras em material vinílico com 50cm de altura na parte inferior, exclusive pintura e ferragens, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.006.0234-A

Total: 21,00 un

		un	
Creche	PM1	2,00	ABRIR 1 FL
Higienização Infantil 02	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Pré 01	PM1	2,00	ABRIR 1 FL
Higienização Infantil 01	PM1	2,00	ABRIR 1 FL
Pré 02	PM1	2,00	ABRIR 1 FL
Sala de Informática	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 02	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 01	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 03	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 04	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 05	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 06	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 07	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 08	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sala 09	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sanitário Feminino	PM1	1,00	ABRIR 1 FL
Sanitário Masculino	PM1	1,00	ABRIR 1 FL

Total: 21,00 un

1.10.10 Caixilho fixo de madeira de lei, para vidro com 3cm de espessura, exclusive guarnição, inclusive colocação
Cód.: EMOP 14.006.0430-A

Total: 7,56 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Creche	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Higienização Infantil 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Pré 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Higienização Infantil 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Pré 02	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Sala de Informática	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 01	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 03	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 04	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 05	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 06	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 07	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 08	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 09	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sanitário Feminino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sanitário Masculino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira

Total: 7,56 m²

1.10.11 Adeuela de madeira de lei, de 15 x 3cm e alizares de madeira de lei, de 5 x 2cm, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 006/SINAPI - SAQ.

		Largura		Altura		2 lados		Total: Quant.	m
Secretaria	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Sala de Professores	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Banheiro 02	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Circulação	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Almoxarifado 02	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Almoxarifado 01	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Direção	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	2	10,20
Banheiro 01	PM3	0,70	+	2,10	x	2	x	1	4,90
OEP	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Almoxarifado 03	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
PNE 01	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
PNE 02	PM2	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Cozinha	PM4	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Despensa	PM4	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10
Área de Serviço	PM4	0,90	+	2,10	x	2	x	1	5,10

Total: 81,40 m

1.10.12 Cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste de aço temperado, cementado (não longa), inclui 2 chaves
Cód.: SINAPI-I 5085

Total: 3,00 un

		un
Sanitário Masculino	PA4	1,00
Casa Caixa d'Água	PA5	1,00
Cisterna		1,00

Total: 3,00 un

1.10.13 Ferragens para porta de madeira, com 1 folha de abrir
Cód.: COMP. 008/SINAPI - SAQ.

Total: 37,00 un

		un
Secretaria	PM2	1,00
Sala de Professores	PM2	1,00
Banheiro 02	PM2	1,00
Circulação	PM2	1,00
Almoxarifado 02	PM2	1,00
Almoxarifado 01	PM2	1,00
Direção	PM2	2,00
Banheiro 01	PM3	1,00
OEP	PM2	1,00
Creche	PM1	2,00
Higienização Infantil 02	PM1	1,00
Pré 01	PM1	2,00
Higienização Infantil 01	PM1	2,00
Pré 02	PM1	2,00
Sala de Informática	PM1	1,00
Sala 02	PM1	1,00
Sala 01	PM1	1,00
Sala 03	PM1	1,00
Almoxarifado 03	PM2	1,00
PNE 01	PM2	1,00
PNE 02	PM2	1,00
Sala 04	PM1	1,00
Cozinha	PM4	1,00
Despensa	PM4	1,00
Área de Serviço	PM4	1,00
Sala 05	PM1	1,00
Sala 06	PM1	1,00
Sala 07	PM1	1,00
Sala 08	PM1	1,00
Sala 09	PM1	1,00
Sanitário Feminino	PM1	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sanitário Masculino	PM1	1,00
---------------------	-----	------

Total: 37,00 un

1.10.14 Mola fecha-porta, aérea, com pinhão e cremalheira, em alumínio, com pintura eletrostática, com potência nº 2 para portas de madeira ou alumínio até 0,90m

Cód.: EMOP 14.007.0314-A

Total: 3,00 un

	un
Cozinha	PM4 1,00
Despensa	PM4 1,00
Área de Serviço	PM4 1,00

Total: 3,00 un

1.10.15 Colocação de mola fecha-porta, em madeira, exclusive o fornecimento

Cód.: EMOP 14.009.0110-A

Total: 3,00 un

	un
Cozinha	PM4 1,00
Despensa	PM4 1,00
Área de Serviço	PM4 1,00

Total: 3,00 un

1.10.16 Ferragens para porta de abrir, com 1 folha, em alumínio, para portas de box de sanitário

Cód.: COMP. 011/SINAPI - SAQ.

Total: 17,00 un

	un
Higienização Infantil 02	3,00
Higienização Infantil 01	4,00
Sanitário Feminino	5,00
Sanitário Masculino	5,00

Total: 17,00 un

1.10.17 Ferragens para divisórias de mármore, granito ou marmorite, de sanitários

Cód.: EMOP 14.007.0200-A

Total: 34,00 un

	un/box		Quantidade		un
Higienização Infantil 02	2,00	x	3	=	6,00
Higienização Infantil 01	2,00	x	4	=	8,00
Sanitário Feminino	2,00	x	5	=	10,00
Sanitário Masculino	2,00	x	5	=	10,00

Total: 34,00 un

Para instalação das divisórias, sendo dois conjuntos para cada box sanitário

1.10.18 Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, exclusive dobradiças

Cód.: EMOP 14.007.0266-A

Total: 5,00 un

	un
Pátio Coberto	PA1 1,00
Circulação Interna	PA1 1,00
Refeitório	PA2 1,00
Biblioteca	PA6 2,00

Total: 5,00 un

1.10.19 Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos

Cód.: SINAPI 74047/2

Total: 36,00 un

		Nº de Janelas		Nº de Tela/Janela		Un / Tela		un
Cozinha	J3	2	x	2	x	2	=	8,00
		un/Folha		Folhas		Quant. de Portas		un
Pátio Coberto	PA1	3,00	x	2,00	x	1,00	=	6,00
Circulação Interna	PA1	3,00	x	2,00	x	1,00	=	6,00
Refeitório	PA2	3,00	x	2,00	x	1,00	=	6,00
Biblioteca	PA6	3,00	x	1,00	x	2,00	=	6,00
Sanitário Masculino	PA4	2,00	x	1,00	x	1,00	=	2,00
Casa Caixa d'Água	PA5	2,00	x	1,00	x	1,00	=	2,00

Total: 36,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.10.20 Fecho de embutir tipo unha, inclusive colocação
Cód.: SINAPI 84952

Total: 8,00 un

		un	
Pátio Coberto	PA1	2,00	2 por portas de duas folhas
Circulação Interna	PA1	2,00	2 por portas de duas folhas
Refeitório	PA2	2,00	2 por portas de duas folhas
Sanitário Masculino	PA4	1,00	
Casa Caixa d'Água	PA5	1,00	

Total: 8,00 un

1.10.21 Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão
Cód.: EMOP 14.007.0276-A

Total: 4,00 un

		un
Área de Serviço	PA3	1,00
Parque	PA7	1,00
Muro Frontal	Portões	2,00

Total: 4,00 un

1.10.22 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm
Cód.: SINAPI 72122

Total: 10,32 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²
Banheiro 02	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Almoxarifado 02	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Almoxarifado 01	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Banheiro 01	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Higienização Infantil 02	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
Higienização Infantil 01	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68
Almoxarifado 03	JA5	1,40	x	0,60	x	1	=	0,84
PNE 01	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
PNE 02	JA4	0,80	x	0,60	x	1	=	0,48
Sanitário Feminino	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68
Sanitário Masculino	JA5	1,40	x	0,60	x	2	=	1,68

Total: 10,32 m²

1.10.23 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm
Cód.: SINAPI 72117

Total: 7,56 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²	
Creche	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Higienização Infantil 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Pré 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Higienização Infantil 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Pré 02	PM1	0,90	x	0,40	x	2	=	0,72	Bandeira
Sala de Informática	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 01	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 03	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 04	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 05	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 06	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 07	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 08	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sala 09	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sanitário Feminino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira
Sanitário Masculino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	=	0,36	Bandeira

Total: 7,56 m²

1.10.24 Vidro liso comum transparente, espessura 6mm
Cód.: SINAPI 84959

Total: 282,36 m²

		Largura		Altura		Quant.		m²
Pátio Coberto	PA1	2,20	x	2,50	x	1	=	5,50
Secretaria	JA6	1,60	x	1,10	x	3	=	5,28
Sala de Professores	JA6	1,60	x	1,10	x	2	=	3,52
	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
OEP	JA6	1,60	x	1,10	x	1	=	1,76
Direção	JA6	1,60	x	1,10	x	1	=	1,76
Creche	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Pré 01	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Pré 02	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala de Informática	JA2	2,80	x	2,00	x	2	=	11,20
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 02	JA2	2,80	x	2,00	x	2	=	11,20
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 01	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
Sala 03	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 04	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Refeitório	PA2	1,60	x	2,50	x	1	=	4,00
	JA2	2,80	x	2,00	x	5	=	28,00
Cozinha	JA3	2,80	x	0,60	x	2	=	3,36
Sala 05	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA2	2,80	x	2,00	x	1	=	5,60
Sala 06	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 07	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 08	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Sala 09	JA1	5,00	x	2,00	x	1	=	10,00
	JA3	2,80	x	0,60	x	1	=	1,68
Biblioteca	PA6	0,90	x	2,50	x	2	=	4,50
	JA7	4,30	x	2,60	x	2	=	22,36
	JA8	4,60	x	2,60	x	4	=	47,84

Total: 282,36 m²

1.10.25 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira

Cód.: SINAPI 74125/1

Total: 18,76 m²

	Largura		Altura		m²	
Banheiro 01	0,65	x	0,60	=	0,39	Acima do Lavatório
Banheiro 02	1,00	x	0,80	=	0,80	Acima da Bancada da Pia
Creche	3,20	x	1,00	=	3,20	Faixa em Espelho
Higienização Infantil 02	2,77	x	0,80	=	2,22	Acima da Bancada da Pia
Pré 01	3,20	x	1,00	=	3,20	Faixa em Espelho
Pré 02	3,20	x	1,00	=	3,20	Faixa em Espelho
Higienização Infantil 01	2,12	x	0,80	=	1,70	Acima da Bancada da Pia
PNE 01	0,65	x	0,60	=	0,39	Acima do Lavatório, inclinado
PNE 02	0,65	x	0,60	=	0,39	Acima do Lavatório, inclinado
Sanitário Feminino	2,05	x	0,80	=	1,64	Acima da Bancada da Pia
Sanitário Masculino	2,05	x	0,80	=	1,64	Acima da Bancada da Pia

Total: 18,76 m²

1.10.26 Quadro de aula, medindo 2,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 8mm de espessura, revestimento com chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm, inclusive colocação

Cód.: EMOP 14.008.0093-A

Total: 2,00 un

	un
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00

Total: 2,00 un

1.10.27 Quadro de aula, medindo 4,00 x 1,20m, em compensado de cedro de 8mm de espessura, revestimento com chapa de laminado melamínico na cor branca brilhante, com moldura de madeira envernizada de 10 x 2,5cm, inclusive colocação

Cód.: COMP. 104/SINAPI - SAQ.

Total: 10,00 un

	un
Sala de Informática	1,00
Sala 02	1,00
Sala 01	1,00
Sala 03	1,00
Sala 04	1,00
Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00
Sala 08	1,00
Sala 09	1,00

Total: 10,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.10.28 Proteção tipo bate-cadeira de madeira de lei, 15x2cm, aparelhada em uma face e nos topos, exclusive pintura, fornecimento e colocação

Cód.: EMOP 14.006.0399-A Total: 169,80 m

	m
Sala 02	18,60
Sala 01	18,60
Sala 03	18,60
Sala 04	18,60
Sala 05	21,00
Sala 06	18,60
Sala 07	18,60
Sala 08	18,60
Sala 09	18,60

Total: 169,80 m

1.10.29 Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 5,50m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm, inclusive colocação

Cód.: EMOP 14.010.0015-A Total: 3,00 un

Jardim	3,00 un
--------	---------

1.10.30 Puxador central para esquadria de alumínio

Cód.: SINAPI 84889 Total: 4,00 un

	Nº de Janelas	Nº de Telas/Janela	
Cozinha	2	2	= 4,00 un

1.10.31 Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este, inclusive colocação
Cód.: COMP. 045/SINAPI - SAQ.

Total: 0,36 m²

	Comprimento	Largura	
Cisterna	0,60	0,60	= 0,36 m²

1.10.32 Tela em polietileno de alta densidade, com malha tipo mosquito, na cor branca, com colocação

Cód.: EMOP 09.020.0090-A Total: 4,00 m²

	Largura da Tela	Altura da Tela	Nº de Janelas	Nº de Tela/Janela	
Cozinha	1,40	0,60	2	2	= 4,00 m²

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
ELÉTRICA

1.11.1 Caixa de passagem 30x30x40, fundo brita com tampa
Cód.: SINAPI 83446

Total: 7,00 un

Para permitir a entrada e facilitar a passagem dos cabos das instalações elétricas	7,00 un
--	---------

1.11.2 Caixa de passagem de parede, de embutir, em pvc, dimensões *200 x 200 x 90* mm, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 105/SINAPI - SAQ.

Total: 2,00 un

Para permitir a entrada e facilitar a passagem dos cabos das instalações elétricas	2,00 un
--	---------

1.11.3 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 74131/8

Total: 2,00 un

A serem instalados na Cozinha e no Hall	2,00 un
---	---------

1.11.4 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225A 240V, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 74130/10

Total: 1,00 un

A ser instalado no PC	1,00 un
-----------------------	---------

1.11.5 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 74130/6

Total: 2,00 un

Para Geral dos Quadros	2,00 un
------------------------	---------

1.11.6 Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 385 v, corrente máxima de *90* KA (tipo ac)
Cód.: SINAPI-I 39476

Total: 2,00 un

A serem instalados nos quadros	2,00 un
--------------------------------	---------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.11.7 Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.007.0208-A

Total: 2,00 un

Para proteção dos quadros	2,00 un
---------------------------	---------

1.11.8 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93653

Total: 38,00 un

	un
Circuitos de Iluminação Interna	17,00
Circuito de Iluminação Externa	1,00
Circuito para Refletores	1,00
Circuitos de Tomadas	18,00
Bombas	1,00

Total: 38,00 un

1.11.9 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93660

Total: 2,00 un

Ar-condicionados	2,00 un
------------------	---------

1.11.10 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93662

Total: 9,00 un

Ar-condicionados	9,00 un
------------------	---------

1.11.11 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93663

Total: 6,00 un

	un
Circuitos de Chuveiros Elétricos	4,00
Circuitos de Duchinhas Elétricas	2,00

Total: 6,00 un

1.11.12 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93670

Total: 9,00 un

Ar-condicionados	9,00 un
------------------	---------

1.11.13 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93671

Total: 1,00 un

Ar-condicionado	1,00 un
-----------------	---------

1.11.14 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 92992

Total: 225,00 m

	m		Quant.		m
Para Entrada de Energia Elétrica	15,00	x	3,00	=	45,00
	60,00	x	3,00	=	180,00

Total: 225,00 m

1.11.15 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93128

Total: 316,00 un

	un	
Secretaria	9,00	Painel Slim LED
Sala dos Professores	8,00	Painel Slim LED
Hall	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 02	1,00	Painel Slim LED
Direção	3,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 02	1,00	Painel Slim LED
OEP	2,00	Painel Slim LED
Banheiro 01	1,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 01	1,00	Painel Slim LED
Creche	8,00	Painel Slim LED
Higienização Infantil 02	4,00	Painel Slim LED
Pré 01	8,00	Painel Slim LED
Higienização Infantil 01	4,00	Painel Slim LED
Pré 02	8,00	Painel Slim LED
Sala de Informática	9,00	Painel Slim LED
Sala 02	9,00	Painel Slim LED
Sala 01	9,00	Painel Slim LED



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 03	9,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 03	1,00	Painel Slim LED
PNE 01	1,00	Painel Slim LED
PNE 02	1,00	Painel Slim LED
Sala 04	9,00	Painel Slim LED
Refeitório	18,00	Painel Slim LED
Cozinha	10,00	Painel Slim LED
Dispensa	1,00	Painel Slim LED
Área de Serviço	2,00	Painel Slim LED
Sala 05	9,00	Painel Slim LED
Sala 06	9,00	Painel Slim LED
Sala 07	9,00	Painel Slim LED
Sala 08	9,00	Painel Slim LED
Sala 09	9,00	Painel Slim LED
Biblioteca	16,00	Painel Slim LED
Sanitário Feminino	3,00	Painel Slim LED
Sanitário Masculino	3,00	Painel Slim LED
Acesso 01	1,00	Painel Slim LED
Hall Principal	3,00	Painel Slim LED
	9,00	Micro Balizador de LED
Pátio Coberto	15,00	Painel Slim LED
	1,00	Refletor de LED
Circulação Interna	39,00	Painel Slim LED
Área Externa (Laje)	6,00	Painel Slim LED
Solarium 01	1,00	Painel Slim LED
	1,00	Arandela
Solarium 02	1,00	Painel Slim LED
	1,00	Arandela
Solarium 03	1,00	Painel Slim LED
	1,00	Arandela
Jardim 01	6,00	Refletores de LED
Parque Infantil	1,00	Refletor de LED
Jardim 02	16,00	Spots para jardim de LED
Jardim 03	2,00	Spots para jardim de LED
Área Descoberta	2,00	Spots para jardim de LED
Acesso 02	2,00	Arandelas
Área Externa (Sala 01)	2,00	Arandelas

Total: 316,00 un

1.11.16 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93141

Total: 216,00 un

Secretaria	10,00	Baixa (6), Média (1), Para piso (1), Alta para ventilador (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala dos Professores	10,00	Baixa (5), Pra piso (1), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Banheiro 02	1,00	Média (1)
Direção	5,00	Baixa (3), Para piso (1) e Alta para Ar condicionado (1)
OEP	4,00	Baixa (2), Para piso (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Banheiro 01	2,00	Média (1) e Alta para Chuveiro (1)
Creche	6,00	Média (3), Alta para ventilador (2) e Alta para Ar condicionado (1)
Higienização 02	3,00	Média (1) e Alta para chuveiro (2)
Pré 01	6,00	Média (3), Alta para ventilador (2) e Alta para Ar condicionado (1)
Higienização 01	3,00	Média (1) e Alta para chuveiro (2)
Pré 02	6,00	Média (3), Alta para ventilador (2) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala de informática	34,00	Baixa (6), Para piso (24), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 02	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 01	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 03	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
PNE 01	2,00	Média (1) e Alta para chuveiro (1)
PNE 02	1,00	Média (1)
Sala 04	8,00	Baixa (4), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Refeitório	12,00	Média (5), Alta para ventilador (5) e Alta para Ar condicionado (2)
Cozinha	4,00	Média (4)
Sala 05	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 06	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 07	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 08	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sala 09	10,00	Baixa (6), Alta para ventilador (2), Alta para TV (1) e Alta para Ar condicionado (1)
Sanitário Feminino	1,00	Média (1)
Sanitário Masculino	1,00	Média (1)
Biblioteca	12,00	Baixa (4), Pra piso (6) e Alta para Ar condicionado (2)
Circulação Interna	5,00	Média para bebedouro (5)

Total: 216,00 un

1.11.17 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93143

Total: 4,00 un

Cozinha	3,00	Média (3)
---------	------	-----------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Área de Serviço	1,00	Média (1)
-----------------	------	-----------

Total: 4,00 un

1.11.18 Tomada de piso, simples, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 30A/380V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Cód.: EMOP 15.019.0010-A

Total: 34,00 un

	un
Secretaria	1,00
Sala de Professores	1,00
Direção	1,00
OEP	1,00
Biblioteca	6,00
Informática	24,00

Total: 34,00 un

1.11.19 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2.1/2") - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93010

Total: 75,00 m

	m
Para Entrada de Energia Elétrica	15,00
	60,00

Total: 75,00 m

TELEFONE, LÓGICA E TV

1.11.20 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas
Cód.: EMOP 15.015.0203-A

Total: 45,00 un

	un	
Secretaria	7,00	Lógica (4), Lógica para piso (1) e Telefone (2)
Sala de Professores	4,00	Lógica (3) e Lógica para piso (1)
Direção	2,00	Lógica para piso (1) e Telefone (1)
OEP	1,00	Lógica para piso (1)
Sala de Informática	25,00	Lógica (1) e Lógica para piso (24)
Biblioteca	6,00	Lógica (1), Telefone (1) e Lógica para piso (4)

Total: 45,00 un

1.11.21 Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 98307

Total: 41,00 un

	un	
Secretaria	5,00	Lógica (4), Lógica para piso (1)
Sala de Professores	4,00	Lógica (3), Lógica para piso (1)
Direção	1,00	Lógica para piso (1)
OEP	1,00	Lógica para piso (1)
Sala de Informática	25,00	Lógica (1), Lógica para piso (24)
Biblioteca	5,00	Lógica (1) e Lógica para piso (4)

Total: 41,00 un

1.11.22 Tomada para telefone RJ11 - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 98308

Total: 4,00 un

	un
Secretaria	2,00
Direção	1,00
Biblioteca	1,00

Total: 4,00 un

1.11.23 Instalação de ponto para antena de TV, inclusive eletroduto, conexões e caixas
Cód.: EMOP 15.015.0204-A

Total: 14,00 un

	un
Sala dos Professores	1,00
Sala de Informática	1,00
Creche	1,00
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Sala 01	1,00
Sala 02	1,00
Sala 03	1,00
Sala 04	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00
Sala 08	1,00
Sala 09	1,00

Total: 14,00 un

1.11.24 Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto de embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo), fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 016/SINAPI - SAQ.

Total: 14,00 un

Sala dos Professores	un
Sala de Informática	1,00
Creche	1,00
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Sala 01	1,00
Sala 02	1,00
Sala 03	1,00
Sala 04	1,00
Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00
Sala 08	1,00
Sala 09	1,00

Total: 14,00 un

1.11.25 Cabo coaxial RG-59, alcance máximo 300m, para instalação CFTV, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.010.0100-A

Total: 140,00 m

Para instalação de antena de televisão	Média/Ponto (m)	un	
	10,00	14,00	= 140,00 m

AR-CONDICIONADO

1.11.26 Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessórios de fixação

Cód.: EMOP 15.005.0201-A

Total: 2,00 un

Direção	un
OEP	1,00
	1,00

Total: 2,00 un

1.11.27 Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 24000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessórios de fixação

Cód.: EMOP 15.005.0204-A

Total: 7,00 un

Sala dos Professores	un
Secretaria	1,00
Creche	1,00
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Biblioteca	2,00

Total: 7,00 un

1.11.28 Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 48000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessórios de fixação

Cód.: EMOP 15.005.0208-A

Total: 2,00 un

Refeitório	2,00 un
------------	---------

1.11.29 Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 60000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessórios de fixação

Cód.: EMOP 15.005.0209-A

Total: 10,00 un

Sala de Informática	un
Sala 01	1,00
Sala 02	1,00
Sala 03	1,00
Sala 04	1,00
Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sala 08	1,00
Sala 09	1,00

Total: 10,00 un

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- 1.11.30 Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços, medindo 1,00 x 1,00 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampão de ferro fundido
Cód.: EMOP 15.002.0082-A Total: 1,00 un

Para receber despejos da pia da Cozinha 1,00 un

- 1.11.31 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, 925mm de altura total,
Cód.: EMOP 15.002.0200-A Total: 2,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 2,00 un Na lateral direita (2)

- 1.11.32 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, 675mm de altura total,
Cód.: EMOP 15.002.0205-A Total: 6,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 6,00 un Na lateral esquerda (1), na lat. direita (1), nos fundos (2) e na Área Descoberta (2)

- 1.11.33 Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, inclusive instalação
Cód.: EMOP 15.004.0170-A Total: 2,00 un

	un
PNE 01	1,00
Banheiro 01	1,00

Total: 2,00 un

- 1.11.34 Ralo sifonado, PVC, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário
Cód.: SINAPI 89709 Total: 13,00 un

	un
Banheiro 02	1,00
Banheiro 01	1,00
Creche	1,00
Higienização Infantil 02	2,00
Pré 02	1,00
Higienização Infantil 01	2,00
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00
Área de Serviço	1,00
Sanitário Feminino	1,00
Sanitário Masculino	1,00

Total: 13,00 un

- 1.11.35 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91792 Total: 24,00 m

Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado 24,00 m

- 1.11.36 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91793 Total: 36,00 m

	m
Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado	24,00
Para sistema de esgotamento sanitário - coluna de ventilação	12,00

Total: 36,00 m

- 1.11.37 Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações.
Cód.: SINAPI 91794 Total: 48,00 m

	m
Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado	36,00
Para sistema de esgotamento sanitário - coluna de ventilação	12,00

Total: 48,00 m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.11.38 Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexões e cortes, fixações
Cód.: SINAPI 91795 Total: 138,00 m

Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado 138,00 m

1.11.39 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0625-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Na lateral esquerda (1)

1.11.40 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2400mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0627-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Nos fundos (1)

1.11.41 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0641-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Na lateral direita (1)

1.11.42 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0663-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Na lateral esquerda (1)

1.11.43 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 2000 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0664-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Nos fundos (1)

1.11.44 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0666-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Na lateral direita (1)

1.11.45 Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0676-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Na lateral esquerda (1)

1.11.46 Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 3000 x 2800mm, em anéis de concreto pré-moldado, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0695-A Total: 3,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 3,00 un Nos fundos (1) e na lateral direita (2)

1.11.47 Leito filtrante - colocação e apiloamento de terra no filtro
Cód.: SINAPI 73873/1 Total: 18,15 m³

Para os filtros e sumidouros:

Filtro (diâm. 1,50/H= 2,00m)

Ø x H
1,50 x 2,00

$\{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$

$\frac{\pi}{4} \times R^2 \times H \times \text{Quant.} = 0,88 \text{ m}^3$

Filtro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Ø x H
2,00 x 2,00

$\{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\}$

$\frac{\pi}{4} \times R^2 \times H \times \text{Quant.} = 1,57 \text{ m}^3$

Filtro (diâm. 3,00/H= 2,00m)

Ø x H
3,00 x 2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

$$\frac{\pi \times (R^2) \times H}{3,14} \times \frac{2,25}{2,25} \times \frac{0,50}{0,50} \times \frac{1}{1} = 3,53 \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

$$\frac{\pi \times (R^2) \times H}{2,00} \times \frac{2,00}{2,00} = 1,57 \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 3,00/H= 2,80m)

$$\frac{\pi \times (R^2) \times H}{3,14} \times \frac{1,00}{1,00} \times \frac{0,50}{0,50} \times \frac{1}{1} = 1,57 \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 3,00/H= 2,80m)

$$\frac{\pi \times (R^2) \times H}{3,00} \times \frac{2,80}{2,80} = 10,60 \text{ m}^3$$

$$\frac{\pi \times (R^2) \times H}{3,14} \times \frac{2,25}{2,25} \times \frac{0,50}{0,50} \times \frac{3}{3} = 10,60 \text{ m}^3$$

Total: 18,15 m³

HIDRAULICA

1.11.48 Chave de boia automática, fornecimento e colocação

Cód.: SINAPI 85195

Total: 2,00 un

Para acionamento e desligamento da bomba conforme a variação do nível dos reservatórios superiores:

	un
Reservatório Superior	1,00
Reservatório Inferior	1,00

Total: 2,00 un

1.11.49 Válvula de pé, com crivo em PVC, soldável, com diâmetro de 32mm, inclusive colocação

Cód.: EMOP 15.030.0052-A

Total: 1,00 un

Reservatório Inferior	1,00 un
-----------------------	---------

1.11.50 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2.1/2", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 94499

Total: 1,00 un

Saída do Reservatório	1,00 un
-----------------------	---------

1.11.51 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 94498

Total: 1,00 un

Distribuição	1,00 un
--------------	---------

1.11.52 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/2", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 94497

Total: 2,00 un

	un
Saída do Reservatório	1,00
Distribuição	1,00

Total: 2,00 un

1.11.53 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/4", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 94496

Total: 2,00 un

Distribuição	2,00 un
--------------	---------

1.11.54 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação,-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 94495

Total: 8,00 un

	un
Entre Reservatórios	4,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Para Extravasor / Limpeza	4,00
---------------------------	------

Total: 8,00 un

1.11.55 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/2", inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.029.0014-A

Total: 4,00 un

	un
Higienização Infantil 02	1,00
Higienização Infantil 01	1,00
Bombas	2,00

Total: 4,00 un

1.11.56 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/4", inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.029.0013-A

Total: 4,00 un

	un
Higienização Infantil 02	1,00
Higienização Infantil 01	1,00
Sanitário Feminino	1,00
Sanitário Masculino	1,00

Total: 4,00 un

1.11.57 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1", inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.029.0012-A

Total: 8,00 un

	un
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Cozinha	1,00
Área de Serviço	1,00
Circulação Interna	2,00
Bombas	2,00

Total: 8,00 un

1.11.58 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4", inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.029.0011-A

Total: 3,00 un

	un
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00
Circulação Interna	1,00

Total: 3,00 un

1.11.59 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89985

Total: 2,00 un

	un
Higienização Infantil 02	1,00
Higienização Infantil 01	1,00

Total: 2,00 un

1.11.60 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 20 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91784

Total: 54,00 m

	m
Alimentação - enterrado	24,00
Distribuição	12,00
Coluna de distribuição	18,00

Total: 54,00 m

1.11.61 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91785

Total: 102,00 m

	m
Distribuição	24,00
Extravasor / Limpeza	18,00
Alimentação	30,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Coluna de distribuição	30,00
------------------------	-------

Total: 102,00 m

1.11.62 Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Cód.: SINAPI 91786

Total: 120,00 m

Distribuição	108,00
Coluna de distribuição	12,00

Total: 120,00 m

1.11.63 Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Cód.: SINAPI 91787

Total: 72,00 m

Distribuição	54,00
Coluna de distribuição	18,00

Total: 72,00 m

1.11.64 Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Cód.: SINAPI 91788

Total: 258,00 m

Distribuição	258,00 m
--------------	----------

1.11.65 Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento

Cód.: SINAPI 89957

Total: 58,00 un

VASOS SANITÁRIOS

	un
Banheiro 02	1,00
Banheiro 01	1,00
Higienização Infantil 02	3,00
Higienização Infantil 01	4,00
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00
Sanitário Feminino	5,00
Sanitário Masculino	5,00

LAVATÓRIOS

	un
Banheiro 01	1,00
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00

BANCADAS DE PIA

	un
Banheiro 02	1,00
Creche	1,00
Higienização Infantil 02	4,00
Pré 01	1,00
Higienização Infantil 01	4,00
Pré 02	1,00
Cozinha	2,00
Sanitário Feminino	3,00
Sanitário Masculino	3,00

CHUVEIROS

	un
Banheiro 01	1,00
Higienização Infantil 01	2,00
PNE 01	1,00

TANQUES

	un
Cozinha	1,00
Área de Serviço	2,00

BEBEDOUROS

	un
Circulação Interna	5,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

DUCHINHAS ELÉTRICAS		un
Higienização Infantil 02		2,00
Total:	58,00	un
1.11.66	Colocação de reservatório de fibra de vidro ou semelhante de 2000l, inclusive peças de apoio e flanges, exclusive fornecimento	
Cód.:	EMOP 15.028.0017-A	Total: 4,00 un
	Para distribuição de água	4,00 un
1.11.67	Abrigo para bomba, nas dimensões de 1,20 x 0,60 x 0,80m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 100 x 60cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm	
Cód.:	EMOP 15.001.0076-A	Total: 1,00 un
	Próximo ao Cozinha	1,00 un
1.11.68	Bomba centrífuga c/ motor elétrico trifásico 1cv	
Cód.:	SINAPI 83486	Total: 3,00 un
	Próximo ao Cozinha	3,00 un
1.11.69	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (½)" -fornecimento e instalação.	
Cód.:	SINAPI 95676	Total: 1,00 un
	Próximo ao Muro	1,00 un
1.11.70	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (½) ", fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	
Cód.:	SINAPI 95634	Total: 1,00 un
	Próximo ao Muro	1,00 un
1.11.71	Hidrômetro DN 20 (½) ", 3,0 m³/h, fornecimento e instalação	
Cód.:	SINAPI 95674	Total: 1,00 un
	Próximo ao Muro	1,00 un

AGUAS PLUVIAIS

1.11.72	Caixa de areia 60 x60 x120cm em alvenaria, fornecimento e instalação	
Cód.:	COMP. 018/SINAPI - SAQ.	Total: 17,00 un
	Para o sistema de águas pluviais	17,00 un
1.11.73	Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, inclusive instalação	
Cód.:	EMOP 15.004.0170-A	Total: 3,00 un
		un
	Solarium 01	1,00
	Solarium 02	1,00
	Solarium 03	1,00
Total:	3,00	un
1.11.74	Ralo fofo semiesférico, 100 mm, para lajes/ calhas	
Cód.:	COMP. 017/SINAPI - SAQ.	Total: 19,00 un
	Cobertura	19,00 un
1.11.75	Serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	
Cód.:	SINAPI 91789	Total: 66,00 m
		m
	Para sistema de águas pluviais - enterrado	42,00
	Para sistema de águas pluviais - tubo de queda	24,00
Total:	66,00	m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.11.76 Serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios
Cód.: SINAPI 91790

Total: 192,00 m

Para sistema de águas pluviais - enterrado	m
Para sistema de águas pluviais - tubo de queda	126,00
	66,00

Total: 192,00 m

GAS

1.11.77 Abrigo para 4 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações, nas dimensões de 2,00 x 0,50 x 1,50m, em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4

Cód.: EMOP 15.001.0053-A

Total: 1,00 un

Próximo a Cozinha 1,00 un

1.11.78 Instalação e assentamento de fogão a gás liquefeito de petróleo (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 5,00m de tubo de ferro galvanizado de 1/2", conexões, reguladores e demais peças necessárias

Cód.: EMOP 15.003.0069-A

Total: 2,00 un

Cozinha 2,00 un

1.12 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

1.12.1 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical

Cód.: SINAPI 94231

Total: 134,70 m

Rufos	11,76	5,20	6,45	6,45	8,05
	41,31	17,90	17,90	9,84	9,84

= 134,70 m

1.12.2 Cumeeira em perfil ondulado de alumínio

Cód.: SINAPI 75220

Total: 140,17 m

Espigões	10,18	10,18	10,18	10,18	3,58
----------	-------	-------	-------	-------	------

= 44,30 m

Cumeeiras	2,54	22,16	14,76	8,71	6,74
	14,40	14,55	9,82	2,19	

= 95,87 m

Total: 140,17 m

1.12.3 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Cód.: SINAPI 92543

Total: 1.317,76 m²

Telhados	m²
	243,92
	231,41
	143,84
	73,50
	7,79
	7,90
	76,44
	56,96
	13,99
	124,05
	132,65
	116,19
	33,40
	11,15
	11,17
	33,40

Total: 1.317,76 m²

1.12.4 Fabricação e instalação de estrutura pontalepada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Cód.: SINAPI 92566

Total: 1.265,76 m²

Telhados	m²
	243,92
	231,41
	143,84
	73,50
	76,44
	56,96



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Telhados

124,05
132,65
116,19
33,40
33,40

Total: 1.265,76 m²

1.12.5 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento
Cód.: SINAPI 94213

Total: 1.317,76 m²

Telhados

m²
243,92
231,41
143,84
73,50
7,79
7,90
76,44
56,96
13,99
124,05
132,65
116,19
33,40
11,15
11,17
33,40

Total: 1.317,76 m²

1.12.6 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar, com 10mm de espessura, estrutura em tubo de aço galvanizado de 8", 2.1/2" e 1.1/2", chumbada em bloco de concreto armado, inclusive escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demãos de acabamento. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Cód.: COMP. 108/SINAPI - SAQ.

Total: 93,49 m²

Rampa	m²		Índice (Arco)		
	66,78	x	1,40	=	93,49 m²

1.12.7 Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, com espessura de 4,0mm, aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente
Cód.: EMOP 16.020.0001-A

Total: 613,82 m²

Lajes Impermeabilizadas	m²
Pisos das Calhas	144,89
Piso da Cisterna	229,19
	27,00

	Extensão		Altura		m²
Paredes das Calhas	716,54	x	0,25	=	179,14
Paredes da Cisterna	21,00	x	1,60	=	33,60

Total: 613,82 m²

1.12.8 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm
Cód.: SINAPI 98563

Total: 401,08 m²

Lajes Impermeabilizadas	Sobre manta	m²
Pisos das Calhas	Sobre manta	144,89
Piso da Cisterna	Sobre manta	229,19
		27,00

Total: 401,08 m²

1.12.9 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm
Cód.: SINAPI 98564

Total: 212,74 m²

	Extensão		Altura		m²
Paredes das Calhas	716,54	x	0,25	=	179,14
Paredes da Cisterna	21,00	x	1,60	=	33,60

Total: 212,74 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.13 PINTURAS

1.13.1 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco
Cód.: SINAPI 74065/2

Total: 255,91 m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA

		Largura		Altura		Quant.		Índice		m²
Secretaria	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala de Professores	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Banheiro 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Circulação	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Almoxarifado 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Almoxarifado 01	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Direção	PM2	0,90	x	2,10	x	2	x	3,00	=	11,34
Banheiro 01	PM3	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	=	4,41
OEP	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Creche	PM1	0,90	x	2,10	x	2	x	3,00	=	11,34
Higienização Infantil 02	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Pré 01	PM1	0,90	x	2,10	x	2	x	3,00	=	11,34
Higienização Infantil 01	PM1	0,90	x	2,10	x	2	x	3,00	=	11,34
Pré 02	PM1	0,90	x	2,10	x	2	x	3,00	=	11,34
Sala de Informática	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 02	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 01	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 03	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Almoxarifado 03	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
PNE 01	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
PNE 02	PM2	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 04	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Cozinha	PM4	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Despensa	PM4	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Área de Serviço	PM4	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 05	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 06	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 07	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 08	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sala 09	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sanitário Feminino	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67
Sanitário Masculino	PM1	0,90	x	2,10	x	1	x	3,00	=	5,67

BANDEIRAS

		Largura		Altura		Quant.		Índice		m²
Creche	PM1	0,90	x	0,40	x	2	x	2,00	=	1,44
Higienização Infantil 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Pré 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	x	2,00	=	1,44
Higienização Infantil 01	PM1	0,90	x	0,40	x	2	x	2,00	=	1,44
Pré 02	PM1	0,90	x	0,40	x	2	x	2,00	=	1,44
Sala de Informática	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 02	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 01	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 03	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 04	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 05	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 06	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 07	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 08	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sala 09	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sanitário Feminino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72
Sanitário Masculino	PM1	0,90	x	0,40	x	1	x	2,00	=	0,72

BATE-CADEIRAS

	Extensão		Largura		m²
Sala 02	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 01	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 03	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 04	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 05	21,00	x	0,19	=	3,99
Sala 06	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 07	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 08	18,60	x	0,19	=	3,53
Sala 09	18,60	x	0,19	=	3,53

Total: 255,91 m²

1.13.2 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão
Cód.: SINAPI 88484

Total: 1.803,58 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Área Total de Laje - Escola	m ² 1.760,49
Caixa d'água	43,09

Total: 1.803,58 m²

1.13.3 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88496

Total: 209,07 m²

Tetos	209,07 m ²	Área de Lajes Externas (Marquises, Beirais e Hall Principal)
-------	-----------------------	--

1.13.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88488

Total: 209,07 m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

Tetos	209,07 m ²	Área de Lajes Externas (Marquises, Beirais e Hall Principal)
-------	-----------------------	--

1.13.5 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão
Cód.: SINAPI 88485

Total: 3.225,34 m²

BRISES DE CONCRETO

Perímetro		Altura		Quant.		Índice		m ²
0,64	x	2,75	x	55	x	2,00	=	193,60

PAREDES	3.195,12 m ²	Área de Alvenaria (incluindo vãos menores que 2,00m ²) x 2 Lados
---------	-------------------------	--

VIGAS	597,88 m ²	Extensão x Altura x 2 Lados
-------	-----------------------	-----------------------------

PILARES	262,91 m ²	Extensão x Altura x 2 Lados
---------	-----------------------	-----------------------------

Descontos

	m ²
Pastilha 2,5x2,5cm	89,69
Revestimento Cerâmico 33x45cm	89,22
Revestimento Cerâmico 33x45cm	265,87
Revestimento Cerâmico 10x10cm	450,50
Pintura Texturizada (Menos Muro)	128,90

Total: 3.225,34 m²

1.13.6 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88497

Total: 3.225,34 m²

BRISES DE CONCRETO

Perímetro		Altura		Quant.		Índice		m ²
0,64	x	2,75	x	55	x	2,00	=	193,60

PAREDES	3.195,12 m ²	Área de Alvenaria (incluindo vãos menores que 2,00m ²) x 2 Lados
---------	-------------------------	--

VIGAS	597,88 m ²	Extensão x Altura x 2 Lados
-------	-----------------------	-----------------------------

PILARES	262,91 m ²	Extensão x Altura x 2 Lados
---------	-----------------------	-----------------------------

Descontos

	m ²
Pastilha 2,5x2,5cm	89,69
Revestimento Cerâmico 33x45cm	89,22
Revestimento Cerâmico 33x45cm	265,87
Revestimento Cerâmico 10x10cm	450,50
Pintura Texturizada	128,90

Total: 3.225,34 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.13.7 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88489

Total: 3.344,14 m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

COBOGÓS

	Extensão		Altura		Índice		m²	
Circulação Interna	2,80	x	2,00	x	3,00	=	16,80	
	2,80	x	2,00	x	3,00	=	16,80	
	6,20	x	2,00	x	3,00	=	37,20	Entrada da Biblioteca
	6,20	x	2,00	x	3,00	=	37,20	Entrada da Biblioteca
Área de Serviço	1,80	x	2,00	x	3,00	=	10,80	

BRISES DE CONCRETO

Perímetro		Altura		Quant.		Índice		m²
0,64	x	2,75	x	55	x	2,00	=	193,60

PAREDES

3.195,12 m² Área de Alvenaria (incluindo vãos menores que 2,00m²) x 2 Lados

VIGAS

597,88 m² Extensão x Altura x 2 Lados

PILARES

262,91 m² Extensão x Altura x 2 Lados

Descontos

	m²
Pastilha 2,5x2,5cm	89,69
Revestimento Cerâmico 33x45cm	89,22
Revestimento Cerâmico 33x45cm	265,87
Revestimento Cerâmico 10x10cm	450,50
Pintura Texturizada	128,90

Total: 3.344,14 m²

1.13.8 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão
Cód.: SINAPI 95305

Total: 815,38 m²

	Extensão		Altura		m²	
Paredes Externas	11,29	x	1,90	=	21,45	Secretaria e Sala de Professores
	25,46	x	2,25	=	57,29	Torre da caixa d'água
	30,86	x	1,90	=	58,63	Torre Menor
Muro Interno (Laterais e Fundos)	208,78	x	1,80	=	375,80	Extensão x Altura
Muro Externo (Lateral Direita)	41,76	x	1,80	=	75,17	Extensão x Altura
Muro Interno (Frontal)	39,29	x	1,80	=	70,72	Extensão x Altura
Muro Externo (Frontal)	39,59	x	1,80	=	71,26	Extensão x Altura
Muro Interno (Frontal)	58,45	x	0,80	=	46,76	Extensão x Altura
Muro Externo (Frontal)	58,45	x	0,80	=	46,76	Extensão x Altura

Desconto de Vãos

	Largura		Altura		Quantidade		m²
PM2	0,90	x	1,10	x	1	=	0,99
J2	2,80	x	1,10	x	1	=	3,08
J6	1,60	x	1,10	x	2	=	3,52
PA5	1,10	x	0,80	x	1	=	0,88

Total: 815,38 m²

1.13.9 Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos
Cód.: SINAPI 79500/2

Total: 36,81 m²

	m²
Pisos Elevados	Piso 26,32
	Testada 5,20
	Piso 3,64
	Testada 1,65

Total: 36,81 m²

1.13.10 Pintura de sinalização para extintores de incêndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas
Cód.: EMOP 17.040.0050-A

Total: 4,00 un

Pátio Coberto	4,00 un
---------------	---------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.13.11 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo
Cód.: SINAPI 79498/1 Total: 0,72 m²

	Largura		Altura		Demãos	
Cisterna	0,60	x	0,60	x	2	= 0,72 m²

1.14 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

1.14.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm
Cód.: SINAPI 86931 Total: 12,00 un

	un
Banheiro 02	1,00
Banheiro 01	1,00
Sanitário Feminino	5,00
Sanitário Masculino	5,00

Total: 12,00 un

1.14.2 Vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 72739 Total: 7,00 un

	un
Higienização Infantil 02	3,00
Higienização Infantil 01	4,00

Total: 7,00 un

1.14.3 Vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 95472 Total: 2,00 un

	un
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00

Total: 2,00 un

1.14.4 Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.005.0015-A Total: 12,00 un

	un
Banheiro 02	1,00
Banheiro 01	1,00
Sanitário Feminino	5,00
Sanitário Masculino	5,00

Total: 12,00 un

1.14.5 Assento especial para vaso sanitário para pessoas com necessidades específicas, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.005.0030-A Total: 2,00 un

	un
PNE 01	1,00
PNE 02	1,00

Total: 2,00 un

1.14.6 Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 40729 Total: 7,00 un

	un
Higienização Infantil 02	3,00
Higienização Infantil 01	4,00

Total: 7,00 un

1.14.7 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95547 Total: 12,00 un

	un	
Banheiro 02	1,00	Próximo a Bancada da Pia
Banheiro 01	1,00	Próximo ao Lavatório
Higienização Infantil 02	2,00	Próximo a Bancada da Pia
Higienização Infantil 01	2,00	Próximo a Bancada da Pia
PNE 01	1,00	Próximo ao Lavatório
PNE 02	1,00	Próximo ao Lavatório
Sanitário Feminino	2,00	Próximo a Bancada da Pia



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Sanitário Masculino	2,00	Próximo a Bancada da Pia
---------------------	------	--------------------------

Total: 12,00 un

1.14.8 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 88571

Total: 6,00 un

	un	
Banheiro 01	1,00	Próximo ao Chuveiro
Higienização Infantil 02	2,00	Próximo a Duchinha
Higienização Infantil 01	2,00	Próximo ao Chuveiro
PNE 01	1,00	Próximo ao Chuveiro

Total: 6,00 un

1.14.9 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95544

Total: 21,00 un

	un	
Banheiro 02	1,00	Próximo ao Vaso
Banheiro 01	1,00	Próximo ao Vaso
Higienização Infantil 02	3,00	Próximo aos Vasos
Higienização Infantil 01	4,00	Próximo aos Vasos
PNE 01	1,00	Próximo ao Vaso
PNE 02	1,00	Próximo ao Vaso
Sanitário Feminino	5,00	Próximo aos Vasos
Sanitário Masculino	5,00	Próximo aos Vasos

Total: 21,00 un

1.14.10 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação
Cód.: COMP. 021/SINAPI - SAQ.

Total: 12,00 un

	un	
Banheiro 02	1,00	Próximo a Bancada da Pia
Banheiro 01	1,00	Próximo ao Lavatório
Higienização Infantil 02	2,00	Próximo a Bancada da Pia
Higienização Infantil 01	2,00	Próximo a Bancada da Pia
PNE 01	1,00	Próximo ao Lavatório
PNE 02	1,00	Próximo ao Lavatório
Sanitário Feminino	2,00	Próximo a Bancada da Pia
Sanitário Masculino	2,00	Próximo a Bancada da Pia

Total: 12,00 un

1.14.11 Barra de apoio reta, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm, incluso fixação
Cód.: COMP. 024/SINAPI - SAQ.

Total: 6,30 m

	m	
PNE 01	0,65	
	0,65	
PNE 02	0,65	Próximo aos Vasos PCD
	0,65	
Higienização Infantil 02	0,80	Próximo aos Chuveiros/Duchinhas e na
Higienização Infantil 01	2,90	Escada

Total: 6,30 m

1.14.12 Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm, para PNE, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.016.0100-A

Total: 2,00 un

	un	
PNE 01	1,00	
PNE 02	1,00	

Total: 2,00 un

1.14.13 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para PNE, medindo 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão, válvula, rabicho e torneira
Cód.: COMP. 036/SINAPI - SAQ.

Total: 2,00 un

	un	
PNE 01	1,00	
PNE 02	1,00	

Total: 2,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.14.14 Lavatório louca branca com coluna *54 x 44* cm, inclusive válvula, torneira e sifão, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 037/SINAPI - SAQ.

Total: 1,00 un

Banheiro 01	1,00 un
-------------	---------

1.14.15 Lavatório de louca branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1" x 1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC
Cód.: EMOP 18.002.0026-A

Total: 15,00 un

Banheiro 02	1,00 un
Higienização Infantil 02	4,00
Higienização Infantil 01	4,00
Sanitário Feminino	3,00
Sanitário Masculino	3,00

Total: 15,00 un

1.14.16 Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, válvula de escoamento tipo americana, sifão 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira
Cód.: EMOP 18.016.0040-A

Total: 5,00 un

Creche	1,00 un
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Cozinha	2,00

Total: 5,00 un

1.14.17 Torneira para pia, com arejador, 1157 de 1/2" x 21cm aproximadamente, em metal cromado
Cód.: EMOP 18.016.0060-A

Total: 6,00 un

Creche	1,00 un
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Cozinha	3,00

2 para pia e 1 para tanque de panelões

Total: 6,00 un

1.14.18 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 9535

Total: 4,00 un

Banheiro 01	1,00 un
Higienização Infantil 01	2,00
PNE 01	1,00

Total: 4,00 un

1.14.19 Duchinha elétrica
Cód.: COMP. 109/SINAPI - SAQ.

Total: 2,00 un

Higienização Infantil 02	2,00 un
--------------------------	---------

1.14.20 Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores
Cód.: EMOP 18.021.0042-A

Total: 4,00 un

Para distribuição de água	4,00 un
---------------------------	---------

1.14.21 Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 97607

Total: 7,00 un

Solarium 01	1,00 un
Solarium 02	1,00
Solarium 03	1,00
Acesso 02	2,00
Área Externa (Sala 01)	2,00

Total: 7,00 un

1.14.22 Luminária painel slim LED, de sobrepor, de 18w, cor branca - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 077/SINAPI - SAQ.

Total: 272,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

	un	
Secretaria	9,00	Painel Slim LED
Sala dos Professores	8,00	Painel Slim LED
Hall	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 02	1,00	Painel Slim LED
Direção	3,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 02	1,00	Painel Slim LED
OEP	2,00	Painel Slim LED
Banheiro 01	1,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 01	1,00	Painel Slim LED
Creche	8,00	Painel Slim LED
Higienização Infantil 02	4,00	Painel Slim LED
Pré 01	8,00	Painel Slim LED
Higienização Infantil 01	4,00	Painel Slim LED
Pré 02	8,00	Painel Slim LED
Sala de Informática	9,00	Painel Slim LED
Sala 02	9,00	Painel Slim LED
Sala 01	9,00	Painel Slim LED
Sala 03	9,00	Painel Slim LED
Almoxarifado 03	1,00	Painel Slim LED
PNE 01	1,00	Painel Slim LED
PNE 02	1,00	Painel Slim LED
Sala 04	9,00	Painel Slim LED
Refeitório	18,00	Painel Slim LED
Cozinha	10,00	Painel Slim LED
Despensa	1,00	Painel Slim LED
Área de Serviço	2,00	Painel Slim LED
Sala 05	9,00	Painel Slim LED
Sala 06	9,00	Painel Slim LED
Sala 07	9,00	Painel Slim LED
Sala 08	9,00	Painel Slim LED
Sala 09	9,00	Painel Slim LED
Biblioteca	16,00	Painel Slim LED
Sanitário Feminino	3,00	Painel Slim LED
Sanitário Masculino	3,00	Painel Slim LED
Acesso 01	1,00	Painel Slim LED
Hall Principal	3,00	Painel Slim LED
Pátio Coberto	15,00	Painel Slim LED
Circulação Interna	39,00	Painel Slim LED
Área Externa (Laje)	6,00	Painel Slim LED
Solarium 01	1,00	Painel Slim LED
Solarium 02	1,00	Painel Slim LED
Solarium 03	1,00	Painel Slim LED

Total: 272,00 un

1.14.23 Refletor de led, de 50w - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 080/SINAPI - SAQ.

Total: 8,00 un

	un
Pátio Coberto	1,00
Jardim 01	6,00
Parque Infantil	1,00

Total: 8,00 un

1.14.24 Micro balizador de led de embutir solo, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 106/SINAPI - SAQ.

Total: 9,00 un

Hall Principal	9,00 un
----------------	---------

1.14.25 Spots de led 7w jardim com espeto p/ fixação, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 107/SINAPI - SAQ.

Total: 20,00 un

	un
Jardim 02	16,00
Jardim 03	2,00
Área Descoberta	2,00

Total: 20,00 un

1.14.26 Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 83399

Total: 6,00 un

	un
Spots de LED	2,00
Refletores	1,00
Arandelas	1,00
Micro balizador	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

Luminária Paine! Slim LED

1,00 Marquises, Beirais, Hall Principal e Acesso 01

Total: 6,00 un

1.14.27 Bancada/prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2,5cm, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 029/SINAPI - SAQ.

Total: 14,89 m²

	Comprimento		Largura		Quant.		m²	
Cozinha	2,50	x	0,55	x	1	=	1,38	Complemento da Pia
Secretaria	2,50	x	0,60	x	1	=	1,50	Passa-Pratos
Biblioteca	4,95	x	0,45	x	1	=	2,23	Balcão de Atendimento
Higienização Infantil 02	5,00	x	0,45	x	1	=	2,25	Balcão de Atendimento
Despensa	0,80	x	0,70	x	1	=	0,56	Tanque Elevado
	4,65	x	0,30	x	5	=	6,98	Prateleira

Total: 14,89 m²

1.14.28 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.082.0050-A

Total: 4,45 m²

	Comprimento		Largura		m²
Banheiro 02	1,00	x	0,55	=	0,55
Creche	1,80	x	0,60	=	1,08
Higienização Infantil 02	0,72	x	0,50	=	0,36
Pré 01	1,80	x	0,60	=	1,08
Higienização Infantil 01	0,60	x	0,50	=	0,30
Pré 02	1,80	x	0,60	=	1,08

Total: 4,45 m²

1.14.29 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas (exclusive estas), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.082.0051-A

Total: 1,43 m²

	Comprimento		Largura		m²
Cozinha	2,60	x	0,55	=	1,43

1.14.30 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 3 cubas (exclusive estas), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.082.0052-A

Total: 3,85 m²

	Comprimento		Largura		m²
Higienização Infantil 02	2,05	x	0,50	=	1,03
Higienização Infantil 01	1,55	x	0,50	=	0,78
Sanitário Feminino	2,05	x	0,50	=	1,03
Sanitário Masculino	2,05	x	0,50	=	1,03

Total: 3,85 m²

1.14.31 Tanque para lavagem de panelões, medindo 80 x 60 x 50cm
Cód.: EMOP 18.023.0011-A

Total: 1,00 un

Cozinha	1,00 un
---------	---------

1.14.32 Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86919

Total: 2,00 un

Área de Serviço	2,00 un
-----------------	---------

1.14.33 Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com filtro interno, capacidade 80l/h
Cód.: EMOP 18.025.0001-A

Total: 5,00 un

Circulação Interna	5,00 un
--------------------	---------

1.14.34 Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento
Cód.: EMOP 18.030.0002-A

Total: 2,00 un

	un
Direção	1,00
OEP	1,00

Total: 2,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MADRESSILVA

1.14.35 Condicionador de ar tipo SPLIT 24000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento
Cód.: EMOP 18.030.0005-A

Total: 7,00 un

	un
Sala dos Professores	1,00
Secretaria	1,00
Creche	1,00
Pré 01	1,00
Pré 02	1,00
Biblioteca	2,00

Total: 7,00 un

1.14.36 Condicionador de ar tipo SPLIT 48000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento
Cód.: EMOP 18.030.0009-A

Total: 2,00 un

Refeitório	2,00 un
------------	---------

1.14.37 Condicionador de ar tipo SPLIT 60000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento
Cód.: EMOP 18.030.0010-A

Total: 10,00 un

	un
Sala de Informática	1,00
Sala 01	1,00
Sala 02	1,00
Sala 03	1,00
Sala 04	1,00
Sala 05	1,00
Sala 06	1,00
Sala 07	1,00
Sala 08	1,00
Sala 09	1,00

Total: 10,00 un

1.14.38 Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 73775/2

Total: 2,00 un

Pátio Coberto	2,00 un
---------------	---------

1.14.39 Extintor incêndio tp pó químico 4kg, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 73775/1

Total: 2,00 un

Pátio Coberto	2,00 un
---------------	---------