



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaetadas a cada 2,00m
Cód.: SINAPI 99059

Total: 222,52 m

Edificação Nova	34,51
Praça e Módulo de Parque Infantil	188,01

Total: 222,52 m

1.1.2 Poço artesiano, profundidade até 50 metros, inclusive perfuração, instalação e análise da água
Cód.: EMOP 01.007.0080-A

Total: 15,00 m

Área interna do terreno (próximo ao abrigo de bomba)	15,00 m
--	---------

1.2 CANTEIRO DE OBRA

1.2.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado
Cód.: SINAPI 74209/1

Total: 3,00 m²

	Largura		x	Altura		x	Quantidade		=	m²
a) Identificação de obra:	2,00		x	1,00		x	1		=	2,00
b) Responsável técnico:	1,00		x	1,00		x	1		=	1,00

Total: 3,00 m²

1.2.2 Tapume com telha metálica
Cód.: SINAPI 98459

Total: 110,00 m²

	Extensão		x	Altura		=	m²
Em torno da Praça e Área de Churrasqueiras e Bar	50,00		x	2,20		=	110,00 m²

1.3 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1 Escavação manual de valas
Cód.: SINAPI 93358

Total: 70,77 m³

SAPATAS - 60 x 60 x 20 CM (5)

Dimensões das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,20

Comprimento		x	Largura		x	Altura		x	Quant.		=	m³
1,10		x	1,10		x	0,25		x	5		=	1,51 m³

FUSTES - 25 x 25 x 55 CM (5)

Dimensões conforme tamanho das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,55

Comprimento		x	Largura		x	Altura		x	Quant.		=	m³
1,10		x	1,10		x	0,55		x	5		=	3,33 m³

SAPATAS - 100 x 85 x 50 CM (4)

Dimensões das sapatas: 1,00 x 0,85 x 0,50

Comprimento		x	Largura		x	Altura		x	Quant.		=	m³
1,50		x	1,35		x	0,55		x	4		=	4,46 m³

FUSTES - 25 x 45 x 50 CM (4)

Dimensões conforme tamanho das sapatas: 1,00 x 0,85 x 0,50

Comprimento		x	Largura		x	Altura		x	Quant.		=	m³
1,50		x	1,35		x	0,50		x	4		=	4,05 m³

CINTAS - 15 x 30 CM

Longitudinais: 2,66 2,65 2,64 4,97 2,65 2,65 5,20 23,42 m

Transversais: 4,55 1,54 1,36 1,54 2,10 11,09 m

Extensão		x	Largura		x	Altura		=	m³
34,51		x	0,45		x	0,35		=	5,44 m³

PRAÇA

BASES DE APOIO DOS BANCOS

Dimensões da base: 6,72 x 0,50 x 0,15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

$$\begin{array}{c} \text{Circunferência} \\ 6,72 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Largura} \\ 0,80 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Altura} \\ 0,20 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 2 \end{array} = \begin{array}{c} 2,15 \end{array} \text{ m}^3$$

DIVERSOS

Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m)

Para instalações elétricas (8)

$$\begin{array}{c} 0,30 \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,30 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,40 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 8 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 2,05 \end{array} \text{ m}^3$$

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)

Para hidráulica (1)

$$\begin{array}{c} 0,60 \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,60 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 1,20 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 1 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 1,45 \end{array} \text{ m}^3$$

Caixa de gordura (diâm. 0,60/H= 0,60m)

Para receber despejos das pias (2)

$$\begin{array}{c} \phi \\ 0,60 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 0,60 \end{array} \times \left\{ \left(\pi \times R^2 \right) \times H \right\} \times \text{quantidade de CI} \\ \begin{array}{c} \pi \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} R^2 \\ 0,64 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 0,65 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 2 \end{array} = \begin{array}{c} 2,61 \end{array} \text{ m}^3$$

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,475m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \phi \\ 0,60 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 0,475 \end{array} \times \left\{ \left(\pi \times R^2 \right) \times H \right\} \times \text{quantidade de CI} \\ \begin{array}{c} \pi \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} R^2 \\ 0,64 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 0,525 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 1,06 \end{array} \text{ m}^3$$

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \phi \\ 1,20 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,00 \end{array} \times \left\{ \left(\pi \times R^2 \right) \times H \right\} \times \text{quantidade de fossa} \\ \begin{array}{c} \pi \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} R^2 \\ 1,21 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,05 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 7,79 \end{array} \text{ m}^3$$

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \phi \\ 1,20 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,00 \end{array} \times \left\{ \left(\pi \times R^2 \right) \times H \right\} \times \text{quantidade de filtro} \\ \begin{array}{c} \pi \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} R^2 \\ 1,21 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,05 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 7,79 \end{array} \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{c} \phi \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,00 \end{array} \times \left\{ \left(\pi \times R^2 \right) \times H \right\} \times \text{quantidade de sumidouro} \\ \begin{array}{c} \pi \\ 3,14 \end{array} \times \begin{array}{c} R^2 \\ 2,25 \end{array} \times \begin{array}{c} H \\ 2,00 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Quant.} \\ 1 \end{array} = \begin{array}{c} 14,13 \end{array} \text{ m}^3$$

sem fundo

TUBOS

Para instalações externas: de esgoto e de hidráulica

$$\begin{array}{c} 20\text{mm} \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 6,00 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,020 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,020 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 0,33 \end{array} \text{ m}^3$$
$$\begin{array}{c} 25\text{mm} \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 48,00 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,025 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,025 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 2,73 \end{array} \text{ m}^3$$
$$\begin{array}{c} 40\text{mm} \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 6,00 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,040 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,040 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 0,39 \end{array} \text{ m}^3$$
$$\begin{array}{c} 50\text{mm} \\ \text{Comprimento} \end{array} \times \begin{array}{c} 12,00 \\ \text{Largura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,050 \\ \text{Altura} \end{array} \times \begin{array}{c} 0,050 \\ \text{Quant.} \end{array} = \begin{array}{c} 0,39 \end{array} \text{ m}^3$$



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

	Comprimento		Largura		Altura		
	12,00	x	0,35	x	0,20	=	0,84 m³

100mm	24,00	x	0,10	x	0,10		
-------	-------	---	------	---	------	--	--

	Comprimento		Largura		Altura		
	24,00	x	0,40	x	0,25	=	2,40 m³

Eletroduto de 1.1/2" para entrada da rede elétrica

Dimensões:	16,00	x	0,050	x	0,050		
------------	-------	---	-------	---	-------	--	--

	Comprimento		Largura		Altura		
	16,00	x	0,350	x	0,200	=	1,12 m³

Eletroduto de 2" para instalação elétrica dos Postes da Praça

Dimensões:	68,00	x	0,060	x	0,060		
------------	-------	---	-------	---	-------	--	--

	Comprimento		Largura		Altura		
	68,00	x	0,360	x	0,210	=	5,14 m³

Total: 70,77 m³

1.3.2 Reaterro manual apoiado com soquete
Cód.: SINAPI 96995

Total: 46,19 m³

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto das sapatas, fustes e cintas + volume real da CA, CG, CI, fossa, filtro e sumidouro, eletrodutos e tubos de água e esgoto)

Escavação manual:	m³
	70,77
Concreto para camadas preparatórias:	m³
	4,62
Volume de concreto das sapatas:	1,64
Volume de concreto dos fustes:	0,40
Volume de concreto das cintas:	1,55
Volume de concreto da base dos bancos:	1,01
Volume real da CA, CG, CI, fossa, filtro e sumidouro:	14,77
Tubos:	0,31
Eletrodutos:	0,28

m³

14,77

DIVERSOS

Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m)

Para instalações elétricas (8)

0,30	x	0,30	x	0,40		
------	---	------	---	------	--	--

Comprimento	Largura	Altura	Quant.		
0,80	0,80	0,40	8	=	2,05 m³

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)

Para hidráulica (1)

0,60	x	0,60	x	1,20		
------	---	------	---	------	--	--

Comprimento	Largura	Altura	Quant.		
1,10	1,10	1,20	1	=	1,45 m³

Caixa de gordura (diâm. 0,60/H= 0,60m)

Para receber despejos das pias (2)

ø		H
0,60	x	0,60

{{(pi x (R²)) x H} x quantidade de CI

Pi	R²	H	Quant.		
3,14	0,09	0,60	2	=	0,34 m³

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,475m)

Para esgotamento sanitário (1)

ø		H
0,60	x	0,475

{{(pi x (R²)) x H} x quantidade de CI

Pi	R²	H	Quant.		
3,14	0,09	0,475	1	=	0,13 m³

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

ø		H
1,20	x	2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

{{(pi x (R²)) x H} x quantidade de fossa

Pi		x	R²		x	H		x	Quant.	=	
3,14		x	0,36		x	2,00		x	1	=	2,26 m³

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

Ø		x	H	
1,20		x	2,00	

{{(pi x (R²)) x H} x quantidade de filtro

Pi		x	R²		x	H		x	Quant.	=	
3,14		x	0,36		x	2,00		x	1	=	2,26 m³

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

Ø		x	H	
2,00		x	2,00	

{{(pi x (R²)) x H} x quantidade de sumidouro

Pi		x	R²		x	H		x	Quant.	=	
3,14		x	1,00		x	2,00		x	1	=	6,28 m³

TUBOS

Para instalações externas: de esgoto e de hidráulica

	Comprimento		Largura		Altura		m³
20mm	6,00	x	0,020	x	0,020	=	0,002
25mm	48,00	x	0,025	x	0,025	=	0,030
40mm	6,00	x	0,040	x	0,040	=	0,010
50mm	12,00	x	0,050	x	0,050	=	0,030
100mm	24,00	x	0,100	x	0,100	=	0,240

m³

0,31

Eletroduto de 1.1/2" para entrada da rede elétrica

Dimensões:	Comprimento		Largura		Altura		m³
	16,00	x	0,050	x	0,050	=	0,04 m³

m³

0,28

Eletroduto de 2" para instalação elétrica dos Postes da Praça

Dimensões:	Comprimento		Largura		Altura		m³
	68,00	x	0,060	x	0,060	=	0,24 m³

Total: 46,19 m³

1.3.3 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada
Cód.: SINAPI 94319

Total: 1,14 m³

PRAÇA

INTERIOR DOS BANCOS

Volume:	m²		Altura		Quant.		m³
	3,14	x	0,10	x	2	=	0,63 m³

PARQUE INFANTIL

INTERIOR DO BANCO

Volume:	m²		Altura		Quant.		m³
	1,06	x	0,48	x	1	=	0,51 m³

Total: 1,14 m³

1.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento
Cód.: SINAPI 97622

Total: 4,04 m³

		Extensão		Altura		Espessura		Total:
Vestibário 01	Boxes Sanitários	1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		0,63	x	1,90	x	0,15	=	0,18
	Chuveiros	0,83	x	1,90	x	0,15	=	0,24
		1,14	x	0,75	x	0,15	=	0,13
		0,31	x	0,75	x	0,15	=	0,03
	Mictórios	0,31	x	0,75	x	0,15	=	0,03
		1,14	x	0,31	x	0,15	=	0,05
Vestibário 02	Boxes Sanitários	1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
		1,20	x	1,90	x	0,15	=	0,34
	Chuveiros	0,63	x	1,90	x	0,15	=	0,18
		0,83	x	1,90	x	0,15	=	0,24



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Vestibário 02	Mictórios	1,14	x	0,75	x	0,15	=	0,13
		0,31	x	0,75	x	0,15	=	0,03
		0,31	x	0,75	x	0,15	=	0,03
		1,14	x	0,31	x	0,15	=	0,05

Total: 4,04 m³

1.4.2 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97666

Total: 6,00 un

TORNEIRAS	
	un
Vestibário 01	2,00
Vestibário 02	2,00
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00

Total: 6,00 un

1.4.3 Arrancamento de aparelhos sanitários

Cód.: EMOP 05.001.0145-A

Total: 8,00 un

	un	
Vestibário 01	2,00	Vasos Sanitários
Vestibário 02	2,00	Vasos Sanitários
Banheiro 01	1,00	Lavatório
Banheiro 02	1,00	Vasos Sanitário
	1,00	Lavatório
	1,00	Vasos Sanitário

Total: 8,00 un

1.4.4 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97664

Total: 18,00 un

	un	
Vestibário 01	4,00	Chuveiros
	2,00	Sifões
	2,00	Válvulas
Vestibário 02	4,00	Chuveiros
	2,00	Sifões
	2,00	Válvulas
Área de Churrasqueira	1,00	Sifão
	1,00	Válvula

Total: 18,00 un

1.4.5 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: EMOP 05.001.0144-A

Total: 8,00 un

	un
Vestibário 01	2,00
Vestibário 02	2,00
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Área de Churrasqueira 01	2,00

Total: 8,00 un

1.4.6 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97665

Total: 14,00 un

	un
Vestibário 01	2,00
Vestibário 02	2,00
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Área de Churrasqueira 01	2,00
Área Externa	6,00

Total: 14,00 un

1.4.7 Retirada de refletores, inclusive acessórios de fixação

Cód.: COMP. 145/SINAPI - SAQ.

Total: 24,00 un

Campo	24,00 un
-------	----------

1.4.8 Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

Cód.: EMOP 05.001.0018-A

Total: 6,55 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Calçada - Lateral Direita

6,55 m²

Nova construção

1.4.9 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento
Cód.: SINAPI 97633

Total: 119,48 m²

PISOS

	m ²
Vestiário 01	14,10
Vestiário 02	14,13
Banheiro 01	2,23
Banheiro 02	2,21
Área de Churrasqueira	15,22

AZULEJOS

	Perímetro		Altura		m ²
Churrasqueira	4,26	x	0,30	=	1,28
Vestiário 01	15,33	x	1,90	=	29,13
Vestiário 02	15,35	x	1,90	=	29,17
Banheiro 01	5,97	x	1,90	=	11,34
Banheiro 02	5,95	x	1,90	=	11,31

Desconto de Vãos

	Extensão		Altura		m ²
Vestiário 01	0,70	x	2,10	=	1,47
	4,00	x	0,50	=	2,00
Vestiário 02	0,70	x	2,10	=	1,47
	4,00	x	0,50	=	2,00
Banheiro 01	0,70	x	2,10	=	1,47
	0,75	x	0,50	=	0,38
Banheiro 02	0,70	x	2,10	=	1,47
	0,75	x	0,50	=	0,38

Total: 119,48 m²

1.4.10 Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento
Cód.: SINAPI 97635

Total: 41,90 m²

Área Externa - Lateral Direita

41,90 m²

Nova construção

1.4.11 Remoção de rodapés de madeira, cerâmica ou semelhante
Cód.: EMOP 05.001.0078-A

Total: 9,89 m

Churrasqueira

9,89 m

1.4.12 Remoção cuidadosa de peitoris, soleiras ou chapins
Cód.: EMOP 05.001.0071-A

Total: 8,80 m

SOLEIRAS

	m
Vestiário 01	0,70
Vestiário 02	0,70
Banheiro 01	0,70
Banheiro 02	0,70
Área de Churrasqueira	3,00

Total: 8,80 m

1.4.13 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
Cód.: SINAPI 97644

Total: 8,04 m²

	Largura		Altura		Quantidade		m ²
Vestiários	0,70	x	2,10	x	2	=	2,94
	0,60	x	1,80	x	2	=	2,16
Banheiros	0,70	x	2,10	x	2	=	2,94

Boxes Sanitários

Total: 8,04 m²

1.4.14 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
Cód.: EMOP 05.001.0147-A

Total: 36,20 m²

Fechamento Lateral da Churrasqueira

Extensão
18,10

x

Altura
2,00

=

36,20 m²

1.4.15 Arrancamento de telas
Cód.: COMP. 146/SINAPI - SAQ.

Total: 908,40 m²

	Perímetro		Altura		m ²
Campo	150,00	x	6,00	=	900,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Fechamento Frontal da Churrasqueira	Extensão 4,20	x	Altura 2,00	=	m² 8,40
-------------------------------------	------------------	---	----------------	---	------------

Total: 908,40 m²

1.4.16 Arrancamento de peças de madeira

Cód.: COMP. 140/SINAPI - SAQ.

Total: 60,00 m

Parquinho	60,00 m
-----------	---------

1.4.17 Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

Cód.: EMOP 05.001.0001-A

Total: 1,80 m³

Base da cerca de madeira do Parquinho	Extensão 40,00	x	Altura 0,30	x	Espessura 0,15	=	1,80 m³
---------------------------------------	-------------------	---	----------------	---	-------------------	---	---------

1.4.18 Remoção de grama sintética, inclusive carga, descarga e transporte a 30 Km

Cód.: SCO PJ 04.20.0500 (I)

Total: 1.250,00 m²

Campo	1.250,00 m²
-------	-------------

1.4.19 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97647

Total: 79,53 m²

Telhado	79,53 m²
---------	----------

1.4.20 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento

Cód.: SINAPI 97650

Total: 33,50 m²

Telhado	33,50 m²
---------	----------

1.4.21 Limpeza de caixa d'água ou cisterna, com capacidade 2001 a 20000l, inclusive desinfecção conforme normas do INEA

Cód.: EMOP 05.001.0460-A

Total: 1,00 un

Cisterna	1,00 un
----------	---------

1.4.22 Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Com período de permanência de 48 horas

Cód.: EMOP 04.014.0095-A

Total: 3,00 un

	Área		Espessura		m³
Azulejos, inclusive argamassa de assentamento:	71,59	x	0,015	=	1,07
Pisos cerâmicos, inclusive argamassa de assentamento:	47,89	x	0,020	=	0,96
Piso cimentado, inclusive base:	6,55	x	0,030	=	0,20
Intertravados:	41,90	x	0,060	=	2,51
Rodapés, inclusive argamassa de assentamento:	0,99	x	0,015	=	0,01
Soleiras, inclusive argamassa de assentamento:	1,32	x	0,015	=	0,02
Grades:	36,20	x	0,050	=	1,81
Telhas:	79,53	x	0,015	=	1,19
Alvenaria de tijolos furados:				=	4,04
Concreto Simples:				=	1,80

m³	m³/un	
13,61	5,00	= 3,00 un

1.4.23 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)

Cód.: EMOP 05.006.0001-B

Total: 1.350,00 m²xmês

Meses		Maior Fachada		Altura Máxima - 1,50	
6	x	50,00	x	4,50	= 1.350,00 m²xmês

1.4.24 Plataforma de madeira para andaime tubular, aproveitamento 20 vezes

Cód.: EMOP 05.005.0012-B

Total: 75,00 m²

Maior Fachada		Largura	
50,00	x	1,50	= 75,00 m²

1.4.25 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Cód.: EMOP 05.008.0001-A

Total: 40,50 m²

Meses		Largura		Altura	
6	x	1,50	x	4,50	= 40,50 m²

1.4.26 Movimentação vertical ou horizontal de plataforma

Cód.: EMOP 05.008.0008-B

Total: 750,00 m²

Plataforma		Vezes	
75,00	x	10,00	= 750,00 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.5 BASES E PAVIMENTOS

1.5.1 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Cód.: SINAPI 92396

Total: 143,04 m²

	m²
Praça	36,51
	106,53

Total: 143,04 m²

1.5.2 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura
Cód.: SINAPI 94264

Total: 149,87 m

	m	Quantidade	=	m
Praça	108,40	1	=	108,40
Parque Inf. - Golas das árvores	3,77	2	=	7,54
Praça - Golas das árvores e arbustos	3,77	9	=	33,93

Total: 149,87 m

1.6 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

1.6.1 Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m
Cód.: SINAPI 98511

Total: 8,00 un

	un
Parque Infantil	2,00
Praça	6,00

Total: 8,00 un

1.6.2 Plantio de arbusto
Cód.: SINAPI 98509

Total: 3,00 un

Praça	3,00 un
-------	---------

1.6.3 Plantio de grama em placas
Cód.: SINAPI 98504

Total: 153,12 m²

	m²	Quantidade	=	m²
Parque Inf. - Golas das árvores	1,13	2	=	2,26
Praça - Golas das árvores e arbustos	1,13	9	=	10,17
Praça - Interior do Banco	2,64	2	=	5,28
	47,71	1	=	47,71
Praça	32,18	1	=	32,18
	55,52	1	=	55,52

Total: 153,12 m²

1.6.4 Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados
Cód.: EMOP 09.006.0030-A

Total: 15,32 m³

	m²	Altura	=	m³
Parque Inf. - Golas das árvores	2,26	0,10	=	0,23
Praça - Golas das árvores e arbustos	10,17	0,10	=	1,02
Praça - Interior do Banco	5,28	0,10	=	0,53
	47,71	0,10	=	4,77
Praça	32,18	0,10	=	3,22
	55,52	0,10	=	5,55

Total: 15,32 m³

1.6.5 Piso de grama sintética, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes características mínimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m²) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m²) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocação

Cód.: SCO PJ 04.20.0055 (I)

Total: 1.250,00 m²

	Comprimento	Largura	=	m²
Campo	50,00	25,00	=	1.250,00

1.6.6 Grama sintética Européia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, regularização com areia adequada e transporte do material até o local dos serviços, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 09.001.0100-A

Total: 50,47 m²

Parque Infantil	50,47 m²
-----------------	----------

1.6.7 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm
Cód.: SINAPI 74244/1

Total: 12,80 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

	Lateral Direita - Edificação	Extensão 6,40	x	Altura 2,00	=	12,80 m²	
1.6.8	Tela de arame galvanizado quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m, fornecimento e instalação						
Cód.:	COMP. 044/SINAPI - SAQ.					Total:	308,40 m²
	Campo	Perímetro 150,00	x	Altura 2,00	=	300,00 m²	
	Frente - Edificação	4,20	x	2,00	=	8,40	
Total:							308,40 m²
1.6.9	Rede de nylon para proteção de quadra, fornecimento e colocação						
Cód.:	COMP. 147/SINAPI - SAQ.					Total:	1.850,00 m²
	Campo	Perímetro 150,00	x	Altura 4,00	=	600,00 m²	
	Campo - Cobertura	Comprimento 50,00	x	Largura 25,00	=	1250,00 m²	
Total:							1.850,00 m²
1.6.10	Cabo de aço galvanizado, diâmetro 9,53 mm (3/8"), com alma de fibra 6 x 25 f						
Cód.:	COMP. 150/SINAPI - SAQ.					Total:	65,50 kg
	Tirantes para sustentação da tela de cobertura do campo						
	m	kg/m	x		=		
	187,15	0,35	x		=	65,50 kg	
1.6.11	Solda de topo, em tubos de aço galvanizado no diâmetro de 1/2", utilizando conversor elétrico, inclusive corte e/ou chanfro das extremidades						
Cód.:	EMOP 05.027.0011-A					Total:	60,00 un
	Alambrado	60,00 un			15% da Área Total		
1.6.12	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação						
Cód.:	SINAPI 92335					Total:	135,00 m
	Alambrado	135,00 m			15% da Área Total		
1.6.13	Balanço de dois lugares - confeccionados em toras de eucalipto citriodoro com bitola de 12-14cm com 3,00m, altura 2,50m, cadeiras confeccionadas em pinus abertas com corda polietileno 14mm, envernizado com verniz preservativo, pés com 0,50cm para fixação ao solo; na fixação são utilizados 2 barras roscadas de 5/8 com 0,50cm; área ocupada pelo brinquedo 3,50 x 3,00m						
Cód.:	COTAÇÃO COT. 033					Total:	1,00 un
	Parque Infantil	1,00 un					
1.6.14	Gangorra simples - confeccionada em toras de eucalipto citriodoro de 15-18cm com 2,50cm envernizado com verniz preservativo; punhos de tubos de ferro galvanizados 3/4" com fechamento lateral para não permitir a introdução do dedo das crianças, com esmalte sintético; pé com 0,50cm para fixação ao solo; área ocupada pelo brinquedo 3,00 x 0,80m						
Cód.:	COTAÇÃO COT. 025					Total:	2,00 un
	Parque Infantil	2,00 un					
1.6.15	Casinha aberta com escorrego - confeccionada em pinus com espessura 0,3 x 0,5cm, tubo galvanizado de 1", com 1 prancha de escorrega confeccionada em pinus com 2,50m de comprimento por 0,50cm de largura, assoalho e telhado em pinus com espessura 2,5mm, escada de eucalipto citriodoro com bitola 8-10 com 2,10 x 0,70; envernizada com verniz preservativo						
Cód.:	COTAÇÃO COT. 032					Total:	1,00 un
	Parque Infantil	1,00 un					
1.6.16	Lixeira - confeccionada em toras de eucalipto tratado de 7-10cm, barra 5/8 x 1/8" alumínio com parafusos, envernizada com verniz preservativo; medida 0,70m, cesto 0,35m de largura; pés com 0,50m para fixação ao solo						
Cód.:	COTAÇÃO COT. 031					Total:	2,00 un
	Parque Infantil	2,00 un					
1.6.17	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1" horizontais e verticais de 1.1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento						
Cód.:	SCO PJ 24.10.0700 (C)					Total:	2,00 un
	Parque Infantil	2,00 un					

1.7 ESTRUTURAS

1.7.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão						
Cód.:	SINAPI 93184					Total:	1,60 m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Banheiro 03	P1	m		Quant.	m
Banheiro 04	P1	0,80	x	1	0,80
		0,80	x	1	0,80

Total: 1,60 m

1.7.2 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão
Cód.: SINAPI 93182

Total: 1,30 m

Banheiro 03	Cobogó	m		Quant.	m
Banheiro 04	Cobogó	0,65	x	1	0,65
		0,65	x	1	0,65

Total: 1,30 m

1.7.3 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão
Cód.: SINAPI 93183

Total: 4,50 m

Bar	J1	m		Quant.	m
		4,50	x	1	4,50

1.7.4 Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento
Cód.: SINAPI 93194

Total: 1,30 m

Banheiro 03	Cobogó	m		Quant.	m
Banheiro 04	Cobogó	0,65	x	1	0,65
		0,65	x	1	0,65

Total: 1,30 m

1.7.5 Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm
Cód.: SINAPI 85662

Total: 74,76 kg

Bar	m²		kg/m²		kg
Área das Mesas	10,66	x	1,48	=	15,78
Área de Churrasco 02	21,52	x	1,48	=	31,85
Banheiro 03	13,89	x	1,48	=	20,56
Banheiro 04	2,23	x	1,48	=	3,30
	2,21	x	1,48	=	3,27

Total: 74,76 kg

1.7.6 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Cód.: SINAPI 94962

Total: 4,62 m³

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/cintas/CG/CI/fossa/filtro e Encamisamento de tubos e eletrodutos

SAPATAS - 60 x 60 x 20 CM (5)

Dimensões das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,20

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
1,10	x	1,10	x	0,05	x	5	= 0,30 m³

SAPATAS - 100 x 85 x 50 CM (4)

Dimensões das sapatas: 1,00 x 0,85 x 0,50

Comprimento		Largura		Altura		Quant.	
1,50	x	1,35	x	0,05	x	4	= 0,41 m³

CINTAS - 15 x 30 CM

Longitudinais:	2,66	2,65	2,64	4,97	2,65	2,65	5,20			m
Transversais:	4,55	1,54	1,36	1,54	2,10					m

Extensão		Largura		Altura			
34,51	x	0,45	x	0,05	=	0,78	m³

PRAÇA

BASES DE APOIO DOS BANCOS

Dimensões da base: 6,72 x 0,50 x 0,15

Circunferência		Largura		Altura		Quant.	
6,72	x	0,80	x	0,05	x	2	= 0,54 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

DIVERSOS

Caixa de gordura (diâm. 0,60/H= 0,60m)

Para receber despejos das pias (2)

$$\begin{array}{rcccl} \varnothing & & H & & \\ 0,60 & \times & 0,60 & & \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de CI}\} & & & & \\ \begin{array}{rcccl} \pi & & R^2 & & H & & \text{Quant.} \\ 3,14 & \times & 0,64 & \times & 0,05 & \times & 2 \end{array} & = & 0,20 & \text{m}^3 \end{array}$$

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,475m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{rcccl} \varnothing & & H & & \\ 0,60 & \times & 0,475 & & \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de CI}\} & & & & \\ \begin{array}{rcccl} \pi & & R^2 & & H & & \text{Quant.} \\ 3,14 & \times & 0,64 & \times & 0,05 & \times & 1 \end{array} & = & 0,10 & \text{m}^3 \end{array}$$

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{rcccl} \varnothing & & H & & \\ 1,20 & \times & 2,00 & & \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de fossa}\} & & & & \\ \begin{array}{rcccl} \pi & & R^2 & & H & & \text{Quant.} \\ 3,14 & \times & 1,21 & \times & 0,05 & \times & 1 \end{array} & = & 0,19 & \text{m}^3 \end{array}$$

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Para esgotamento sanitário (1)

$$\begin{array}{rcccl} \varnothing & & H & & \\ 1,20 & \times & 2,00 & & \\ \{[(\pi \times R^2) \times H] \times \text{quantidade de filtro}\} & & & & \\ \begin{array}{rcccl} \pi & & R^2 & & H & & \text{Quant.} \\ 3,14 & \times & 1,21 & \times & 0,05 & \times & 1 \end{array} & = & 0,19 & \text{m}^3 \end{array}$$

TUBOS

Para instalações externas: de esgoto e de hidráulica

20mm	6,00	x	0,020	x	0,020		
	Comprimento		Largura		Altura		
	6,00	x	0,32	x	0,03	=	0,06 m³
25mm	48,00	x	0,025	x	0,025		
	Comprimento		Largura		Altura		
	48,00	x	0,33	x	0,03	=	0,47 m³
40mm	6,00	x	0,040	x	0,040		
	Comprimento		Largura		Altura		
	6,00	x	0,34	x	0,03	=	0,06 m³
50mm	12,00	x	0,050	x	0,050		
	Comprimento		Largura		Altura		
	12,00	x	0,35	x	0,03	=	0,13 m³
100mm	24,00	x	0,100	x	0,100		
	Comprimento		Largura		Altura		
	24,00	x	0,40	x	0,03	=	0,29 m³

Eletroduto de 1.1/2" para entrada da rede elétrica

$$\begin{array}{rcccl} \text{Dimensões:} & 16,00 & \times & 0,050 & \times & 0,050 & & \\ & \text{Comprimento} & & \text{Largura} & & \text{Altura} & & \\ & 16,00 & \times & 0,350 & \times & 0,030 & = & 0,17 \text{ m}^3 \end{array}$$

Eletroduto de 2" para instalação elétrica dos Postes da Praça

$$\begin{array}{rcccl} \text{Dimensões:} & 68,00 & \times & 0,060 & \times & 0,060 & & \\ & \text{Comprimento} & & \text{Largura} & & \text{Altura} & & \\ & 68,00 & \times & 0,360 & \times & 0,030 & = & 0,73 \text{ m}^3 \end{array}$$

Obs.: O fundo da cava destinada ao sumidouro não deve ser concretado.

Total: 4,62 m³



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

PAREDES TIPO 03

Extensão					
1,83	x	Altura	0,85	=	1,56 m²

EMPENA

Extensão					
6,58	x	Altura Média	0,66	=	4,34 m²

Descontos

	Largura		Altura		Quantidade		m²
P1	0,70	x	2,10	x	2	=	2,94
P2	0,90	x	1,20	x	1	=	1,08
J1	4,50	x	0,90	x	1	=	4,05
Cobogós	0,50	x	0,50	x	2	=	0,50

Total: 62,76 m²

1.8.2 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
Cód.: SINAPI 72132 Total: 65,71 m²

PARQUE INFANTIL

REVESTIMENTO DA MURETA

	Extensão		Altura		m²
Topo:	29,26	x	0,06	=	1,76
Externo:	29,26	x	0,83	=	24,29
Interno:	24,32	x	0,83	=	20,19

REVESTIMENTO DO BANCO

	Extensão		Altura		Quantidade		m²
Frente (Pés):	3,51	x	0,48	x	1	=	1,68
Frente (Encosto):	3,82	x	0,36	x	1	=	1,38
Assento:	Área		Quantidade		m²		
	1,76	x	1	=	1,76		

PRAÇA

REVESTIMENTO DOS BANCOS

	Circunferência		Altura		Quantidade		m²
Dimensões da base:	7,23	x	0,60	x	2	=	8,68

CHURRASQUEIRA 02

Comprimento		Altura		m²
0,70	x	3,00	=	2,10
1,30	x	0,45	=	0,59
2,00	x	1,85	=	3,70

Desconto dos vãos

Comprimento		Altura		m²
0,70	x	0,60	=	0,42

Total: 66,13 m² - 0,42 Vão = 65,71 m²

1.8.3 Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm), para edificação pública
Cód.: SINAPI 89169 Total: 21,88 m²

PARQUE INFANTIL

MURETA

Extensão		Altura		m²
29,26	x	0,70	=	20,48

BANCO

Extensão		Altura		m²
3,51	x	0,40	=	1,40

Total: 21,88 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.8.4 Divisória em granito cinza andorinha polido, esp. = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco
Cód.: COMP. 064/SINAPI - SAQ. Total: 25,92 m²

	Extensão		Altura		m²
Vestiários 01	6,48	x	2,00	=	12,96
Vestiários 02	6,48	x	2,00	=	12,96

Total: 25,92 m²

1.8.5 Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
Cód.: SINAPI 73937/3 Total: 0,50 m²

	Extensão		Altura		m²
Banheiro 03	0,50	x	0,50	=	0,25
Banheiro 04	0,50	x	0,50	=	0,25

Total: 0,50 m²

1.9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

1.9.1 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura
Cód.: EMOP 13.001.0015-A Total: 204,03 m²

	m²	
Laje Nova	6,14	Área de Lajes dos Banheiros 3 e 4
Laje Existente	38,23	Área de Lajes dos Banheiros 1 e 2 e dos Vestiários 1 e 2
Paredes da Edificação	125,52	Área de Alvenaria x 2 Lados
Vigas	15,94	Extensão x Altura x 2 Lados
Pilares	9,24	Maior Dimensão x Altura x 2 Lados
Pilares da Varanda	8,96	Perímetro x Altura

Total: 204,03 m²

1.9.2 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual
Cód.: SINAPI 87299 Total: 11,82 m³

	m²		Espessura		m³
Praça	122,46	x	0,07	=	8,57
Recomposição de calçadas existentes	10,00	x	0,05	=	0,50
Bar	10,66	x	0,03	=	0,32
Área das Mesas	21,52	x	0,03	=	0,65
Área de Churrasco 02	13,89	x	0,03	=	0,42
Banheiro 03	2,23	x	0,03	=	0,07
Banheiro 04	2,21	x	0,03	=	0,07
Calçadas da Churrasqueira	20,25	x	0,06	=	1,22

Total: 11,82 m³

1.9.3 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa
Cód.: SINAPI 98679 Total: 152,71 m²

	m²
Praça	122,46
Calçadas da Churrasqueira	20,25
Recomposição de calçadas existentes	10,00

Total: 152,71 m²

1.9.4 Piso de borracha esportivo em placas 50 x 50 cm, e = 15 mm, para argamassa, preto, inclusive contrapiso de 6cm - fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 148/SINAPI - SAQ. Total: 26,35 m²

Parque Infantil	26,35 m²
-----------------	----------

1.9.5 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas
Cód.: SINAPI 84191 Total: 97,51 m²

	m²
Vestiário 01	14,10
Vestiário 02	14,13
Banheiro 01	2,21
Banheiro 02	2,23
Área de Churrasco 01	14,33
Bar	10,66
Área das Mesas	21,52
Área de Churrasco 02	13,89
Banheiro 03	2,23
Banheiro 04	2,21

Total: 97,51 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.9.6 Rodapé em marmorite, altura 10cm
Cód.: SINAPI 73850/1

Total: 91,11 m

	Extensão		Vãos		m
Vestiário 01	15,33	-	0,70	=	14,63
Vestiário 02	15,35	-	0,70	=	14,65
Banheiro 01	5,95	-	0,70	=	5,25
Banheiro 02	5,97	-	0,70	=	5,27
Área de Churrasqueira 01	9,48	-	0,00	=	9,48
Área das Mesas	7,27	-	0,90	=	6,37
Bar	14,50	-	0,90	=	13,60
Banheiro 03	5,97	-	0,70	=	5,27
Banheiro 04	5,95	-	0,70	=	5,25
Área de Churrasqueira 02	9,28	-	0,00	=	9,28
Pilares Áreas do Churrasco e das Mesas	0,60	-	0,00	=	0,60
	0,60	-	0,00	=	0,60
	0,60	-	0,00	=	0,60
	0,26	-	0,00	=	0,26

Total: 91,11 m

1.9.7 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 25cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante
Cód.: EMOP 13.348.0080-A

Total: 10,95 m

SOLEIRA		m
Área de Churrasqueira 01		3,00
Área das Mesas		5,29
Área de Churrasqueira 02		2,66

Total: 10,95 m

1.9.8 Soleira/peitoril em granito, polido, tipo andorinha, l= *15* cm, e= *2,0* cm
Cód.: COMP. 003/SINAPI - SAQ.

Total: 7,80 m

PEITORIL		m
Bar		3,60

SOLEIRA		m
Vestiário 01		0,70
Vestiário 02		0,70
Banheiro 01		0,70
Banheiro 02		0,70
Banheiro 03		0,70
Banheiro 04		0,70

Total: 7,80 m

1.9.9 Pedra para box de banheiro em granito cinza andorinha, sem rebaixo, com 5cm de altura e 3cm de espessura
Cód.: COMP. 065/SINAPI - SAQ.

Total: 4,60 m

	m		Quantidade		m
Vestiário 01	1,15	x	2	=	2,30
Vestiário 02	1,15	x	2	=	2,30

Total: 4,60 m

1.9.10 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes

Cód.: SINAPI 87272

Total: 50,14 m²

	Extensão		Altura		m²
Banheiro 01	5,95	x	2,40	=	14,28
Banheiro 02	5,97	x	2,40	=	14,33
Banheiro 03	5,97	x	2,40	=	14,33
Banheiro 04	5,95	x	2,40	=	14,28

Desconto de Vãos					
Cobogó		Largura	Altura	Quantidade	m²
P1		0,50	0,60	4	1,20
		0,70	2,10	4	5,88

Total: 50,14 m²

1.9.11 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes

Cód.: SINAPI 87273

Total: 93,03 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

	Extensão		Altura		m²	
Vestiário 01	15,33	x	2,40	=	36,79	
	1,40	x	0,40	=	0,56	Assento do Banco
	1,40	x	0,50	=	0,70	Parede do Banco
	0,80	x	0,40	=	0,32	Assento do Banco
	0,80	x	0,50	=	0,40	Parede do Banco
Vestiário 02	15,35	x	2,40	=	36,84	
	1,40	x	0,40	=	0,56	Assento do Banco
	1,40	x	0,50	=	0,70	Parede do Banco
	0,80	x	0,40	=	0,32	Assento do Banco
	0,80	x	0,50	=	0,40	Parede do Banco
Área de Churrasqueira 01	3,46	x	0,45	=	1,56	
Bar	9,30	x	1,60	=	14,88	
	4,30	x	1,14	=	4,90	Abaixo da janela, lado interno
	0,70	x	0,40	=	0,28	Cantos da janela, lado interno, acima do balcão
Área de Churrasqueira 02	3,46	x	0,45	=	1,56	

	Largura		Altura		Quantidade		m²
Desconto de Vãos	4,00	x	0,60	x	2	=	4,80
Cobogó P1	0,70	x	2,10	x	2	=	2,94

Total: 93,03 m²

1.10 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

1.10.1 Janela de madeira projetante com vidro 6mm, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 141/SINAPI - SAQ.

	Largura		Altura		Quant.		m²
Bar	1,80	x	0,90	x	2	=	3,24
	0,90	x	0,90	x	1	=	0,81

Total: 4,05 m²

1.10.2 Batente de madeira, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 142/SINAPI - SAQ.

	Altura		Quant.			
Bar	0,90	x	4	=	3,60	m

Total: 3,60 m

1.10.3 Kit para suporte de janela projetante, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 149/SINAPI - SAQ.

Bar	6,00	un	Total: 6,00 un
-----	------	----	----------------

1.10.4 Dobradiça 3" x 3", de latão cromado, com pino, bolas e anéis de latão, fornecimento
Cód.: EMOP 14.007.0280-A

Bar	8,00	un	Total: 8,00 un
-----	------	----	----------------

1.10.5 Balcão em compensado naval de 20mm, inclusive colocação
Cód.: COMP. 143/SINAPI - SAQ.

	Comprimento		Largura			
Bar	0,90	x	0,30	=	0,27	m²

Total: 0,27 m²

Balcão basculante

1.10.6 Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos
Cód.: SINAPI 74047/2

Bar	2,00	un	Total: 2,00 un
-----	------	----	----------------

1.10.7 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 91338

	Largura		Altura		Quant.		m²
Vestiário 01	0,60	x	1,80	x	2	=	2,16
Vestiário 02	0,60	x	1,80	x	2	=	2,16

Total: 4,32 m²

Porta para os boxes

Total: 4,32 m²

1.10.8 Porta de madeira de lei, maciça, com 3,5cm de espessura, exclusive ferragens, marco e alizar, inclusive colocação
Cód.: COMP. 005/SINAPI - SAQ.

	Largura		Altura		Quant.		m²
Vestiário 01	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
Vestiário 02	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
Banheiro 01	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
Banheiro 02	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47
Bar	0,90	x	1,20	x	1	=	1,08
Banheiro 03	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47

Total: 9,90 m²

ABRIR 1 FL
ABRIR 1 FL
ABRIR 1 FL
ABRIR 1 FL
ABRIR 1 FL
ABRIR 1 FL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Banheiro 04	P1	0,70	x	2,10	x	1	=	1,47	ABRIR 1 FL
-------------	----	------	---	------	---	---	---	------	------------

Total: 9,90 m²

1.10.9 Aduela de madeira de lei, de 15 x 3cm e alizares de madeira de lei, de 5 x 2cm, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 006/SINAPI - SAQ.

Total: 31,20 m

		Largura		Altura		2 lados		Quant.		m
Vestiário 01	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90
Vestiário 02	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90
Banheiro 01	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90
Banheiro 02	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90
Bar	P2	0,00	+	0,90	x	2	)	1	=	1,80
Banheiro 03	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90
Banheiro 04	P1	0,70	+	2,10	x	2	)	1	=	4,90

Total: 31,20 m

1.10.10 Ferragens para porta de madeira, com 1 folha de abrir
Cód.: COMP. 008/SINAPI - SAQ.

Total: 7,00 un

		un
Vestiário 01	P1	1,00
Vestiário 02	P1	1,00
Banheiro 01	P1	1,00
Banheiro 02	P1	1,00
Bar	P2	1,00
Banheiro 03	P1	1,00
Banheiro 04	P1	1,00

Total: 7,00 un

1.10.11 Ferragens para porta de abrir, com 1 folha, em alumínio, para portas de box de sanitário
Cód.: COMP. 011/SINAPI - SAQ.

Total: 4,00 un

		un
Vestiário 01		2,00
Vestiário 02		2,00

Total: 4,00 un

1.10.12 Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este, inclusive colocação
Cód.: COMP. 045/SINAPI - SAQ.

Total: 0,96 m²

	Comprimento		Altura		Quant.		Total: m²
Visita a Nova Caixa D'Água	0,60	x	0,80	x	1	=	0,48
Visita a Caixa D'Água Existente	0,60	x	0,80	x	1	=	0,48

Total: 0,96 m²

1.10.13 Cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste de aço temperado, cementado (não longa), inclui 2 chaves
Cód.: SINAPI-I 5085

Total: 2,00 un

Visitas das Caixas D'Água	2,00 un
---------------------------	---------

1.10.14 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira
Cód.: SINAPI 74125/1

Total: 2,40 m²

	Largura		Altura		Quant.		Total: m²
Vestiário 1	2,00	x	0,60	x	1	=	1,20
Vestiário 2	2,00	x	0,60	x	1	=	1,20

Total: 2,40 m²

1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
ELÉTRICA

1.11.1 Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 84402

Total: 1,00 un

QDL 1 - A ser instalado no bar para bomba	1,00 un
---	---------

1.11.2 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 83463

Total: 1,00 un

QDL 2 - A ser instalado no bar	1,00 un
--------------------------------	---------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.11.3 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93653 Total: 1,00 un

Ligações Elétricas - Tomadas e Iluminação 1,00 un

1.11.4 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93655 Total: 2,00 un

Ligações Elétricas - Tomadas e Iluminação 2,00 un

1.11.5 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93664 Total: 2,00 un

Ligações Elétricas - Bomba 2,00 un

1.11.6 Chave blindada, bipolar, 40A. Fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 163/SINAPI - SAQ. Total: 1,00 un

Ligações Elétricas 1,00 un

1.11.7 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93665 Total: 1,00 un

Ligações Elétricas 1,00 un

1.11.8 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93128 Total: 48,00 un

	un	
Vestiário 01	3,00	Painel Slim LED
Vestiário 02	3,00	Painel Slim LED
Banheiro 01	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 02	1,00	Painel Slim LED
Bar	8,00	Painel Slim LED
	2,00	Arandelas
Área de Churrasqueira 01	2,00	Painel Slim LED
Banheiro 03	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 04	1,00	Painel Slim LED
Área de Churrasqueira 02	2,00	Painel Slim LED
Fachadas	24,00	Arandelas

Total: 48,00 un

1.11.9 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93141 Total: 7,00 un

	un	
Vestiário 01	3,00	Baixa (2) e Média (1)
Vestiário 02	3,00	Baixa (2) e Média (1)
Bar	1,00	Alta para Exaustor (1)

Total: 7,00 un

1.11.10 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cód.: SINAPI 93143 Total: 12,00 un

	un	
Bar	8,00	Baixa (6) e Média (2)
Área de Churrasqueira 02	4,00	Baixa (3) e Média (1)

Total: 12,00 un

1.11.11 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 91996 Total: 1,00 un

Área de Churrasqueira 01 1,00 un Média (1)

1.11.12 Caixa de passagem 30x30x40, fundo brita com tampa
Cód.: SINAPI 83446 Total: 8,00 un

Para permitir a entrada e facilitar a passagem dos cabos das instalações elétricas da Praça 8,00 un

1.11.13 Haste para aterramento, de cobre de 5/8" (16mm), com 3,00m de comprimento, inclusive colocação
Cód.: EMOP 15.007.0208-A Total: 8,00 un

Para proteção das caixas de passagem 8,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

- 1.11.14 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Cód.: EMOP 15.007.0400-A Total: 1,00 un

QDL - A ser instalado no Poste Existente do PC 1,00 un

- 1.11.15 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 91931 Total: 319,00 m

	m		Nº de Cabos		m
Para Entrada de Energia Elétrica	4,00	x	1	=	4,00
Entre caixas de passagem e postes de 9,00m	23,00	x	3	=	69,00
Entre caixas de passagem e postes de 4,50m	14,00	x	3	=	42,00
Entre caixas de passagem	68,00	x	3	=	204,00

Total: 319,00 m

- 1.11.16 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 92980 Total: 36,00 m

	m		Quant.		m
Para Entrada de Energia Elétrica	12,00	x	3	=	36,00

- 1.11.17 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93008 Total: 16,00 m

Para Entrada de Energia Elétrica 16,00 m

- 1.11.18 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 93009 Total: 105,00 m

	m
Entre caixas de passagem e postes de 9,00m	23,00
Entre caixas de passagem e postes de 4,50m	14,00
Entre caixas de passagem	68,00

Total: 105,00 m

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- 1.11.19 Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m
Cód.: SINAPI 98103 Total: 2,00 un

Para receber despejos das pias da Área de Churrasqueira 02 e Bar 2,00 un

- 1.11.20 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, 475mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação. Fornecimento e Colocação
Cód.: EMOP 15.002.0210-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Nos fundos (1)

- 1.11.21 Tampa de concreto armado 10MPa, espessura de 6cm, para caixa de inspeção com 60cm de diâmetro, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.001.0080-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário 1,00 un Nos fundos (1)

- 1.11.22 Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa
Cód.: SINAPI 6171 Total: 2,00 un

Área Externa - Fundos 2,00 un Nos fundos (2)

- 1.11.23 Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, inclusive instalação
Cód.: EMOP 15.004.0170-A Total: 2,00 un

	un
Área da Churrasqueira 02	1,00
Banheiro 03	1,00

Total: 2,00 un

- 1.11.24 Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário
Cód.: SINAPI 89707 Total: 1,00 un

Banheiro 04 1,00 un

- 1.11.25 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91792 Total: 6,00 m

Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado 6,00 m



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.11.26 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91793 Total: 18,00 m

Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado	12,00
Para sistema de esgotamento sanitário - coluna de ventilação	6,00

Total: 18,00 m

1.11.27 Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexões e cortes, fixações
Cód.: SINAPI 91795 Total: 24,00 m

Para sistema de esgotamento sanitário - enterrado	24,00
---	-------

1.11.28 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0623-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário	1,00
---------------------------------------	------

1.11.29 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0662-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário	1,00
---------------------------------------	------

1.11.30 Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, fornecimento e colocação
Cód.: EMOP 15.002.0676-A Total: 1,00 un

Para sistema de esgotamento sanitário	1,00
---------------------------------------	------

1.11.31 Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita no. 4
Cód.: SINAPI 73873/2 Total: 2,14 m³

Para os filtros e sumidouros:

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Ø	x	H
1,20	x	2,00

$$\frac{\{(\pi \times (R^2) \} \times H \times \text{quantidade de filtro}}{\frac{\pi}{4} \times R^2 \times H \times \text{Quant.}} = 0,57 \text{ m}^3$$

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Ø	x	H
2,00	x	2,00

$$\frac{\{(\pi \times (R^2) \} \times H \times \text{quantidade de sumidouro}}{\frac{\pi}{4} \times R^2 \times H \times \text{Quant.}} = 1,57 \text{ m}^3$$

Total: 2,14 m³

HIDRAULICA

1.11.32 Chave de boia automática, fornecimento e colocação
Cód.: SINAPI 85195 Total: 1,00 un

Para acionamento e desligamento da bomba conforme a variação do nível dos reservatórios superiores:

Reservatório Superior	1,00
-----------------------	------

1.11.33 Torneira de boia, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água
Cód.: SINAPI 94795 Total: 1,00 un

Reservatório Inferior	1,00
-----------------------	------

1.11.34 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89352 Total: 1,00 un

Distribuição	1,00
--------------	------

1.11.35 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 94495 Total: 1,00 un

Distribuição	1,00
--------------	------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.11.36 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 94494 Total: 2,00 un

Distribuição	1,00
Para Extravasor / Limpeza	1,00

Total: 2,00 un

1.11.37 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89987 Total: 1,00 un

Banheiro 03	1,00 un
-------------	---------

1.11.38 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água
Cód.: SINAPI 89986 Total: 1,00 un

Bar	1,00 un
-----	---------

1.11.39 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 20 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91784 Total: 24,00 m

Distribuição	6,00
Recalque	6,00
Sucção	6,00
Coluna de distribuição	6,00

Total: 24,00 m

1.11.40 Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
Cód.: SINAPI 91785 Total: 48,00 m

Distribuição	30,00
Extravasor / Limpeza	6,00
Extravasor / Limpeza - Enterrado	6,00
Coluna de distribuição	6,00

Total: 48,00 m

1.11.41 Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento
Cód.: SINAPI 89957 Total: 11,00 un

VASOS SANITÁRIOS	
Banheiro 03	1,00
Banheiro 04	1,00

LAVATÓRIOS	
Banheiro 03	1,00
Banheiro 04	1,00

BANCADA	
Area da Churrasqueira 02	1,00
Bar	1,00

MICTÓRIOS	
Vestibário 01	2,00
Vestibário 02	2,00

TORNEIRA PARA JARDIM	
Próxima ao Bar	1,00

Total: 11,00 un

1.11.42 Colocação de reservatório de fibra de vidro ou semelhante de 1000l, inclusive peças de apoio e flanges, exclusive fornecimento
Cód.: EMOP 15.028.0010-A Total: 1,00 un

Para distribuição de água	1,00 un
---------------------------	---------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.11.43 Abrigo para bomba, nas dimensões de 1,20 x 0,60 x 0,80m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 100 x 60cm em chapa de ferro nº 16 e cadeado de 30mm

Cód.: EMOP 15.001.0076-A

Total: 1,00 un

Bar	1,00 un
-----	---------

1.11.44 Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,49 hp bocais 1" x 3/4", diâmetro do rotor 110 mm, hm/q: 6 m / 8,3 m³/h a 20 m / 1,2 m³/h, fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 138/SINAPI - SAQ.

Total: 1,00 un

Bar	1,00 un
-----	---------

1.11.45 Bomba auto-aspirante, para água limpa, de 0,5cv, fornecimento e colocação

Cód.: EMOP 18.029.0125-A

Total: 1,00 un

Bar	1,00 un
-----	---------

1.11.46 Caixa de areia 60 x 60 x 120cm em alvenaria, fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 018/SINAPI - SAQ.

Total: 1,00 un

Para extravasor do sistema de hidráulica	1,00 un
--	---------

1.11.47 Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2)"-fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 95676

Total: 1,00 un

Próximo ao Muro	1,00 un
-----------------	---------

1.11.48 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (1/2) ", fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)

Cód.: SINAPI 95634

Total: 1,00 un

Próximo ao Muro	1,00 un
-----------------	---------

GAS

1.11.49 Abrigo para 2 botijões de 13kg, exclusive ligações, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 0,80mm, em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4

Cód.: EMOP 15.001.0056-A

Total: 1,00 un

Próximo ao Bar	1,00 un
----------------	---------

1.11.50 Instalação e assentamento de fogão a gás liquefeito de petróleo (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 5,00m de tubo de ferro galvanizado de 1/2", conexões, reguladores e demais peças necessárias

Cód.: EMOP 15.003.0069-A

Total: 1,00 un

Bar	1,00 un
-----	---------

1.12 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

1.12.1 Forro em placas de gesso

Cód.: SINAPI 96109

Total: 10,66 m²

Bar	10,66 m²
-----	----------

1.12.2 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical

Cód.: SINAPI 94219

Total: 33,25 m

Espigões	5,80	5,80	5,80	5,80		=	23,20	m
Cumeeira	10,05					=	10,05	m

Total: 33,25 m

1.12.3 Terça de madeira serrada, em peças de 3" x 9", para cobertura de qualquer tipo, fornecimento e colocação

Cód.: EMOP 16.001.0094-A

Total: 22,20 m

	m		Quant.		m
Cumeeira do novo telhado	9,00	x	1	=	9,00
Pilares de sustentação do novo telhado	1,55	x	3	=	4,65
Vigas da Varanda	2,85	x	3	=	8,55

Total: 22,20 m

1.12.4 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical

Cód.: COMP. 139/SINAPI - SAQ.

Total: 103,90 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

	Telhado	103,90 m²	
1.12.5	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical		
Cód.:	SINAPI 94198		Total: 150,12 m²
	Telhado	150,12 m²	
1.12.6	Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, com espessura de 4,0mm, aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente		
Cód.:	EMOP 16.020.0001-A		Total: 6,14 m²
	Lajes dos Banheiros 3 e 4	6,14 m²	
1.12.7	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm		
Cód.:	SINAPI 98563		Total: 6,14 m²
	Lajes dos Banheiros 3 e 4	6,14 m²	

1.13 PINTURAS

1.13.1	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor		
Cód.:	SINAPI 55960		Total: 365,73 m²

MADERAMENTO TELHADO APARENTE									
Área de Churrasco 01 e 02, Área das mesas e Beirais		m²		Índice					
		92,92	x	3,50	=	325,22	m²		
BALCÃO BASCULANTE DE MADEIRA									
Bar		m²		Índice					
		0,27	x	2,50	=	0,68	m²		
JANELAS E BATENTES DE MADEIRA									
Bar		Largura		Altura		Quant.		Índice	m²
		1,80	x	0,90	x	2	x	2,50	8,10
		0,90	x	0,90	x	1	x	2,50	2,03
PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA									
		Largura		Altura		Quant.		Índice	m²
Vestiário 01	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Vestiário 02	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 01	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 02	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Bar	P2	0,90	x	1,20	x	1	x	3,00	3,24
Banheiro 03	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 04	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Total:		365,73 m²							

1.13.2	Verniz sintético em madeira, duas demãos		
Cód.:	SINAPI 40905		Total: 365,73 m²

MADERAMENTO TELHADO APARENTE									
Área de Churrasco 01 e 02, Área das mesas e Beirais		m²		Índice					
		92,92	x	3,50	=	325,22	m²		
BALCÃO BASCULANTE DE MADEIRA									
Bar		m²		Índice					
		0,27	x	2,50	=	0,68	m²		
JANELAS E BATENTES DE MADEIRA									
Bar		Largura		Altura		Quant.		Índice	m²
		1,80	x	0,90	x	2	x	2,50	8,10
		0,90	x	0,90	x	1	x	2,50	2,03
PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA									
		Largura		Altura		Quant.		Índice	m²
Vestiário 01	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Vestiário 02	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 01	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 02	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Bar	P2	0,90	x	1,20	x	1	x	3,00	3,24
Banheiro 03	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Banheiro 04	P1	0,70	x	2,10	x	1	x	3,00	4,41
Total:		365,73 m²							



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.13.3 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão
Cód.: SINAPI 88484

Total: 47,77 m²

	m²
Vestiário 01	14,10
Vestiário 02	14,13
Banheiro 01	2,21
Banheiro 02	2,23
Bar	10,66
Banheiro 03	2,23
Banheiro 04	2,21

Total: 47,77 m²

1.13.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88496

Total: 47,77 m²

	m²
Vestiário 01	14,10
Vestiário 02	14,13
Banheiro 01	2,21
Banheiro 02	2,23
Bar	10,66
Banheiro 03	2,23
Banheiro 04	2,21

Total: 47,77 m²

1.13.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos
Cód.: SINAPI 88488

Total: 47,77 m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

	m²
Vestiário 01	14,10
Vestiário 02	14,13
Banheiro 01	2,21
Banheiro 02	2,23
Bar	10,66
Banheiro 03	2,23
Banheiro 04	2,21

Total: 47,77 m²

1.13.6 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão
Cód.: SINAPI 88485

Total: 118,87 m²

PAREDES		Inclusive Vigas e Pilares Não Aparentes				
	Extensão		Altura		m²	
Banheiro 03	5,97	x	0,40	=	2,39	
Banheiro 04	5,95	x	0,40	=	2,38	
Bar	9,30	x	1,46	=	13,58	
	0,70	x	0,53	=	0,37	Cantos da janela, lado interno, acima do balcão
Área de Mesas	1,90	x	3,30	=	6,27	
	9,26	x	3,20	=	29,63	
Área de Churrasqueira 02	3,35	x	0,85	=	2,85	Parede da Churrasqueira
	4,55	x	0,66	=	3,00	Empena Lado Interno
Fachadas	14,93	x	3,20	=	47,78	

PILARES 8,96 m² Perímetro x Altura

ABRIGO DE GÁS

Extensão		Altura		Quantidade		m²	
0,50	x	0,80	x	2	=	0,80	Paredes Laterais
Comprimento		Largura		Quantidade		m²	
1,00	x	0,80	x	1	=	0,80	Cobertura
1,00	x	0,06	x	1	=	0,06	Testada da Cobertura

Total: 118,87 m²

1.13.7 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88497

Total: 238,43 m²

PAREDES		Inclusive Vigas e Pilares Não Aparentes				
	Extensão		Altura		m²	
Banheiro 01	5,95	x	0,40	=	2,38	
Banheiro 02	5,97	x	0,40	=	2,39	
Banheiro 03	5,97	x	0,40	=	2,39	
Banheiro 04	5,95	x	0,40	=	2,38	
Vestiário 01	15,33	x	0,40	=	6,13	
Vestiário 02	15,35	x	0,40	=	6,14	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Bar	9,30	x	1,46	=	13,58	
	0,70	x	0,53	=	0,37	Cantos da janela, lado interno, acima do balcão
	9,48	x	3,20	=	30,34	
Área de Churrasqueira 01	6,58	x	0,66	=	4,34	Parede dos Vestiários
	6,01	x	0,75	=	4,51	Vigas Aparentes
Área de Mesas	1,90	x	3,30	=	6,27	
	9,26	x	3,20	=	29,63	
Área de Churrasqueira 02	3,35	x	0,85	=	2,85	Parede da Churrasqueira
	4,55	x	0,66	=	3,00	Empena Lado Interno
Fachadas	34,54	x	3,20	=	110,53	

PILARES	11,20	m²	Perímetro x Altura
----------------	--------------	-----------	--------------------

Total: **238,43** m²

1.13.8 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Cód.: SINAPI 88489

Total: **333,84** m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

COBOGOS						
	Extensão		Altura		Índice	m²
Vestiário 01	4,00	x	0,50	x	3,00	6,00
Vestiário 02	4,00	x	0,50	x	3,00	6,00
Banheiro 01	0,50	x	0,50	x	3,00	0,75
Banheiro 02	0,50	x	0,50	x	3,00	0,75
Banheiro 03	0,50	x	0,50	x	3,00	0,75
Banheiro 04	0,50	x	0,50	x	3,00	0,75

CAMPO				
	Extensão		Largura	m²
Cinta de Contenção	150,00	x	0,15	22,50
	Extensão		Altura	m²
Cinta de Contenção	75,00	x	0,60	45,00
	75,00	x	0,15	11,25

PAREDES						
	Extensão		Altura		m²	
Banheiro 01	5,95	x	0,40	=	2,38	
Banheiro 02	5,97	x	0,40	=	2,39	
Banheiro 03	5,97	x	0,40	=	2,39	
Banheiro 04	5,95	x	0,40	=	2,38	
Vestiário 01	15,33	x	0,40	=	6,13	
Vestiário 02	15,35	x	0,40	=	6,14	
Bar	9,30	x	1,46	=	13,58	
	0,70	x	0,53	=	0,37	Cantos da janela, lado interno, acima do balcão
	9,48	x	3,20	=	30,34	
Área de Churrasqueira 01	6,58	x	0,66	=	4,34	Parede dos Vestiários
	6,01	x	0,75	=	4,51	Vigas Aparentes
Área de Mesas	1,90	x	3,30	=	6,27	
	9,26	x	3,20	=	29,63	
Área de Churrasqueira 02	3,35	x	0,85	=	2,85	Parede da Churrasqueira
	4,55	x	0,66	=	3,00	Empena Lado Interno
Fachadas	34,54	x	3,20	=	110,53	

PILARES	11,20	m²	Perímetro x Altura
----------------	--------------	-----------	--------------------

ABRIGO DE GÁS						
Extensão		Altura		Quantidade	m²	
0,50	x	0,80	x	2	0,80	Paredes Laterais
Comprimento		Largura		Quantidade	m²	
1,00	x	0,80	x	1	0,80	Cobertura
1,00	x	0,06	x	1	0,06	Testada da Cobertura

Total: **333,84** m²

1.13.9 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo
Cód.: SINAPI 79498/1

Total: **187,64** m²

PORTINHOLAS						
	Largura		Altura		Demãos	m²
Acesso as Caixas D'Água	0,60	x	0,80	x	2	0,96

TRAVES						
Circunferência		Altura		Quantidade	m²	
0,31	x	2,50	x	4	3,10	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Circunferência			Extensão			Quantidade		m ²
0,31	x		5,00	x		2	=	3,10

ALAMBRADO

Circunferência			Altura			Quantidade		m ²
0,16	x		6,00	x		52	=	49,92

Circunferência			Extensão			Quantidade		m ²
0,16	x		150,00	x		4	=	96,00

PÓRTICO DO ALAMBRADO

Circunferência			Altura			Quantidade		m ²
0,16	x		6,00	x		12	=	11,52

Circunferência			Extensão Total			Quantidade		m ²
0,16	x		12,00	x		12	=	23,04

Total: 187,64 m²

1.13.10 Lixamento manual para limpeza ou preparação de estruturas metálicas, utilizando escova de aço, considerando a área efetivamente lixada

Cód.: EMOP 05.004.0065-A

Total: 186,68 m²

TRAVES

Circunferência			Altura			Quantidade		m ²
0,31	x		2,50	x		4	=	3,10

Circunferência			Extensão			Quantidade		m ²
0,31	x		5,00	x		2	=	3,10

ALAMBRADO

Circunferência			Altura			Quantidade		m ²
0,16	x		6,00	x		52	=	49,92

Circunferência			Extensão			Quantidade		m ²
0,16	x		150,00	x		4	=	96,00

PÓRTICO DO ALAMBRADO

Circunferência			Altura			Quantidade		m ²
0,16	x		6,00	x		12	=	11,52

Circunferência			Extensão Total			Quantidade		m ²
0,16	x		12,00	x		12	=	23,04

Total: 186,68 m²

1.13.11 Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em telha ou tijolo cerâmico, inclusive limpeza da superfície

Cód.: EMOP 17.025.0006-A

Total: 71,68 m²

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço para revestimento dos bancos: 59,74 m²

	Comprimento		Altura		m ²
Churrasqueira 1	0,70	x	3,00	=	2,10
	1,30	x	0,45	=	0,59
	2,00	x	1,85	=	3,70
Churrasqueira 2	0,70	x	3,00	=	2,10
	1,30	x	0,45	=	0,59
	2,00	x	1,85	=	3,70

Desconto dos vãos

Comprimento			Altura			Quantidade		m ²
0,70	x		0,60	x		2,00	=	0,84

Total: 72,52 m² - Vãos 0,84 = 71,68 m²

1.13.12 Envernizamento de superfície lisa de concreto ou tijolo aparente, exterior ou interior, com verniz acrílico incolor, em três demãos

Cód.: EMOP 17.020.0071-A

Total: 15,34 m²

PARQUE INFANTIL

PUFES

Assentos	Área		Quant.		m ²
	0,28	x	5	=	1,40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Contornos	Circunferência		Altura		Quant.		m²
Bases	1,88	x	0,42	x	5	=	3,95
	1,70	x	0,03	x	5	=	0,26

PRAÇA

ASSENTO DOS BANCOS

Assentos	Circunferência		Largura		Quant.		m²
	7,85	x	0,50	x	2	=	7,85
Testada dos Assentos	Circunferência		Altura		Quant.		m²
	9,42	x	0,10	x	2	=	1,88

Total: 15,34 m²

1.14 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

1.14.1 Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 74234/1 Total: 4,00 un

	un
Vestiário 01	2,00
Vestiário 02	2,00

Total: 4,00 un

1.14.2 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louca branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm
Cód.: SINAPI 86931 Total: 8,00 un

	un
Vestiário 01	2,00
Vestiário 02	2,00
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Banheiro 03	1,00
Banheiro 04	1,00

Total: 8,00 un

1.14.3 Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo, inclusive colocação
Cód.: EMOP 18.005.0015-A Total: 8,00 un

	un
Vestiário 01	2,00
Vestiário 02	2,00
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Banheiro 03	1,00
Banheiro 04	1,00

Total: 8,00 un

1.14.4 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95544 Total: 8,00 un

	un	
Vestiário 01	2,00	Próximas aos Vasos
Vestiário 02	2,00	Próximas aos Vasos
Banheiro 01	1,00	Próxima ao Vaso
Banheiro 02	1,00	Próxima ao Vaso
Banheiro 03	1,00	Próxima ao Vaso
Banheiro 04	1,00	Próxima ao Vaso

Total: 8,00 un

1.14.5 Chuveiro plástico simples, inclusive haste com canopla plástica de 1/2", fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 162/SINAPI - SAQ. Total: 8,00 un

	un
Vestiário 01	4,00
Vestiário 02	4,00

Total: 8,00 un

1.14.6 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável, fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 88571 Total: 8,00 un

	un	
Vestiário 01	4,00	Próximas aos Chuveiros
Vestiário 02	4,00	

Total: 8,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.14.7 Lavatório louca branca com coluna *54 x 44* cm, inclusive válvula, torneira e sifão, fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 037/SINAPI - SAQ.

Total: 4,00 un

	un
Banheiro 01	1,00
Banheiro 02	1,00
Banheiro 03	1,00
Banheiro 04	1,00

Total: 4,00 un

1.14.8 Sifão do tipo flexível em pvc 1"x 1.1/2" fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86883

Total: 5,00 un

	un
Vestiário 01	2,00
Vestiário 02	2,00
Área de Churrasqueira	1,00

Total: 5,00 un

1.14.9 Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86877

Total: 4,00 un

	un
Vestiário 01	2,00
Vestiário 02	2,00

Total: 4,00 un

1.14.10 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 86878

Total: 1,00 un

Área da Churrasqueira 01	1,00 un
--------------------------	---------

1.14.11 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
Cód.: SINAPI 95547

Total: 6,00 un

	un	
Vestiário 01	1,00	Próximas as Bancadas
Vestiário 02	1,00	
Banheiro 01	1,00	
Banheiro 02	1,00	Próximas aos Lavatórios
Banheiro 03	1,00	
Banheiro 04	1,00	

Total: 6,00 un

1.14.12 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação
Cód.: COMP. 021/SINAPI - SAQ.

Total: 6,00 un

	un	
Vestiário 01	1,00	Próximas as Bancadas
Vestiário 02	1,00	
Banheiro 01	1,00	
Banheiro 02	1,00	Próximas aos Lavatórios
Banheiro 03	1,00	
Banheiro 04	1,00	

Total: 6,00 un

1.14.13 Bancada/prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2,5cm, fornecimento e colocação
Cód.: COMP. 029/SINAPI - SAQ.

Total: 5,12 m²

	Comprimento		Largura		Quant.		Total: m²
Área da Churrasqueira 02	0,92	x	0,60	x	1	=	0,55
	2,10	x	0,60	x	1	=	1,26
Bar	4,30	x	0,37	x	1	=	1,59
	4,30	x	0,40	x	1	=	1,72

Complemento de Bancada
Abaixo do Balcão, interno
Balcão, externo

Total: 5,12 m²

1.14.14 Banca de granito cinza andorinha, com 2,5 cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), fornecimento e instalação
Cód.: COMP. 067/SINAPI - SAQ.

Total: 1,77 m²

	Comprimento		Largura		Quant.		Total: m²
Área da Churrasqueira 02	1,35	x	0,60	x	1	=	0,81
Bar	1,60	x	0,60	x	1	=	0,96

Total: 1,77 m²



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

1.14.15 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86935 Total: 2,00 un

	un
Área da Churrasqueira 02	1,00
Bar	1,00

Total: 2,00 un

1.14.16 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86909 Total: 2,00 un

	un
Área da Churrasqueira 02	1,00
Bar	1,00

Total: 2,00 un

1.14.17 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86910 Total: 1,00 un

Área da Churrasqueira 01	1,00 un
--------------------------	---------

1.14.18 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86915 Total: 4,00 un

	un
Vestibário 01	2,00
Vestibário 02	2,00

Total: 4,00 un

1.14.19 Torneira cromada com bico para jardim/tanque, 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 022/SINAPI - SAQ. Total: 1,00 un

Próxima ao Bar	1,00 un
----------------	---------

1.14.20 Caixa d'água em polietileno 1000 litros, com tampa, com acessórios

Cód.: SINAPI 88503 Total: 1,00 un

Para distribuição de água	1,00 un
---------------------------	---------

1.14.21 Luminária painel slim LED, de sobrepor, de 18w, cor branca - fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 077/SINAPI - SAQ. Total: 22,00 un

	un	
Vestibário 01	3,00	Painel Slim LED
Vestibário 02	3,00	Painel Slim LED
Banheiro 01	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 02	1,00	Painel Slim LED
Bar	8,00	Painel Slim LED
Área de Churrasqueira 01	2,00	Painel Slim LED
Banheiro 03	1,00	Painel Slim LED
Banheiro 04	1,00	Painel Slim LED
Área de Churrasqueira 02	2,00	Painel Slim LED

Total: 22,00 un

1.14.22 Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 97607 Total: 26,00 un

	un
Fachadas	24,00
Bar	2,00

Total: 26,00 un

1.14.23 Refletor de poste público branco frio 150w bivolt, inclusive braços para luminária e abraçadeira, fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 114/SINAPI - SAQ. Total: 4,00 un

	un/poste	n° de postes	
Praça	2,00	x	2,00 = 4,00 un

1.14.24 Refletor de LED 100 watts - bivolt. Fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 042/SINAPI - SAQ. Total: 24,00 un

	un/poste	n° de postes	
Postes do Campo	4,00	x	6,00 = 24,00 un

1.14.25 Refletor de poste público branco frio 50w bivolt, inclusive braços para luminária e abraçadeira, fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 115/SINAPI - SAQ. Total: 4,00 un



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DE JACONÉ

Parque Infantil	un/poste	x	n° de postes	=	4,00 un
	2,00		2,00		

1.14.26 Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação
Cód.: SINAPI 83399

Total: 10,00 un

	un
Postes da Praça	2,00
Postes do Campo	6,00
Postes do Parque Infantil	2,00

Total: 10,00 un

1.15 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.15.1 Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e assentamento
Cód.: SCO IP 04.12.0201 (I)

Total: 2,00 un

Parque Infantil	2,00 un
-----------------	---------

1.15.2 Poste composto de Poliéster reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e assentamento
Cód.: SCO IP 04.12.0450 (I)

Total: 2,00 un

Praça	2,00 un
-------	---------