

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP. 227/EMOP - SAQ.	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30.283,97	0,00
EMOP	15.011.0076- A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,13,8V-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	UN	1	22.466,00	0,00
EMOP	01.050.0138- A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	UN	1	7.817,97	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP. 228/EMOP - SAQ.	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		31.562,37	0,00
EMOP	15.011.0077- A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,13,8V-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	UN	1	23.744,40	0,00
EMOP	01.050.0138- A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	UN	1	7.817,97	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP. 229/EMOP - SAQ.	ENTRADA DE SERVIÇO (PC), PADRÃO AMPLA, PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA, COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA DE 35 A 50KW, CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE DE ALVENARIA COM PORTA, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CHAVE TRIPOLAR DE 200A, COM PORTA-FUSÍVEIS, FUSÍVEIS NH DE 100 A 160A, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11.729,74	0,00
EMOP	15.011.0017- A	ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA	UN	1	3.911,77	0,00
EMOP	01.050.0138- A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	UN	1	7.817,97	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: