



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



MC-007-ORC-001=0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
ELÉTRICA

- 1.1.1 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- Cód.: COMP. 227/EMOP - SAQ. Total: 15,00 un
- Total: 15,00 un
- 1.1.2 SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- Cód.: COMP. 228/EMOP - SAQ. Total: 15,00 un
- Total: 15,00 un
- 1.1.3 ENTRADA DE SERVIÇO (PC), PADRÃO AMPLA, PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA, COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA DE 35 A 50KW, CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE DE ALVENARIA COM PORTA, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CHAVE TRIPOLAR DE 200A, COM PORTA-FUSÍVEIS, FUSÍVEIS NH DE 100 A 160A, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- Cód.: COMP. 229/EMOP - SAQ. Total: 60,00 un
- Total: 60,00 un