

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PL-007.20-ORC-001=0			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICÍPIO / UF SAQUAREMA	BDI 1 26,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA									2.062.353,00
1.			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA					-	2.062.353,00
1.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					-	2.062.353,00
1.1.1.	Composição	COMP. 227/EMOP - SAQ.	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	30.283,97	BDI 1	38.281,97	574.229,55
1.1.2.	Composição	COMP. 228/EMOP - SAQ.	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150KVA, 13,8V-220/127V, CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA, CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL, CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 400AX250V, CHAVE FUSÍVEL DE 15KV-100 A, ELETRODUTOS DE PVC, CABOS DE COBRE, POSTE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR H=11,00M, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	31.562,37	BDI 1	39.897,99	598.469,85
1.1.3.	Composição	COMP. 229/EMOP - SAQ.	ENTRADA DE SERVIÇO (PC), PADRÃO AMPLA, PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA, COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA DE 35 A 50KW, CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE DE ALVENARIA COM PORTA, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, CHAVE TRIPOLAR DE 200A, COM PORTA-FUSÍVEIS, FUSÍVEIS NH DE 100 A 160A, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PROJETO EXECUTIVO PARA ÁREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTAÇÃO, COM DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBÍCULOS, APRESENTADO EM AUTOCAD E APROVAÇÃO NOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	11.729,74	BDI 1	14.827,56	889.653,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-			PL-007.20-ORC-001=0			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
RIO DE JANEIRO	08-19 (DES.)	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	SAQUAREMA	26,41%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA									2.062.353,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAQUAREMA
Local

quinta-feira, 19 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0