



- NOTAS:
- DATUM HORIZONTAL: SIRGAS2000-TRANSPORTE DE COORDENADAS UTILIZANDO GPS GEODÉSICO, TENDO COMO BASE REFERENCIAL A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO ONRJ, DATUM VERTICAL - IMBITUBA.
 - DIMENSÕES E ELEVações EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 - DISTÂNCIA ENTRE AS ESTACAS DE 20m;

LEGENDA:

- PERFIL
- PERFIL DO TERRENO PRIMITIVO
 - PERFIL PROJETADO
 - TOPSOIL
 - TERRAPLANAGEM
 - CORTE DO TERRENO A PARTIR DA LIMPEZA
 - ATERRO DO PROJETO A PARTIR DA LIMPEZA
 - TOPSOIL

- NOTAS:
- PARA A RETIRADA DE TOPSOIL 0,15m.

VOLUME DE TOPSOIL			
Estaca	Área(m²)	Volume(m³)	Volume Acumulado
7+8,86	7,87	0,00	0,00
7+10,51	9,06	13,97	13,97
8+0,00	11,03	95,31	109,27
8+1,58	11,42	17,73	127,00
8+5,71	12,14	17,98	144,98
8+9,84	12,85	19,93	164,91
9+0,00	13,75	135,17	300,08
10+0,00	14,78	285,35	585,43
11+0,00	13,48	282,60	868,02
11+13,89	13,53	187,56	1055,59
12+0,00	13,51	82,57	1138,16
13+0,00	13,45	250,51	1388,67
13+1,82	13,45	24,47	1413,14
14+0,00	13,46	225,84	1638,98
14+9,75	13,44	131,12	1770,10
15+3,52	13,33	184,38	1954,48
16+3,82	13,16	268,81	2223,29
17+2,69	13,12	247,88	2471,18

VOLUME DE CORTE			
Estaca	Área(m²)	Volume(m³)	Volume Acumulado
7+8,86	0,00	0,00	0,00
7+10,51	0,00	0,00	0,00
8+0,00	0,00	0,00	0,00
8+1,58	0,00	0,00	0,00
8+5,71	0,00	0,00	0,00
8+9,84	0,00	0,00	0,00
9+0,00	0,00	0,00	0,00
10+0,00	0,00	0,00	0,00
11+0,00	0,00	0,00	0,00
11+13,89	0,00	0,00	0,00
12+0,00	0,00	0,00	0,00
13+0,00	0,00	0,00	0,00
13+1,82	0,00	0,00	0,00
14+0,00	0,00	0,00	0,00
14+9,75	0,00	0,00	0,00
15+3,52	0,00	0,00	0,00
16+3,82	0,00	0,00	0,00
17+2,69	0,00	0,00	0,00

VOLUME DE ATERRO			
Estaca	Área(m²)	Volume(m³)	Volume Acumulado
7+8,86	68,34	0,00	0,00
7+10,51	123,04	157,89	157,89
8+0,00	177,96	1427,82	1585,70
8+1,58	187,22	288,28	1873,99
8+5,71	191,18	255,89	2129,87
8+9,84	185,74	256,32	2386,20
9+0,00	123,96	1573,76	3959,96
10+0,00	121,66	2456,18	6416,14
11+0,00	93,94	2155,97	8572,11
11+13,89	99,65	1344,58	9916,69
12+0,00	101,77	615,24	10531,93
13+0,00	102,17	1885,94	12417,87
13+1,82	96,51	180,77	12598,63
14+0,00	82,32	1493,39	14092,02
14+9,75	77,66	779,76	14871,78
15+3,52	73,31	1039,77	15911,55
16+3,82	70,15	1455,95	17367,50
17+2,69	59,19	1219,85	18587,34

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	AFC.	MCR.
0	EMISSION INICIAL	28/06/2022		
CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX				
EXEC.		AFC.	28/06/2022	
DES.		AFC.	28/06/2022	
VER.		MCR.	29/06/2022	

MARCOS CAMARA REBELO - CREARJ - 200727911-8



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO
COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO
PROJETO BÁSICO ARQUITETURA - TERRAPLANAGEM
SEÇÃO TRANSVERSAL

LOCAL	ESTRADA DE BONSUCESSO, BONSUCESSO 2º DISTRITO (BACAXÁ - SAQUAREMA/RJ)	ARQ. ELETRÔNICO	SQ-OS012-BONSUCESSO-AP-TRP-R00
Nº	PD003-SBP003	ESCALA	1:200
DATA	JUNHO/2022	PRANCHIA	02/03