PORTA – PA03

PORTA – PG04

ACESSSO AO ESTACIONAMENTO

PORTÃO – PA05

PORTÃO – PA02

ESTRADA DO PALMITAL (RJ-128)

ESTRADA DO PALMITAL (RJ-128)

BLINDADO

BLINDADO

TERRENO NATURAL

SUBESTAÇÃO

APOIO EDUCACIONAL

SALÃO DE EVENTOS

CONEXÃO DO FUTURO

E.T.E

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:250

LEGENDAS:

- GRAMADO — 2694,37m²
- INTERTRAVADO CINZA, H=6CM — 2009,81m²
- INTERTRAVADO CINZA, H=10CM — 1950,53m²
- CALÇADA DE CONCRETO — 458,84m²
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 25x25x6CM — 309,05M
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 25x25x6CM — 31,75M
- BICICLETÁRIO — 05 UNIDADES
- BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA — 7 UNIDADES
- CONJUNTO COM 5 LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA — 8 UNIDADES
- ARBUSTOS, H= 70CM — 115 UNIDADES
- ÁRVORE IPÊ OU JACARANDA, H= 4,00 METROS — 40 UNIDADES
- ESGOTO - CAIXA DE GORDURA
- ESGOTO - CAIXA DE PASSAGEM
- DRENAGEM - CAIXA DE PASSAGEM
- DRENAGEM - CAIXA RALO
- DRENAGEM - CAIXA RALO
- ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM
- ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM (POSTES)
- INCÊNDIO - HIDRANTE DE RECALQUE
- POSTE DE 04 PÉTALAS, EM FIBRA DE VIDRO, TIPO CÔNICO COM 9M DE ALTURA ÚTIL
- GRADIL EM NYLOFOR - 2,03M DE ALTURA — 249,82M
- MEIO-FIO TENTO, H=30 CM — 588,67M
- MEIO-FIO, H=30 CM — 602,63M
- VIGA BALDRAME, H=50 CM — 249,82M

ARTICULAÇÃO:



TABELAS:

QUADRO DE PORTÕES

CÓD.	DIM. (M) LAR.	DIM. (M) ALT.	FUNCIONAMENTO	MATERIAL/ACABAMENTO	QNT.
PA02	3,00	1,95	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO TIPO NYLOFOR COM PINTURA NAVAL NA COR VERDE	1
PA03	1,60	2,30	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA	1
PG04	1,60	2,20	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO DE TELA	1
PA05	3,00	1,95	PORTÃO DE CORRER	PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO TIPO NYLOFOR COM PINTURA NAVAL NA COR VERDE	1
PA07	2,00	1,80	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO TIPO NYLOFOR COM PINTURA NAVAL NA COR VERDE	1

QUADRO DE ÁREAS / CONSTRUÇÕES	PRÉDIO	ÁREA DO PAVIMENTO "TÉRREO"		ÁREA DO PAVIMENTO "SUPERIOR"		ÁREA TOTAL	ÁREA DE PROJEÇÃO
PALMITAL	PRÉDIO EDUCACIONAL PRINCIPAL + QUADRA POLI-ESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E SALAS DE APOIO	AB 92.19M² / FD 3.522,99M²	TT 3.615,18M²	AB 77,77M² / FD 1771,01M²	TT 1.848,91M²	5.464,09 M²	3.714,81M²
	PRÉDIO "CONEXÃO DO FUTURO"	AB 100,07M² / FD 566,98M²	TT 667,05M²	AB - / FD 523,60M²	TT 523,60M²	1.190,65 M²	557,96M²
	PRÉDIO "SALÃO DE EVENTOS"	AB 20,97M² / FD 485,72M²	TT 506,69M²	AB - / FD -	TT -	506,69 M²	524,38M²
	PRÉDIO "APOIO EDUCACIONAL"	AB 11,60M² / FD 171,89M²	TT 183,49M²	AB - / FD -	TT -	183,49 M²	195,54M²
	"SUB-ESTAÇÃO"	AB - / FD 25,95M²	TT 25,95M²	AB - / FD -	TT -	25,95 M²	37,33M²
	"BLINDADA"	AB - / FD 14,81M²	TT 14,81M²	AB - / FD -	TT -	14,81 M²	25,90M²
	TOTAL GERAL					7.375,68 M²	5.055,92M²

QUADRO DE ÁREAS GERAL	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	7.375,68 M²
ÁREA TOTAL PROJETADA DAS EDIFICAÇÕES	5.055,92M²
ÁREA TOTAL DO TERRENO	20.784,00M²
TAXA DE OCUPAÇÃO	24,32%

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
04	RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO	13/09/2022	RUY	MCR
03	INCLUSÃO DE DETALHAMENTOS	21/07/2022	RUY	MCR
02	INCLUSÃO DE COTAS	27/06/2022	JGG	MCR
01	INCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA DO CONEXÃO DO FUTURO	24/05/2022	JGG	MCR
00	EMISSÃO INICIAL	19/05/2022	JGG	MCR

EMITENTE

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº 006/2022

MARCOS CAMARA REBELO - CREA/RJ - 200727911-8

EXEC.	JGG	24/05/2022
DES.	JGG	24/05/2022
VER.	MCR	25/05/2022

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO
COMPLEXO EDUCACIONAL - PALMITAL
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE ARQUITETURA – PLANTA DE URBANIZAÇÃO

LOCAL: ESTRADA LATINO MELO, PALMITAL 2º DISTRITO (BACAXÁ) - SAQUAREMA/RJ		ARQ. ELETRÔNICO: SQ-OS012-PALMITAL-PB-ARQ-IMP-URB-R04	
Nº: PD003-SBP002	ESCALA: INDICADA	DATA: MAIO/2022	PRANCHA: 02/04