







RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C TOTAL (metros)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	1024.1	92	142.7
	8.0	18.1	2	10.9
CA60	5.0	1607.1	71	272.5
PESO TOTAL (kg)				
CA50	466.5			
CA60	272.5			

Volume de concreto (C-25) = 15.75 m³
Área da forma = 210.00 m²































REVISÃO		DATAREVISÃO	EXEC	VERIF	APROV
REV.					

IDENTIFICAÇÃO:

HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEVEDO

ENDEREÇO: Rua Adolpho Bravo, S/N - Bacaxá - Saquarema, RJ.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA-RJ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTEÚDO:

Fundação e estrutura em Concreto armado, Reforço e Ampliação: ARMADURAS DAS CINTAS

PB	EST_06/12	R0	04/04/23
ESTRUTURAL	Prancha Nº	Revisão	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLÁUDIA TAVARES — CREA MG 55.322/D

DESENVOLVEDOR: ANTONIO FIGUEIRA PINTO - CREA: 1987107490

ARQUIVO: HMPNA_EST_PB_R0

CONTRATANTE: PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO

PROJETO: Casális Engenharia DIMENSIONAMENTO DE OBRAS
e-mail: casalisengenharia@gmail.com
(22) 9 9788-4224

ASSINATURAS:

Antonio Figueira Pinto
Eng. Civil, MSc, CREA: 1987107490
ART: 2022023001790

Cláudia Tavares
CASÁLIS ENGENHARIA LTDA - ME

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS:
A reprodução total ou parcial sem autorização prévia sujeita o infrator às penalidades da lei 5194 de 24.12.66

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.