

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
6.0			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
6.1	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2.877,72	M2

Aplicação Área (m²)
Alvenaria de vedação - 9cm espessura = 2.877,72

6.2	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	14.280,90	M2
-----	--------	--------	---	-----------	----

Aplicação Área (m²)
Alvenaria de vedação - 19cm espessura = 14.280,90

6.3	EMOP	12.016.0022-0	PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACOGALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORNE COLOC.	10.907,93	M2
-----	------	---------------	---	-----------	----

Aplicação Área (m²)

DW-A1	=	4.674,42
DW-A3	=	765,57
DW-A6	=	44,60
DW-B2	=	40,95
DW-D1	=	3.701,61
DW-D3	=	163,49
DW-D4	=	538,19
DW-D9	=	2,41
DW-E2	=	81,32
DW-G3	=	351,21
DW-G4	=	14,69
DW-H2	=	442,69
DW-H5	=	86,78
Total	=	10.907,93

6.4	EMOP	12.016.0026-0	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/1TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORNE COLOC.	17.724,13	M2
-----	------	---------------	--	-----------	----

Aplicação Área (m²)

DW-A2	=	2.745,65
DW-A4	=	46,29
DW-A5	=	29,09
DW-A7	=	344,40
DW-A8	=	83,21
DW-A9	=	478,67
DW-B1	=	813,76
DW-B3	=	192,08
DW-D2	=	262,94
DW-D5	=	341,57
DW-D6	=	102,97
DW-D7	=	177,42
DW-D8	=	20,65
DW-E1	=	532,81
DW-G1	=	3.304,20
DW-G2	=	3.785,61
DW-G5	=	386,92
DW-G6	=	62,19
DW-G7	=	1.312,35
DW-G8	=	141,14
DW-G9	=	51,83
DW-G10	=	89,46
DW-H1	=	1.394,43
DW-H3	=	627,93
DW-H4	=	274,98
DW-H6	=	4,90
DW-H7	=	116,68
Total	=	17.724,13