

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE																														
23.0			APARELHOS DIVERSOS																																
23.1	COTAÇÃO	CT-APDIV-01	TRANSPORTE VERTICAL - ELEVADOR SOCIAL 1, ELEVADOR SOCIAL 2, ELEVADOR SOCIAL 3, ELEVADOR SOCIAL 4, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE LEITO 1, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE LEITO 2, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 3, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 4, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 5, ELEVADOR DE SERVIÇO 1, ELEVADOR DE SERVIÇO 2, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 1, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 2, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 3, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO	1,00	CJ																														
<div>Quantidade (cj)</div> <div>1,00</div>																																			
23.2	EMOP	18.025.0075-0	CAMARA FRIGORIFICA P/CADAVERES,C/12 LUGARES,TEMPERATURA PROJETO 0 A 3°C,UNIDADE CONDENSADORA EM TORNO 2,5 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA,P/CADA PORTA,EM ACO INOXIDAVEL C/CAPACIDADE ATÉ 200KG.FORNE INSTALACAO	2,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>2,00</div>																																			
23.3	EMOP	18.050.0115-0	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR,FORNECIMENTO E COLOCACAO	100,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>100,00</div>																																			
23.4	EMOP	18.050.0135-0	SINALEIRO DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA,SALAS CIRURGICAS ECENTROS CIRURGICOS,COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E VERMELHO,FIXADO SOBRE CAIXA 4"X2" OU 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	100,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>100,00</div>																																			
23.5	EMOP	18.050.0140-0	CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA POSTO DE ENFERMAGEM,SALAS CIRURGICAS E CENTROS CIRURGICOS,ATENDENDO ATÉ 20 LEITOS,COM SINALIZACAO SONORA E LUMINOSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	15,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>15,00</div>																																			
23.6	EMOP	05.050.0003-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>1,00</div>																																			
23.7	COMPOSIÇÃO	CP-IDVISUAL-01	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL , CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO).	2,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>2,00</div>																																			
23.8	COMPOSIÇÃO	CP-IDVISUAL-02	PLACA DIRECIONAL EXTERNA , CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO).	7,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>7,00</div>																																			
23.9	EMOP	05.054.0001-0	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.453,00	UN																														
<div>Quantidade (un)</div> <div>1.453,00</div>																																			
23.10	COMPOSIÇÃO	CP-IDVISUAL-03	LETREIRO DE FACHADA PRINCIPAL CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	30,70	M2																														
<div>Área (m²)</div> <div>30,70</div>																																			
23.11	COMPOSIÇÃO	CP-IDVISUAL-04	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	19,95	M2																														
<table> <tr> <td>Aplicação</td><td>Área (m²)</td><td></td><td>Quantidade (un)</td><td></td><td>Total (m²)</td></tr> <tr> <td>Letreiro de identificação</td><td>= 0,57</td><td>x</td><td>3,00</td><td>=</td><td>1,71</td></tr> <tr> <td>Diretório de elevador</td><td>= 0,24</td><td>x</td><td>16,00</td><td>=</td><td>3,84</td></tr> <tr> <td>Letreiro de emergência</td><td>= 7,20</td><td>x</td><td>2,00</td><td>=</td><td>14,40</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td></td><td><u>19,95</u></td></tr> </table>						Aplicação	Área (m²)		Quantidade (un)		Total (m²)	Letreiro de identificação	= 0,57	x	3,00	=	1,71	Diretório de elevador	= 0,24	x	16,00	=	3,84	Letreiro de emergência	= 7,20	x	2,00	=	14,40						<u>19,95</u>
Aplicação	Área (m²)		Quantidade (un)		Total (m²)																														
Letreiro de identificação	= 0,57	x	3,00	=	1,71																														
Diretório de elevador	= 0,24	x	16,00	=	3,84																														
Letreiro de emergência	= 7,20	x	2,00	=	14,40																														
					<u>19,95</u>																														
23.12	EMOP	05.054.0104-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	267,00	UN																														
<div>Aplicação</div> <div>Hospital</div> <div>= 267,00</div>																																			
23.13	EMOP	05.054.0105-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	172,00	UN																														
<div>Aplicação</div> <div>Hospital</div> <div>= 172,00</div>																																			
23.14	COTAÇÃO	CT-APDIV-02	TRANSPORTE VERTICAL - 4 ELEVADORES MONTA CARGA, 520KG, 4 PARADAS	1,00	CJ																														
<div>Aplicação</div> <div>Hospital</div> <div>= 1,00</div>																																			