

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ ONERADO	R\$ DESONERADO
27.0				COMPENSAÇÃO AMBIENTAL				
27.1	EMOP	22.030.0065-0	22.030.0065-A	REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM	300,00	UN	198.489,00	190.668,00
				Aplicação Em todo o terreno = 300,00	Unidades 300,00			
27.2	EMOP	01.050.0175-0	01.050.0175-A	PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	5,00	HA	184.730,50	172.408,00
				Aplicação Projeto = 50.000,00 / 10.000,00 = 5,00 HA	Área (m²) / 1 HA			
27.3	COMPOSIÇÃO	CP-COM-01.I	CP-COM-01.I/D	MOIRÃO EM MADEIRA DE REFORESTAMENTO, PARA CERCAS, COM SEÇÃO DE DIÂMETRO DE 15CM, ALTURA LIVRE MÉDIA DE 1,00M, ENTERRADO A 0,40M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	2.000,00	UN	161.920,00	156.020,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 2.000,00	Unidades UN			
27.4	COMPOSIÇÃO	CP-COM-02.2	CP-COM-02.2/D	CABO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 3/16, REVESTIDO EM PVC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EM CERCAS COM MOIRÃO DE MADEIRA	16.000,00	M	263.040,00	133.120,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 16.000,00	Unidades M			
27.5	COMPOSIÇÃO	CP-COM-03.3	CP-COM-03.3/D	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO AMBIENTAL, NAS DIMENSÕES 0,50M X 0,50M CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO-ADESIVO COM 2 ANOS DE GARANTIA E ESTRUTURA (REQUADRO) EM MADEIRA FIXADAS EM SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	200,00	M2	7.638,00	7.578,00
				Em áreas diversas do Município Aplicação (m) x 0,50 = 0,25 Cada placa = 0,25 x 800,00 = 200,00 Quantidade de placas	(m) (m²) 0,25 200,00			
27.6	COMPOSIÇÃO	CP-COM-04.4	CP-COM-04.4/D	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO AMBIENTAL, NAS DIMENSÕES 1,00M X 2,00M CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO-ADESIVO COM 2 ANOS DE GARANTIA E ESTRUTURA (REQUADRO) EM MADEIRA FIXADAS EM SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	100,00	UN	23.655,00	23.655,00
				Em áreas diversas do Município Aplicação (m) x 2,00 = 2,00 m² Cada placa = 1,00 x 2,00 = 2,00 m² Quantidade de placas 2,00 x 50,00 = 100,00 UN	(m) (m) 2,00 m² UN			
27.7	COMPOSIÇÃO	CP-COM-05.5	CP-COM-05.5/D	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD), DESCREVENDO SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO, O LOCAL DE ARMAZENAMENTO INTERNO, A COLETA, O TRANSPORTE, O TRATAMENTO E O DESTINO FINAL DOS RCD GERADOS NA OBRA	1,00	MÊS	44.577,28	41.602,88
				Quantidade (un) 2,00 x 30,00 x 1,00 = 1,00 Meses 30,00 Aplicação Elaboração de RCD = 1,00	MÊS			
27.8	COMPOSIÇÃO	CPU-POR-02	CPU-POR-02/D	CONFECÇÃO DE PÓRTELHO DE MADEIRA, A SER INSTALADO NA ENTRADA DO PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	16.366,46	16.071,12
				Aplicação No parque estadual da Costa do Sol = 2,00	Unidades 2,00			
27.9	EMOP	09.003.0067-0	09.003.0067-A	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA, OITILPAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO	300,00	UN	92.700,00	92.700,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 300,00	Unidades UN			
27.10	COMPOSIÇÃO	PJ 10.05.0225-O	PJ 10.05.0225-D	PLANTIO DE ÁRVORE DE ATÉ 4,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE TRANSPORTE, ABERTURA DE COVA DE (1,50 X 1,50 X 1,00)M E TERRA PRETA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE, PLANTIO DE COBERTURA, TENTO, DEMOLIÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE.	300,00	UN	176.343,00	155.289,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 300,00	Unidades UN			
27.11	COMPOSIÇÃO	PJ 10.05.0255-O	PJ 10.05.0255-D	PLANTIO DE ÁRVORE ACIMA DE 4,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE TRANSPORTE, ABERTURA DE COVA DE (1,50 X 1,50 X 1,50)M E TERRA PRETA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE, PLANTIO DE COBERTURA, TENTO, DEMOLIÇÃO, RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE.	50,00	UN	29.815,50	24.138,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 50,00	Unidades UN			
27.12	COTAÇÃO	CT-COMP. AMB.-01	CT-COMP. AMB.-01	Plantas nativas com dap 12 cm a 15 cm altura aproximada de 8 metros	50,00	UN	500.000,00	500.000,00
				Aplicação Em áreas diversas do Município = 50,00	Unidades UN			
27.13	EMOP	14.006.0440-0	14.006.0440-A	DECK EM MADEIRA, APARELHADA, FORMADO POR PECAS DE (2X10)CM, COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRA SERRADA (7,5CM X 7,5CM/3" X 3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRA COM 25CM DE DIAMETRO, TRATADO, ALTURA UTIL MÉDIA DE 1,50M, ENTERRADO 1,00M DE PROFUNDIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	300,00	M2	863.142,00	836.559,00

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ ONERADO	R\$ DESONERADO
				Em áreas diversas do Município				
				Aplicação				
				= (m) x (m)				
				= 150,00 x 2,00 = 300,00 m²				
27.14	COTAÇÃO	CT-COMP. AMB.- 02	CT-COMP. AMB.- 02	TORO RANCH TURBODIESEL 4X4 AT 26/27	2,00	UN	386.353,80	386.353,80

Aplicação Unidades
Para a fiscalização do parque estadual da Costa do Sol = 2,00

TOTAL	2.948.770,54	2.736.162,80
UN	1,00	1,00
VALOR UNIT	R\$ 2.948.770,54	R\$ 2.736.162,80