

12.10	EMOP	11.023.0030-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	2.253,00	M2
-------	------	---------------	---	----------	----

Aplicação Área (m²)
Contrapiso Armado = 2.253,00
Obs.: Dimensões levantadas graficamente em projeto.

12.11	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	6.175,00	M2
-------	--------	-------	--	----------	----

Aplicação Área (m²)
Impermeabilização = 6.175,00
Obs.: Dimensões levantadas graficamente em projeto.

12.12	SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	9.530,00	M
-------	--------	-------	---	----------	---

Aplicação Comprimento (m)
Rodapés = 9.530,00
Obs.: Dimensões levantadas graficamente em projeto.

12.13	SBC/INSUMO	10941	POLIESTIRENO 25mm	4.790,00	M2
-------	------------	-------	-------------------	----------	----

Aplicação Área (m²)
Isolamento Térmico = 4.790,00
Obs.: Dimensões levantadas graficamente em projeto.

12.14	EMOP	06.100.0010-0	MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.385,00	M2
-------	------	---------------	--	----------	----

Aplicação Área (m²)
Camada Drenante = 2.385,00
Obs.: Dimensões levantadas graficamente em projeto.