

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
3.0			TERRAPLENAGEM		
3.1	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	72.892,40	M3

Área Hospital

Volume (m³)

Corte conforme Projeto Executivo =

72.892,40

3.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	4.280,88	M3
-----	--------	-------	--	----------	----

Área Hospital

Volume (m³)

Aterro conforme Projeto Executivo =

4.280,88

Material proveniente do reaproveitamento do corte

3.3	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	116.639,58	T
-----	--------	--------	---	------------	---

Aplicação

Volume (m³)

Peso Esp. (t/m³)

Peso (t)

Bota-fora 1ª categoria =

68.611,52

x

1,70

=

116.639,58

Excedente do Corte - Aterro

3.4	EMOP	04.005.0161-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	4.680.746,34	T X KM
-----	------	---------------	---	--------------	--------

Aplicação

Peso (t)

DMT (km)

Total (txkm)

Transporte bota-fora 1ª categoria =

116.639,58

x

40,13

=

4.680.746,34

3.5	SCO	TC 10.05.0701	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE, PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO EM GERAL, EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	116.639,58	T
-----	-----	---------------	--	------------	---

Aplicação

Volume (m³)

t/m³

Total (t)

Disposição final =

68.611,52

x

1,70

=

116.639,58