

CURVA ABC							
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL C/BDI	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO ABC
1	CP-CLIMA-02	FORNECIMENTO DE UNIDADES DE TRATAMENTO, CONDICIONADORES DE AR COMPACTO E FANCOLETS LINHA HOSPITALAR (QUANTIDADE E PREÇOS POR UNIDADE EM ANEXO).	CJ	R\$ 14.900.067,66	5,3709%	5,3709%	A
2	15.005.0253-0	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,SOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	R\$ 12.864.532,19	4,6371%	10,0080%	A
3	CP-ESTRU-03	CONCRETO BOMBEADO,FCX=45MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 12.317.707,50	4,4400%	14,4481%	A
4	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	R\$ 11.840.712,00	4,2681%	18,7162%	A
5	CP-ELET-11	GRUPO GERADORES - G/MG 1 / G/MG 2 / G/MG 3 - FORNECIMENTO	CJ	R\$ 11.022.075,87	3,9730%	22,6892%	A
6	11.009.0124-1	BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAOSUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREEND10% PERDASDE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS C/AUXILIO EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUTURAS PONTES E VIADUTOS	KG	R\$ 9.977.968,89	3,5967%	26,2858%	A
7	CT-APDIV-01	TRANSPORTE VERTICAL - ELEVADOR SOCIAL 1, ELEVADOR SOCIAL 2, ELEVADOR SOCIAL 3, ELEVADOR SOCIAL 4, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE LEITO 1, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE LEITO 2, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 3, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 4, ELEVADOR DE SERVIÇO PACIENTE 5, ELEVADOR DE SERVIÇO 1, ELEVADOR DE SERVIÇO 2, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 1, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 2, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 3, ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO	CJ	R\$ 8.004.983,80	2,8855%	29,1713%	A
8	16.036.0022-0	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,SENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,50MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA	M2	R\$ 7.064.591,34	2,5465%	31,7178%	A
9	11.005.0015-0	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	R\$ 6.705.073,46	2,4169%	34,1347%	A
10	CT-ELET-12	BARRAMENTO BLINDADO EM COBRE - BUSWAY HORIZONTAL 900A-3M (38UN) / BUSWAY HORIZONTAL 4000A-3M (116UN) / BUSWAY VERTICAL 900A-3M (16UN) / BUSWAY VERTICAL 4000A-3M (52UN) / COFRE DE DERIVAÇÃO SECO 25A A 160A (2CJ) / COFRE DE DERIVAÇÃO SECO 175A A 250A (3CJ) / COFRE DE DERIVAÇÃO SECO 300A A 630A (4CJ) / CONEXÃO CURVA 90º HORIZONTAL 4000A (4CJ) / CONEXÃO CURVA 90º VERTICAL 900A (2CJ) / CONEXÃO CURVA 90º VERTICAL 4000A (6CJ) / FLANGE END - SAÍDA DE QGBT 900A (1 C.J) / FLANGE END - SAÍDA DE QGBT 4000A (2CJ)	CJ	R\$ 6.361.393,21	2,2930%	36,4277%	A
11	11.009.0122-1	BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAOSUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM. 8 A 12,5MM,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDASDE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS C/AUXILIO EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSP.HORIZONTEAL VERTICAL C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS	KG	R\$ 6.147.820,61	2,2160%	38,6438%	A
12	CP-CLIMA-11	EQUIPAMENTOS CHILLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	R\$ 5.832.427,03	2,1024%	40,7461%	A
13	04.005.0161-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	R\$ 4.834.401,70	1,7426%	42,4887%	A
14	CP-ESTRU-02	ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HÉLICE CONTINUA,DIAMETRO DE 800MM,CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 250T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO.	M	R\$ 4.212.255,90	1,5183%	44,0071%	A
15	11.011.0031-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	R\$ 3.933.306,13	1,4178%	45,4249%	A
16	15.005.0280-0	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	R\$ 3.861.623,04	1,3920%	46,8168%	A
17	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	R\$ 3.821.406,00	1,3775%	48,1943%	A
18	COMPENSAÇÃO AMB.	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	UN	R\$ 3.597.205,18	1,2966%	49,4909%	A
19	13.196.0095-0	FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIAS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNE COLOCACAO	M2	R\$ 3.444.634,31	1,2417%	50,7326%	A
20	CP-REV-03	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	M2	R\$ 3.375.055,66	1,2166%	51,9492%	A
21	11.004.0069-1	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M2	R\$ 2.911.307,69	1,0494%	52,9986%	A
22	16.021.0002-0	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SOLUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DO PRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFORCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM	M2	R\$ 2.868.786,83	1,0341%	54,0327%	A
23	12.016.0026-0	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACOS GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORNE COLOC.	M2	R\$ 2.843.659,41	1,0250%	55,0577%	A
24	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 2.800.912,91	1,0096%	56,0673%	A

25	CT-ELET-09	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - MÉDIA TENSÃO (CABINE PRIMÁRIA / SUBESTAÇÃO / GERADORES) E PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (5 QTAS E 07 PAINÉIS), INCLUINDO INFRA ESTRUTURA EM BARRAMENTO BLINDADO, INSTALAÇÃO DE BUSWAY VERTICAL COM COFRES DE SECCIONAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAL.	UN	R\$ 2.775.481,59	1,0004%	57,0677%	A
26	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	R\$ 2.625.123,15	0,9463%	58,0140%	A
27	CP-ESTRU-01	ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 700MM,CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 200T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO.	M	R\$ 2.441.612,16	0,8801%	58,8941%	A
28	CT-CLIMA-15	BOMBAS CENTRAL DE ÁGUA GELADA - FABRICANTE "ARMSTRONG PUMPS"	CJ	R\$ 2.276.352,09	0,8205%	59,7146%	A
29	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	R\$ 2.151.247,12	0,7754%	60,4901%	A
30	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÖES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	R\$ 2.133.720,60	0,7691%	61,2592%	A
31	05.100.0024-0	CESTA BASCA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	R\$ 2.014.400,40	0,7261%	61,9853%	A
32	05.007.0007-0	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	R\$ 2.000.345,41	0,7210%	62,7063%	A
33	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	R\$ 1.872.865,57	0,6751%	63,3814%	A
34	CP-REV-01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 400 CM2, ALINHADAS A PRUMO.	M2	R\$ 1.858.207,41	0,6698%	64,0512%	A
35	92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 1.803.984,58	0,6503%	64,7015%	A
36	12.016.0022-0	PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACOGALV.ESP.0,5MM,C/) CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORNE COLOC.	M2	R\$ 1.636.407,65	0,5899%	65,2914%	A
37	13.331.0020-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	R\$ 1.628.771,49	0,5871%	65,8785%	A
38	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	R\$ 1.560.092,80	0,5624%	66,4408%	A
39	13.390.0040-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 1.506.844,69	0,5432%	66,9840%	A
40	11.025.0013-0	CONCRETO BOMBADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	R\$ 1.392.478,39	0,5019%	67,4859%	A
41	17.012.0040-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OUARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOs,USANDO AGUA COMO DILUENTE	M2	R\$ 1.364.724,24	0,4919%	67,9778%	A
42	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÖES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	R\$ 1.303.552,80	0,4699%	68,4477%	A
43	TC 10.05.0701	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE, PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO EM GERAL, EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	T	R\$ 1.265.610,71	0,4562%	68,9039%	A
44	CT-LUMI-04	L4 - LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM ÓTICA INDIVILLED 625MM, 36W, 4000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 1.152.184,38	0,4153%	69,3192%	A
45	CP-CLIMA-12	INSTALAÇÃO FANCOILS ATÉ 6TR	UN	R\$ 1.134.480,00	0,4089%	69,7282%	A
46	CT-LUMI-05	L5 - SOBREPOR SIMPLEWAY W40S 42W 2460lm 2723K 112.3G. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 1.125.043,73	0,4055%	70,1337%	A
47	15.014.0005-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 15MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 1.120.419,93	0,4039%	70,5376%	A
48	CT-APDIV-02	TRANSPORTE VERTICAL - 4 ELEVADORES MONTA CARGA, 520KG, 4 PARADAS	CJ	R\$ 1.080.831,40	0,3896%	70,9272%	A
49	CT-ESQUA-92	PE01D: PORTA HERMÉTICA DE GIRO, FOLHA DUPLA, COM SISTEMA DE ABERTURA DE MÃOS LIVRES, ACABAMENTO EM AÇO INOX AISI 304, COM VISOR DUPL0 INSULADO COM ALTURA DE 40cm E LARGURA DE 50cm EM CAIXILHO HERMÉTICO E INOX AISI 304. 1,60M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 1.053.141,21	0,3796%	71,3068%	A
50	BP 10.20.0353	REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COLORIDO; NAS CORES VERMELHO, AMARELO, PRETO E VARIAÇÕES, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 35MPa, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO, CORTE DOS BLOCOS PARA ARREIMATE, COM MÁQUINA DE JUNTAS (SERRA PARA CONCRETO) E "COLCHÃO" DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9780 E NBR 9781, PRÉ-MOLDADA UNI-STEIN, RAQUETE OU SIMILAR.	M2	R\$ 1.024.634,74	0,3693%	71,6761%	A
51	CT-CLIMA-02	TORRE DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA (ALPINA 6-RTM-92/3 A19-II) 2 CONJUNTOS DE 3 MÓDULOS	UN	R\$ 1.023.285,20	0,3689%	72,0450%	A
52	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	R\$ 1.010.552,40	0,3643%	72,4092%	A
53	19.004.0057-2	GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR	H	R\$ 990.022,00	0,3569%	72,7661%	A
54	61508	CABO AFUMEX GREEN I CONDUTOR 450/750V 2,5mm2	M	R\$ 976.947,08	0,3521%	73,1182%	A
55	CT-ELET-11	NO BREAK - 220V/380V - CCM-200 KVA-FORNECIMENTO.	CJ	R\$ 955.130,20	0,3443%	73,4625%	A
56	CP-PAISA-01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 926.534,11	0,3340%	73,7965%	A

57	11.009.0060-1	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS	KG	R\$ 922.308,43	0,3325%	74,1290%	A
58	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M² - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 1). AF_02/2026	T	R\$ 920.286,28	0,3317%	74,4607%	A
59	18.025.0075-0	CAMARA FRIGORIFICA P/CADAVERES,C/12 LUGARES,TEMPERATURA PROJETO 0 A 3°C,UNIDADE CONDENSADORA EM TORNO 2,5 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 LIGA 18.8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA,P/CADA PORTA,EM ACO INOXIDAVEL C/CAPACIDADE ATÉ 200KG.FORNE INSTALACAO	UN	R\$ 910.837,42	0,3283%	74,7890%	A
60	17.018.0285-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO	M2	R\$ 843.949,01	0,3042%	75,0932%	A
61	13.301.0125-1	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	R\$ 821.620,80	0,2962%	75,3894%	A
62	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 811.281,82	0,2924%	75,6818%	A
63	61143	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 32mm 1,1/4"	M	R\$ 794.204,96	0,2863%	75,9681%	A
64	CT-ESQUA-44	JA05: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 7,20M X 1,90M.	UN	R\$ 775.416,18	0,2795%	76,2476%	A
65	CT-ELET-05	TRANSFORMADOR 1500KVA - 380/220V - WEG - FORNECIMENTO	UN	R\$ 772.687,68	0,2785%	76,5261%	A
66	CP-HIDRO-03	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 738.260,64	0,2661%	76,7922%	A
67	IT 05.55.0074	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 734.383,50	0,2647%	77,0570%	A
68	CP-CUMA-17	ISOLANTE TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA	M2	R\$ 707.673,04	0,2551%	77,3120%	A
69	CT-ETE-03	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA.	UN	R\$ 696.414,37	0,2510%	77,5631%	A
70	CT-LME-11	BANQUETA ARTICULÁVEL PARA BANHEIRO NBR 9050, BENEFIT	UN	R\$ 664.160,00	0,2394%	77,8025%	A
71	CT-LUMI-11	LTI - CONTROLADOR PARA LUMINÁRIAS BIOLUX HUMAN CENTRIC LIGHTNING. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 642.202,05	0,2315%	78,0340%	A
72	AP 05.20.0560	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO ACQUAPRESS PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR ANTI-VANDALISMO, ACABAMENTO CROMADO, REFERÊNCIA 1180-AV, FABRIMAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 635.608,72	0,2291%	78,2631%	A
73	CP-CUMA-19	SUPORTAÇÃO EM PERFILADO PARA 2 TUBOS DE AÇO COM DIÂMETRO ATÉ 6"	M	R\$ 629.143,60	0,2268%	78,4899%	A
74	13.390.0039-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,CONDUTIVO,COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO,PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICAE NECESSARIO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 611.230,08	0,2203%	78,7102%	A
75	CT-ELET-03	TRANSFORMADOR 1000KVA - 220/127V - WEG - FORNECIMENTO	UN	R\$ 608.428,62	0,2193%	78,9295%	A
76	15.008.0181-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/KV,COMPREENDENDO-PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 606.891,60	0,2188%	79,1482%	A
77	18.050.0200-0	PAINEL MODULAR GASES MEDIC,P/LEITO HOSPITALAR,COMPR1,00M ALT.0,30M,3 MODULOS INDEP. CONTENDO 3 SAIDAS P/GASES,SENDO:1 SAIDA OXIG,1 SAIDA P/AR COMPRIM. E 1 SAIDA VACUO,CONF.RDC-50 ANVISA/MINIST.DA SAUDE E ABNT NBR 12188,4 TOMADAS ELETR.110V,1 TOMADA ELETR.220V,1 CHAMADA ENFERMAGEM,1 LUMINARIADESCANSO,1 INTERRUPTOR SIMPLES.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	R\$ 595.515,85	0,2147%	79,3629%	A
78	13.390.0038-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 572.255,12	0,2063%	79,5692%	A
79	17.013.0100-0	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USOHOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO	M2	R\$ 567.817,70	0,2047%	79,7739%	A
80	CP-LUMI-01	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR.	UN	R\$ 559.814,09	0,2018%	79,9756%	A
81	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	R\$ 542.068,66	0,1954%	80,1710%	B
82	09.006.0030-0	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	R\$ 533.902,84	0,1925%	80,3635%	B
83	CT-ESQUA-40	JA05: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 7,20M X 1,00M.	UN	R\$ 514.900,50	0,1856%	80,5491%	B
84	CT-CUMA-18	TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA 10", SCHEDULE 40	M	R\$ 505.234,00	0,1821%	80,7312%	B
85	18.050.0030-0	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,SENTO DE ÓLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.360M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.50HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.1000 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.	UN	R\$ 504.953,41	0,1820%	80,9132%	B
86	CT-LME-03	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA G.3008 PARA BACIA CONVENCIONAL	UN	R\$ 500.118,60	0,1803%	81,0935%	B
87	10.003.0080-0	ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HEUCE CONTINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO	M	R\$ 484.437,20	0,1746%	81,2681%	B
88	CP-CUMA-03	FORNECIMENTO DE FANCOLETS LINHA HOSPITALAR (QUANTIDADE E PREÇOS POR UNIDADE EM ANEXO).	CJ	R\$ 478.454,27	0,1725%	81,4406%	B
89	CT-ESQUA-51	FC01: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA. 3 MÓDULOS COM 7,20M X 2,80M E 1 MÓDULO COM 7,00M X 2,80M.	UN	R\$ 477.606,64	0,1722%	81,6127%	B
90	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	R\$ 473.983,12	0,1709%	81,7836%	B
91	CT-ESQUA-12	PP03DM: PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR E MOLA. 1,62M X 2,10M.	UN	R\$ 473.438,70	0,1707%	81,9542%	B
92	10.003.0082-0	ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HEUCE CONTINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO	M	R\$ 473.235,36	0,1706%	82,1248%	B
93	CT-CUMA-01	CAIXA VENTILADORA COM FILTRO BAG-IN/BAG-OUT G4+H14 (SpeedAir BIBO H)	CJ	R\$ 469.072,54	0,1691%	82,2939%	B
94	CP-HIDRO-21	MÓDULO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 208 M³ (VOLUME ÚTIL), COM INSTALAÇÃO	UN	R\$ 466.464,06	0,1681%	82,4621%	B

95	CP-HIDRO-33	TUBO PVC, SERIE SILENTUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 461.987,68	0,1665%	82,6286%	B
96	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 458.473,45	0,1653%	82,7938%	B
97	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	R\$ 449.612,64	0,1621%	82,9559%	B
98	01.001.0150-1	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST" MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	R\$ 448.785,45	0,1618%	83,1177%	B
99	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	R\$ 438.175,40	0,1579%	83,2756%	B
100	13.330.0111-0	RODAPE COM LADRIHO CERÂMICO, COM 15CM DE ALTURA, ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	R\$ 427.772,82	0,1542%	83,4298%	B
101	15.018.0501-0	ELETROCALHA PERFORADA, COM TAMPA, TIPO "U", 200X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 419.264,56	0,1511%	83,5809%	B
102	19.004.0100-2	PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC. TRABALHO ATÉ 10M ALTURA, CAPAC. MÁXIMA CARGA DISTRIBUÍDA 3000KG, CAPAC. MÁXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG, PISO PLATAF. CONSTITUÍDO CHAPA XADREZ FERRO, EXTENSORES LATERAIS (S/GUARDA-CORPO), GUARDA-CORPO REMOVÍVEL PLATAF., SAPATAS HIDR. TESOURAS LARGAS, NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO, ESCADA SIMPLES ALUMÍNIO, EXCLUSIVE OPERADOR	H	R\$ 410.141,60	0,1478%	83,7288%	B
103	11.011.0027-0	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIÂMETRO DE 4,2 A 5MM	KG	R\$ 404.929,40	0,1460%	83,8747%	B
104	CP-REV-02	REVESTIMENTO 09X37CM MINI PARQUET BETULA ACET. A PORTOBELLO	M2	R\$ 401.140,08	0,1446%	84,0193%	B
105	CT-LME-04	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA SALVAGUA, INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO, ANTIVANDALISMO	UN	R\$ 400.466,94	0,1444%	84,1637%	B
106	13.365.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA, EM PLACAS, ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	R\$ 387.379,86	0,1396%	84,3033%	B
107	CP-ELET-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ACIMA DE 3,0 MVA	UN	R\$ 373.265,04	0,1345%	84,4379%	B
108	42576	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= "5,49 MM, SCHEDULE 40, "11,28" KG/M	M	R\$ 371.482,80	0,1339%	84,5718%	B
109	CT-CLIMA-10	VENTILADOR DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA (Berlinerluft GTD)	CJ	R\$ 367.873,92	0,1326%	84,7044%	B
110	14.002.0207-1	GUARDA-CORPO METÁLICO COM 1,00M DE ALTURA, EM MÓDULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE AÇO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), ATRAVES DE CHUMBADORES DE AÇO INOXIDA VEL INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIÂMETRO DE 2 1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/ DIÂMETRO DE 1" EM AÇO GALVANIZADO, INCL. PINTURA, FORN. E COLOCACAO	M	R\$ 365.035,28	0,1316%	84,8360%	B
111	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 356.866,05	0,1286%	84,9646%	B
112	CT-ESQUA-19	PP04BF: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM PUXADOR HORIZONTAL 40cm E FRESTA. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 347.053,59	0,1251%	85,0897%	B
113	121330	REVESTIMENTO PEDRA MADEIRA EM PAREDE EXTERNA	M2	R\$ 336.210,87	0,1212%	85,2109%	B
114	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	R\$ 333.520,17	0,1202%	85,3311%	B
115	15.008.0179-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 332.001,60	0,1197%	85,4508%	B
116	CP-ELET-13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ACIMA 500KVA A 1000KVA	UN	R\$ 326.106,42	0,1175%	85,5683%	B
117	IT 05.55.0056	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 325.413,90	0,1173%	85,6856%	B
118	13196.0102-0	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM, ESP. APROXIMADA 13,0MM, C/ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESP. MÍNIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTÁTICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIIS EM AÇO GALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN. E COLOCACAO	M2	R\$ 318.377,34	0,1149%	85,8005%	B
119	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF_09/2023	M2	R\$ 311.177,53	0,1122%	85,9127%	B
120	CT-LUM-13	LI3 - LUMINÁRIA PERFIL TOKYO, 24W/M, 3000K. FORNECIMENTO.	M	R\$ 305.882,50	0,1103%	86,0229%	B
121	CT-LME-01	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL - MODELO LOGGICA - KIT COMPLETO	UN	R\$ 296.662,66	0,1069%	86,1299%	B
122	13.390.0058-0	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR, PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE ALTURA, PARA PISOS VINÍLICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 295.717,00	0,1066%	86,2365%	B
123	CT-ESQUA-24	PP04VM: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR E MOLA. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 294.072,47	0,1060%	86,3425%	B
124	01.005.0003-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	R\$ 290.764,88	0,1048%	86,4473%	B
125	42577	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= "6,55 MM, SCHEDULE 40, "21,75" KG/M	M	R\$ 286.598,09	0,1033%	86,5506%	B
126	CT-ESQUA-25	PP04VMZ: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR, MOLA E VENEZIANA. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 283.678,20	0,1023%	86,6529%	B
127	CT-ESQUA-52	FC02: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA. 1 MÓDULO COM 7,00M X 5,68M, 1 MÓDULO COM 7,20M X 2,80M E 1 MÓDULO COM 7,20M X 2,30M.	UN	R\$ 283.289,91	0,1021%	86,7550%	B
128	IT 10.10.0050	SPRINKLER, BICO DE 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 282.593,72	0,1019%	86,8566%	B
129	10941	POLISTIRENO 25mm	M2	R\$ 282.178,90	0,1017%	86,9588%	B
130	CT-LUMI-06	LI6 - LUMINÁRIA DE LED, EMBUTIR, REDONDA, 20W, 6500K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 279.551,40	0,1008%	87,0593%	B
131	18.050.0120-0	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 279.000,75	0,1006%	87,1599%	B
132	CT-ELET-08	CABINE PRIMÁRIA - FORNECIMENTO	CJ	R\$ 278.143,51	0,1003%	87,2602%	B
133	CP-TCOM-06	ELETROCALHA LISA, SEM TAMPA, TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 274.298,00	0,0989%	87,3590%	B
134	23240	ABRIGO CHAPA METALICA 90x60x17 C/EQUIPAMENTO INCENDIO 21/2"	UN	R\$ 273.203,34	0,0985%	87,4575%	B
135	20.097.0005-0	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO	M3	R\$ 272.488,33	0,0982%	87,5557%	B
136	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 267.063,58	0,0963%	87,6520%	B
137	7672	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, "28,26 KG/M	M	R\$ 266.112,87	0,0959%	87,7479%	B
138	15.008.0197-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X185MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 263.041,36	0,0948%	87,8427%	B

139	13.331.0035-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (20X120)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	R\$ 260.520,70	0,0939%	87,9366%	B
140	02.006.0010-0	LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO- ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO,MAI,INCLUINDO INSTALACOES ELTRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE.(VIDE ITEM.	UNXMS	R\$ 259.135,20	0,0934%	88,0300%	B
141	11.009.0013-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18,FORNECIMENTO	KG	R\$ 258.447,50	0,0932%	88,1232%	B
142	18.050.0210-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	R\$ 255.191,38	0,0920%	88,2152%	B
143	CT-ESQUA-83	GC03: GUARDA-CORPO DE ALUMINIO E VIDRO. 16,275M DE COMPRIMENTO X 1,05M DE ALTURA.	UN	R\$ 254.390,30	0,0917%	88,3069%	B
144	CP-HIDRO-31	TUBO PVC, SERIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 253.552,00	0,0914%	88,3983%	B
145	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	R\$ 251.192,34	0,0905%	88,4888%	B
146	18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	R\$ 251.162,27	0,0905%	88,5794%	B
147	05.005.0064-0	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.	M2	R\$ 248.778,62	0,0897%	88,6690%	B
148	13.205.0015-0	PROTECTOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO,COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 248.401,92	0,0895%	88,7586%	B
149	15.014.0010-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO(VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 248.159,61	0,0895%	88,8480%	B
150	11.011.0029-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	R\$ 243.513,62	0,0878%	88,9358%	B
151	7661	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M	M	R\$ 242.828,32	0,0875%	89,0233%	B
152	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	R\$ 242.731,69	0,0875%	89,1108%	B
153	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA))ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	R\$ 237.475,49	0,0856%	89,1964%	B
154	IT 25.40.0077	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO NOMINAL DE 50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	R\$ 236.420,81	0,0852%	89,2816%	B
155	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	R\$ 235.718,84	0,0850%	89,3666%	B
156	CT-CLIMA-12	VENTILADOR CENTRIFUGO (Berlinerluft BSS)	CJ	R\$ 234.210,80	0,0844%	89,4510%	B
157	CT-LME-02	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL CONFORTO, MODELO BENEFIT, SEM ABERTURA FRONTAL - KIT COMPLETO	UN	R\$ 232.223,04	0,0837%	89,5347%	B
158	13.301.0132-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	R\$ 231.762,30	0,0835%	89,6183%	B
159	11.013.0075-0	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(MPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	R\$ 231.752,84	0,0835%	89,7018%	B
160	CT-LUMI-01	LI - LUMINÁRIA LED COM PROTEÇÃO IP 69, 40W, 4000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 228.854,34	0,0825%	89,7843%	B
161	CT-ESQUA-76	VZ02: VENEZIANA DE ALUMINIO. 7,20M X 1,00M.	UN	R\$ 228.835,68	0,0825%	89,8668%	B
162	13.199.0015-0	VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLER,)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 224.277,58	0,0808%	89,9476%	B
163	CT-ESQUA-27	PP07: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 219.417,93	0,0791%	90,0267%	B
164	64004	QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DIS.JUNTORES + BARRAMENTO	UN	R\$ 218.586,55	0,0788%	90,1055%	B
165	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 218.463,20	0,0787%	90,1843%	B
166	CT-HIDRO-26	COLETOR PLACA SOLAR (2,00X1,00M)	UN	R\$ 217.797,76	0,0785%	90,2628%	B
167	21147	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	R\$ 217.267,00	0,0783%	90,3411%	B
168	59319	RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC	UN	R\$ 215.709,78	0,0778%	90,4189%	B
169	15.034.0021-0	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 214.073,00	0,0772%	90,4960%	B
170	18.018.0020-0	DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 3,045M,FORNECIMENTO	UN	R\$ 213.631,50	0,0770%	90,5730%	B
171	21150	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M	M	R\$ 213.577,20	0,0770%	90,6500%	B

172	PJ 05.05.0800	ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,10 A 0,20)M, TIPO CUPHEA GRACILIS (ÉRICA), ACALYPHA REPTANS (RABO DE GATO / MINI ACALUFA), ARACHIS REPENS (GRAMA AMENDOIM), ASYSTASIA GANGETICA OU COROMANDELIANA (ASISTÁSIA), BULBELINE FRUTESCENS OU CAULESCENS (BULBINE), CHLOROPHYTUM COMOSUM VARIEGATUM (CLOROFITO), DURANTA REPENS (PINGO DE OURO / VIOLETEIRA), EVOLVULUS GLOMERATUS (EVOLVOLO), HEMIGRAFIS COLORATA (HERA-ROXA), OPHIOPOGON JAPONICUS (PELE-DE-URSO), PERISTROPHE AUGUSTIFOLIA (PERIQUITO AMARELO), PILEA CADIEREI (PILEIA / PLANTA ALUMÍNIO), PILEA MICROPHYLLA (BRILHANTINA), RUELLIA SQUARROSA (RUÉLIA-ROXA), SCHIZOCENTRON ELEGANS (QUARESMINHA), SCINDAPSUS AUREUS (JIBÓIA), SETCREASEA PURPUREA OU TRANDESCANTIA PALLIDA (SETCRESEA), SPILANTHES REPENS (MARGARIDINHA RASTEIRA), SYNGONIUM PODOPHYLLUM (MARACANÁ RAJADO), TRADESCANTIA ZEBRINA OU ZEBRINA PENDULA (TRAPOERABA ROXA), TRADESCANTIA ZEBRINA PURPUSII OU ZEBRINA PURPUSII (TRAPOERABA ROXA), WEDELIA PALUDOSA OU SPANGINETICOLA TRILOBATA (MARGARIDÃO) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO.	M2	R\$ 212.462,34	0,0766%	90,7266%	B
173	CP-CUMA-14	INSTALAÇÃO FANCOILS ATÉ 20TR	UN	R\$ 212.155,06	0,0765%	90,8031%	B
174	18.050.0070-0	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,SENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.160M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.15HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.1000 LITROS,INCL.FILTRO,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 210.280,46	0,0758%	90,8789%	B
175	18.018.0015-0	DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADÁ,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,365M.FORNECIMENTO	UN	R\$ 208.720,80	0,0752%	90,9541%	B
176	13.460.0015-0	PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 206.776,42	0,0745%	91,0286%	B
177	CT-LUMI-16	L16 - LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO, REDONDA, 8W, 1800K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 206.229,78	0,0743%	91,1030%	B
178	02.006.0030-0	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSF.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA.(04.013.0015)	UNXMES	R\$ 204.101,10	0,0736%	91,1765%	B
179	06.004.0060-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-I,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	R\$ 201.982,09	0,0728%	91,2493%	B
180	CT-LUMI-07	L7 - TRILO COM PERFIL LED E REFLETOR. 2700K. FORNECIMENTO.	M	R\$ 201.114,42	0,0725%	91,3218%	B
181	CT-ESQUA-23	PP04V: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 200.358,02	0,0722%	91,3941%	B
182	CT-CUMA-17	COIFAS	CJ	R\$ 199.352,72	0,0719%	91,4659%	B
183	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	R\$ 197.623,20	0,0712%	91,5372%	B
184	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 193.633,89	0,0698%	91,6070%	B
185	63214	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 6mm2	M	R\$ 193.439,40	0,0697%	91,6767%	B
186	CT-ESQUA-20	PP04F: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM FRESTA. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 192.807,55	0,0695%	91,7462%	B
187	61145	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"	M	R\$ 190.805,44	0,0688%	91,8150%	B
188	18.018.0018-0	DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,995M.FORNECIMENTO	UN	R\$ 188.254,20	0,0679%	91,8828%	B
189	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMP.R 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSF.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	R\$ 185.180,40	0,0668%	91,9496%	B
190	CP-HIDRO-93	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 50MM, EM CONJUNTO ABRACADEIRA 2" E TIRANTE, FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 177.509,50	0,0640%	92,0136%	B
191	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 174.672,73	0,0630%	92,0765%	B
192	CP-LUMI-02	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR.	UN	R\$ 173.566,95	0,0626%	92,1391%	B
193	15.014.0020-0	INSTALAÇÃO COM TUBULACAO DE COBRE DE 35MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 169.760,06	0,0612%	92,2003%	B
194	14.006.0250-0	PORTINHOLA DE MADEIRA EM COMPENSADO DE 20MM,PARA FECHAMENTODE QUADROS DE LUZ OU ARMARIOS,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 169.460,53	0,0611%	92,2614%	B
195	CT-LUMI-12	L12 - LUMINÁRIA ARANDELA WAY, 35W, 3000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 168.836,36	0,0609%	92,3222%	B
196	42574	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50" KG/M	M	R\$ 167.799,98	0,0605%	92,3827%	B
197	CT-ESQUA-16	PP04: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 165.997,70	0,0598%	92,4425%	B
198	ES 35.05.0350	PROTECTOR DE CANTOS, PRODUTIZADO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE, COM LARGURA DE 5CM E PEÇAS COM 1,20M E 2,40M, MODELO SSM 20, C/S ACROVYN OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 162.418,41	0,0585%	92,5011%	B
199	15.008.0189-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 160.539,03	0,0579%	92,5589%	B
200	CT-ESQUA-15	PP03V: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR. 0,82M X 2,10M.	UN	R\$ 160.453,35	0,0578%	92,6168%	B
201	CT-INC-08	VALVULA VGA 100MM	UN	R\$ 159.568,20	0,0575%	92,6743%	B
202	RV 15.15.0075	REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA LINHA LASER ANTI-DERRAPANTE, COR GELO, DA PORTOBELLO OU SIMILAR, DE (30X30)CM, ASSENTE SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:2:3, E REJUNTADO COM REJUNTE COM E-FLEX DA PORTOBELLO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	R\$ 159.033,71	0,0573%	92,7316%	B
203	CT-ELET-04	TRANSFORMADOR 1000KVA - 380/220V - WEG - FORNECIMENTO	UN	R\$ 152.402,77	0,0549%	92,7866%	B

204	15.008.0191-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 152.189,10	0,0549%	92,8414%	B
205	15.036.0034-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVELE,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 149.846,70	0,0540%	92,8954%	B
206	111515	PORTA CORTA FOGO CHAPA GAL. DUPLA COMPLETA 1600X2100X50MM	UN	R\$ 149.764,29	0,0540%	92,9494%	B
207	15.014.0030-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 149.764,23	0,0540%	93,0034%	B
208	CP-ELET-05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 148.688,46	0,0536%	93,0570%	B
209	21151	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	M	R\$ 146.915,22	0,0530%	93,1100%	B
210	CT-CUMA-13	CAIXA VENTILADORA (Berlinerluft BBT + BBS)	CJ	R\$ 146.045,68	0,0526%	93,1626%	B
211	CP-CUMA-13	INSTALAÇÃO FANCOILS ATÉ 10TR	UN	R\$ 142.476,30	0,0514%	93,2140%	B
212	64301	QUADRO DISTR.34 DISJUNTOS+GERAL+BARRAMENTO	UN	R\$ 140.918,18	0,0508%	93,2647%	B
213	21148	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91" MM, SCHEDULE 40, *5,43" KG/M	M	R\$ 140.430,04	0,0506%	93,3154%	B
214	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	R\$ 139.634,76	0,0503%	93,3657%	B
215	CT-TCOM-01	GRAVADOR HÍBRIDO (DVR)	UN	R\$ 138.250,40	0,0498%	93,4155%	B
216	97031	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024	M	R\$ 137.708,31	0,0496%	93,4652%	B
217	15.008.0194-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 137.022,08	0,0494%	93,5146%	B
218	CT-CUMA-16	UNIDADES EXTERNAS - CONDENSADORES / INTERNAS -EVAPORADORAS	CJ	R\$ 136.466,49	0,0492%	93,5638%	B
219	CP-GAS-01	TANQUE 1000L GÁS GLP A GRANEL COM MEDIDOR E DEMAIS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	R\$ 136.399,16	0,0492%	93,6129%	B
220	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	R\$ 135.534,00	0,0489%	93,6618%	B
221	IT 20.05.0250	DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO. INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO.	UN	R\$ 135.102,30	0,0487%	93,7105%	B
222	IT 05.55.0068	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2 1/ 2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 134.955,98	0,0486%	93,7591%	B
223	CT-ESQUA-43	JA08: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 6,60M X 1,90M.	UN	R\$ 134.341,11	0,0484%	93,8075%	B
224	CP-HIDRO-20	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - 12.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 132.996,90	0,0479%	93,8555%	B
225	CT-TCOM-02	SWITCH CFTV COM TECNOLOGIA PoE (Power over Ethernet)	UN	R\$ 130.660,00	0,0471%	93,9026%	B
226	CP-HIDRO-100	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 128.057,43	0,0462%	93,9487%	B
227	15.036.0071-0	ELETRODUTO RIGIDO,EM PVC,ROSQUEAVELE,COM DIAMETRO NOMINAL DE32MM (1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 128.012,72	0,0461%	93,9949%	B
228	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 124.198,48	0,0448%	94,0397%	B
229	CT-ESQUA-13	PP03F: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM FRESTA. 0,82M X 2,10M.	UN	R\$ 123.819,75	0,0446%	94,0843%	B
230	CP-HIDRO-95	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO, DIÂMETRO 100 MM , COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 4", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 123.347,62	0,0445%	94,1287%	B
231	04.006.0008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	R\$ 123.002,37	0,0443%	94,1731%	B
232	CT-LUMI-03	L3 - LUMINÁRIA EHT 10" - S3 LED (EMBUTIR), 36W, 4000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 122.677,96	0,0442%	94,2173%	B
233	CT-LUMI-19	L19 e L20- LUMINÁRIA URBANA. FORNECIMENTO.	M	R\$ 122.599,68	0,0442%	94,2615%	B
234	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM,UTILIZANDO ARG.CIM,AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	R\$ 122.209,26	0,0441%	94,3056%	B
235	CP-ANCO-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGENS PARA ACESSO AS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM.	UN	R\$ 121.904,16	0,0439%	94,3495%	B
236	CP-CUMA-15	INSTALAÇÃO FANCOILS ATÉ 40TR	UN	R\$ 121.469,81	0,0438%	94,3933%	B
237	CP-HIDRO-92	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO IGUAL A 40MM, EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA 1 1/2" E TIRANTE, FIXADO EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 121.121,12	0,0437%	94,4369%	B
238	SC 30.15.0300	LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS, PISOS DE PEDRAS OU SIMILARES.	M2	R\$ 118.232,14	0,0426%	94,4796%	B
239	CT-LME-07	CHUVEIRO DE PAREDE ÉDEN RISO LEED, COM DESVIADOR CROMADO	UN	R\$ 117.591,56	0,0424%	94,5219%	B
240	CP-BANC-01	GRANITO BRANCO SIENA INSTALADO EM BANCADAS , FRONTISPIÇO E SAIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	R\$ 117.065,98	0,0422%	94,5641%	B
241	5775	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO BD-957	UN	R\$ 116.165,30	0,0419%	94,6060%	B
242	CP-HIDRO-32	TUBO PVC, SERIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 113.841,52	0,0410%	94,6470%	B
243	AP 05.05.0209	LAVATÓRIO, DE (45X33)CM, NA COR BRANCA, REFERÊNCIA 001905, CEUTE OU SIMILAR, COM FIXAÇÃO. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 113.403,90	0,0409%	94,6879%	B
244	CT-ESQUA-08	PP03A: PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 112.288,96	0,0405%	94,7284%	B
245	CP-HIDRO-35	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 111.945,34	0,0404%	94,7688%	B
246	18.018.0010-0	CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESSURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANTIFUNGO,BACTERICIDA E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,INCLUSIVE TANQUE INCLUIDO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E BORDO ELEVADO PARA RETENÇÃO DE	M	R\$ 110.112,00	0,0397%	94,8084%	B
247	CT-LME-10	ÁGUA. ABERTURA PARA VÁLVULA A 90°K. CT-50 STANDARD. EM CHAPA DE 1,0mm COM	UN	R\$ 109.189,60	0,0394%	94,8478%	B
248	IT 25.46.0050	CAIXA ESTAMPADA DE 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 108.755,80	0,0392%	94,8870%	B
249	CP-HIDRO-30	TUBO PVC, SERIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 108.626,28	0,0392%	94,9262%	B
250	IT 10.30.0053	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 107.435,84	0,0387%	94,9649%	B
251	CP-ELET-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ACIMA 150KVA A 500KVA	UN	R\$ 106.643,95	0,0384%	95,0033%	C
252	CT-ESQUA-93	PE02: PORTA HERMÉTICA DE GIRO, FOLHA SIMPLES, COM SISTEMA DE ABERTURA DE MÃOS LIVRES, ACABAMENTO EM AÇO INOX AISI 304. 0,92M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 106.450,24	0,0384%	95,0417%	C
253	06.016.0051-0	GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAXILHO,COM (20X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 106.407,60	0,0384%	95,0801%	C
254	CT-LME-08	CHUVEIRO DE VAZÃO CONSTANTE COM VÁLVULA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO, CROMADO E POLIDO, COM SISTEMA DE ABERTURA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, INSTALADO NA PAREDE, COM ACIONAMENTO POR BOTÃO	UN	R\$ 106.273,12	0,0383%	95,1184%	C
255	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	R\$ 105.452,17	0,0380%	95,1564%	C
256	CT-ESQUA-02	PORTA CORTA FOGO, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM BARRA ANTIPÂNICO. 1,30M X 2,10M. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 103.986,96	0,0375%	95,1939%	C

257	03.010.0101-0	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	R\$ 103.032,03	0,0371%	95,2310%	C
258	CT-LUMI-02	L2 - LUMINARIA EHT 10 - 53 LED (SOBREPOR), 35W, 4000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 102.814,12	0,0371%	95,2681%	C
259	CP-HIDRO-34	TUBO PVC, SERIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 101.117,38	0,0364%	95,3045%	C
260	42575	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= "3,56 MM, SCHEDULE 40, "3,38" KG/M	M	R\$ 100.421,03	0,0362%	95,3407%	C
261	CT-CLIMA-22	VARIADOR DE FREQUENCIA - SISTEMA PRESSURIZACAO ESCADA (30 KW)	UN	R\$ 99.818,94	0,0360%	95,3767%	C
262	13.413.0030-0	RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 ECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M	R\$ 99.516,12	0,0359%	95,4126%	C
263	61140	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 100mm 4"	M	R\$ 98.832,69	0,0356%	95,4482%	C
264	CT-LME-09	ACABAMENTO PARA REGISTRO DOCOLBASE 1/2", 3/4" E 1" CROMADO, STANDARD ALAVANCA - DOCOLMETAIS	UN	R\$ 97.814,04	0,0353%	95,4834%	C
265	PJ 10.30.0100	ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,30 A 2,00)M, TIPO ARBUSTO DRACAENA MARGINATA (DRACENA DE MADAGASCAR), AGAVE ATTENUATA (AGAVE DRAGÃO), AGAVE ANGUSTIFOLIA (PITEIRA DO CARIBE), ARBUSTO CLUSIA ROSEA (CLUSIA), CORTADORIASELLOANA (PLUMA, CAPIM DOS PAMPAS), DRACAENA ARBOREA (DRACENA), EUGENIA SPRENGELII (MURTA), EUPHORBIA COTINIFOLIA (CARACASANA), PHILODENDRON GLORIOSUM (FILODENDRO GLORIOSO), PHILODENDRON UNDULATUM (GUAIMBÉ DA FOLHA ONDULADA), TIBOUCHINA GRANDIFOLIA (ORELHA DE ONÇA), YUCCA ELEPHANTIPES (ÍUCA ELEFANTE) OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 97.221,00	0,0350%	95,5185%	C
266	18.016.0215-0	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1 1/2",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COMDIAMETRO DE 1 1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DIAMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 96.589,92	0,0348%	95,5533%	C
267	CP-HIDRO-04	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 96.398,53	0,0347%	95,5880%	C
268	05.080.0030-0	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATÉ 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCLESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS	M2	R\$ 96.370,31	0,0347%	95,6228%	C
269	CT-ESQUA-07	PP03: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, 0,82M X 2,10M.	UN	R\$ 96.304,25	0,0347%	95,6575%	C
270	15.014.0035-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 66MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 95.269,26	0,0343%	95,6918%	C
271	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026	UN	R\$ 94.128,72	0,0339%	95,7258%	C
272	15.036.0028-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVELE,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 93.865,31	0,0338%	95,7596%	C
273	15.014.0025-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 93.417,80	0,0337%	95,7933%	C
274	CP-CLIMA-20	SUPORTACAO EM PERFIL METALICO PARA 2 TUBOS DE AÇO COM DIÂMETRO ACIMA DE 6" ATÉ 10"	M	R\$ 93.359,76	0,0337%	95,8269%	C
275	CP-HIDRO-91	SUPORTE PARA ATÉ 5 TUBOS HORIZONTAIS COM DIÂMETRO DE ATÉ 4", ESPAÇAO A CADA 190CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA.	M	R\$ 91.722,02	0,0331%	95,8600%	C
276	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	R\$ 91.484,24	0,0330%	95,8930%	C
277	CP-CLIMA-01	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO CARBONO 3/4" A 1" CONFORME PROJETO, EMENDAS E CONEXOES, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS.	M	R\$ 91.295,47	0,0329%	95,9259%	C
278	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	R\$ 90.979,68	0,0328%	95,9587%	C
279	38016	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	R\$ 90.699,00	0,0327%	95,9914%	C
280	CT-ESQUA-06	PP02DM: PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR E MOLA. 1,42M X 2,10M.	UN	R\$ 90.385,40	0,0326%	96,0239%	C
281	15.045.0091-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 25MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 90.083,16	0,0325%	96,0564%	C
282	05.054.0001-0	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 89.737,28	0,0323%	96,0888%	C
283	CP-ELET-08	QUADRO DE DISTRIBUICAO ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	R\$ 88.377,36	0,0319%	96,1206%	C
284	CP-HIDRO-27	MOTOBOMBA PRESSURIZADORA - MEGA PRESS - CP8818 - 2S - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 88.140,38	0,0318%	96,1524%	C
285	CT-ESQUA-14	PP03MF: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOLA E FRESTA. 0,82M X 2,10M.	UN	R\$ 88.049,60	0,0317%	96,1841%	C
286	PJ 05.10.0065	PLANTIO DE COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.	M2	R\$ 85.985,02	0,0310%	96,2151%	C
287	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026	UN	R\$ 85.573,60	0,0308%	96,2460%	C
288	CT-ESQUA-70	PV01: PAINEL DE VIDRO E ALUMÍNIO. 14,425M X 3,00M.	UN	R\$ 85.004,50	0,0306%	96,2766%	C
289	CP-ELET-07	QUADRO DE DISTRIBUICAO ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	R\$ 84.117,36	0,0303%	96,3069%	C
290	CP-INC-05	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 1", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 83.586,80	0,0301%	96,3371%	C
291	15.008.0183-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 83.190,53	0,0300%	96,3670%	C
292	100864	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026	UN	R\$ 82.978,56	0,0299%	96,3970%	C
293	CT-ESQUA-71	PV02: PAINEL DE VIDRO E ALUMÍNIO. 14,05M X 3,00M.	UN	R\$ 82.353,68	0,0297%	96,4266%	C
294	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M	R\$ 81.576,80	0,0294%	96,4560%	C
295	06.020.0511-0	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 3",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 81.042,00	0,0292%	96,4853%	C
296	SC 30.15.0400	LIMPEZA DE PISOS VINÍLICOS.	M2	R\$ 80.870,60	0,0292%	96,5144%	C
297	02.002.0005-0	GALVANIZADO,ESPESURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA UTILIZADO 7,675E E DINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	R\$ 80.365,12	0,0290%	96,5434%	C
298	IT 05.55.0065	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	R\$ 79.645,44	0,0287%	96,5721%	C
299	CP-ANCO-02	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PILARETES PARA ACESSO AS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM.	UN	R\$ 79.282,56	0,0286%	96,6007%	C
300	96385	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	R\$ 78.982,23	0,0285%	96,6291%	C
301	CT-ESQUA-37	JA02: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 4,80M X 1,00M.	UN	R\$ 78.718,31	0,0284%	96,6575%	C

302	CP-INC-03	BOMBA SCHNEIDER BPI 080-050-200F/R/MANC-40CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 75.599,68	0,0273%	96,6848%	C
303	09.013.0002-0	BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA,SECAO DE (5,5x2,5)CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCA NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE (15x15x30)CM E PINTURA NA COR A SER INDICADA	UN	R\$ 75.350,10	0,0272%	96,7119%	C
304	CT-ESQUA-10	PP03AVS. PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR E PERSIANA INSULADA. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 72.242,04	0,0260%	96,7380%	C
305	CT-TCOM-04	CURVA 90º EM LIGA DE ALUMÍNIO - DIÂMETRO 1"	UN	R\$ 71.264,00	0,0257%	96,7636%	C
306	CT-LME-12	BARRA DE APOIO RETA 40cm, LINHA BENEFIT, ACABAMENTO EM AÇO INOX ESCOVADO	UN	R\$ 71.254,82	0,0257%	96,7893%	C
307	20.008.0002-0	BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	R\$ 69.948,71	0,0252%	96,8145%	C
308	CT-HIDRO-22	SUORTE PARA COLETOR SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO	UN	R\$ 69.201,04	0,0249%	96,8395%	C
309	CT-ESQUA-09	PP03AV. PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 67.786,65	0,0244%	96,8639%	C
310	15.008.0199-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X740MM2,ISOLAMENTO 0,6/KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E	M	R\$ 67.645,45	0,0244%	96,8883%	C
311	CT-ESQUA-81	GC01: GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO E VIDRO, 5,025M DE COMPRIMENTO X 1,80M DE ALTURA.	UN	R\$ 67.348,03	0,0243%	96,9126%	C
312	CP-HIDRO-86	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, CPVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 3/4", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 66.659,12	0,0240%	96,9366%	C
313	IT 05.55.0059	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 64.667,04	0,0233%	96,9599%	C
314	15.036.0002-0	TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 22MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 64.565,60	0,0233%	96,9832%	C
315	CP-TCOM-01	CAIXA EM PVC 4X2", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 63.580,00	0,0229%	97,0061%	C
316	CT-CLIMA-11	VENTILADOR DE EXAUSTÃO DE COZINHA (Berlinerluft GTS)	CJ	R\$ 63.182,60	0,0228%	97,0289%	C
317	CP-INC-11	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 4", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 62.513,20	0,0225%	97,0514%	C
318	15.018.0085-0	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 1",FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 62.096,42	0,0224%	97,0738%	C
319	CP-HIDRO-47	JOELHO 45º PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 61.313,76	0,0221%	97,0959%	C
320	09.003.0071-0	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPURUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 4,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO	UN	R\$ 60.798,78	0,0219%	97,1178%	C
321	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	R\$ 60.740,29	0,0219%	97,1397%	C
322	CP-IDVISUAL-02	PLACA DIRECIONAL EXTERNA , CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO).	UN	R\$ 59.591,07	0,0215%	97,1612%	C
323	13.196.0101-0	FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRA DA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,FORN. E COLOCACAO	M2	R\$ 59.175,36	0,0213%	97,1825%	C
324	15.019.0095-0	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 58.409,54	0,0211%	97,2036%	C
325	06.004.0064-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,MATEROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	R\$ 57.904,60	0,0209%	97,2245%	C
326	DR 30.15.0200	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,05m, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCk=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCk=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	R\$ 57.610,08	0,0208%	97,2452%	C
327	PT 10.05.0100	TEXTURA ACABADA COR BRANCA, ACABAMENTO LISCADO, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE, FORNECIMENTO E APLICACAO.	M2	R\$ 57.179,62	0,0206%	97,2658%	C
328	CT-ESQUA-58	FC07: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA. 7,20M X 2,80M.	UN	R\$ 56.667,12	0,0204%	97,2863%	C
329	CP-CLIMA-04	ASSENTAMENTO DE COIFAS DE AÇO INOX	UN	R\$ 55.981,38	0,0202%	97,3064%	C
330	CP-BANC-02	INSTALAÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 EM CHAPA DE 12MM	M2	R\$ 54.138,60	0,0195%	97,3259%	C
331	CT-ESQUA-47	JAT3: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 6,00M X 1,90M.	UN	R\$ 54.135,84	0,0195%	97,3455%	C
332	170108	TAPETE /CARPETE/ALCATIFA 12mm SAO CARLOS MASTER SEM CONTRAPISO	M2	R\$ 53.906,83	0,0194%	97,3649%	C
333	12.002.0036-0	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	R\$ 52.774,05	0,0190%	97,3839%	C
334	IT 05.55.0062	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 52.532,60	0,0189%	97,4029%	C
335	04.005.0140-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	R\$ 52.463,76	0,0189%	97,4218%	C
336	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	R\$ 52.282,21	0,0188%	97,4406%	C
337	15.008.0187-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 51.894,72	0,0187%	97,4593%	C
338	06.085.0020-0	CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	R\$ 50.706,40	0,0183%	97,4776%	C
339	CT-ESQUA-77	VZ03: VENEZIANA DE ALUMÍNIO. 9,60M X 1,00M.	UN	R\$ 50.411,48	0,0182%	97,4958%	C
340	CP-LME-02	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA)	UN	R\$ 50.237,64	0,0181%	97,5139%	C
341	37970	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 50.219,26	0,0181%	97,5320%	C
342	CP-CLIMA-08	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 10",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 50.086,00	0,0181%	97,5500%	C

343	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 49.742,82	0,0179%	97,5680%	C
344	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 49.064,96	0,0177%	97,5856%	C
345	CP-HIDRO-01	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 48.572,74	0,0175%	97,6032%	C
346	18.018.0032-0	PARTE PARA DIVISÓRIA BORDADA (DESTINADA A DECORITACAO DE AREAS COZULADAS RADICLOGICAS) COMPONTO POR PLACAS RIGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE REVESTINDO	M2	R\$ 48.535,65	0,0175%	97,6206%	C
347	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	R\$ 48.316,23	0,0174%	97,6381%	C
348	14.008.0050-0	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 47.595,03	0,0172%	97,6552%	C
349	CP-ETE-02	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO. 80X80M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	R\$ 46.999,54	0,0169%	97,6722%	C
350	CP-HIDRO-10	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 89MM,EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 46.967,22	0,0169%	97,6891%	C
351	CP-HIDRO-56	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 46.835,68	0,0169%	97,7060%	C
352	03.001.0010-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	R\$ 46.731,24	0,0168%	97,7228%	C
353	89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 46.508,55	0,0168%	97,7396%	C
354	CT-ESQUA-03	PORTA CORTA FOGO, FOLHA DUPLA, DE GIRO. 1,80M X 2,10M. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 46.357,64	0,0167%	97,7563%	C
355	15.038.0408-0	TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 46.112,50	0,0166%	97,7729%	C
356	CT-ESQUA-36	JADT: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 3,60M X 1,00M.	UN	R\$ 46.009,08	0,0166%	97,7895%	C
357	111613	TELA PROTECAO 1"x1" AWS 16 ESTRUTURA TUBOS GALVANIZADO 11/2"	M2	R\$ 45.725,66	0,0165%	97,8060%	C
358	CP-TCOM-05	ELETROCALHA LISA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 45.356,80	0,0163%	97,8223%	C
359	18.050.0140-0	CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA POSTO DE ENFERMAGEM,SALAS CIRURGICAS E CENTROS CIRURGICOS,ATENDENDO ATE 20 LEITOS,COM SINALIZACAO SONORA E LUMINOSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 45.300,60	0,0163%	97,8387%	C
360	CP-CUMA-21	ELEVACÃO VERTICAL DE CHILLER	UN	R\$ 45.266,85	0,0163%	97,8550%	C
361	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 45.228,80	0,0163%	97,8713%	C
362	CP-HIDRO-44	JOELHO 45º, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 45.066,15	0,0162%	97,8875%	C
363	CP-HIDRO-25	MOTOBOMBA SCHNEIDER BC23 - R 11/4 - 15CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 44.950,53	0,0162%	97,9037%	C
364	15.014.0015-0	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 28MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)	M	R\$ 44.666,47	0,0161%	97,9198%	C
365	CP-LME-05	INSTALAÇÃO BARRA DE APOIO BARRA RETA , EM AÇO INOX, 40CM	UN	R\$ 44.100,55	0,0159%	97,9357%	C
366	CP-HIDRO-45	JOELHO 45º, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 43.890,00	0,0158%	97,9515%	C
367	SC 30.15.0350	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS.	M2	R\$ 43.833,59	0,0158%	97,9673%	C
368	CP-CLIMA-06	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 6",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 43.813,52	0,0158%	97,9831%	C
369	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	R\$ 43.770,61	0,0158%	97,9989%	C
370	CT-TCOM-03	SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	R\$ 43.707,00	0,0158%	98,0147%	C
371	14.002.0058-0	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 43.230,22	0,0156%	98,0303%	C
372	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 43.070,72	0,0155%	98,0458%	C
373	CP-CLIMA-05	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 5",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 43.006,58	0,0155%	98,0613%	C
374	40624	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	R\$ 42.586,84	0,0154%	98,0766%	C
375	CT-ESQUA-101	PS08: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,90M X 2,10M DE ALTURA	UN	R\$ 42.579,81	0,0153%	98,0920%	C
376	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 41.696,50	0,0150%	98,1070%	C
377	13.330.0100-0	RODAPE COM LADRIHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M	R\$ 41.664,40	0,0150%	98,1220%	C
378	11.003.0020-0	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R\$ 41.606,09	0,0150%	98,1370%	C
379	CT-HIDRO-06	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM X 54MM	UN	R\$ 41.583,72	0,0150%	98,1520%	C
380	170150	PISO CERAMICO 30X30CM SORRENTO BEGE CLASSE A PIERINI	M2	R\$ 41.552,94	0,0150%	98,1670%	C
381	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 41.394,07	0,0149%	98,1819%	C
382	CT-LUMI-14	L14 - LUMINÁRIA PARA ÁREA EXTERNA, HASTE EM ALUMÍNIO, 4W, 2700K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 40.767,34	0,0147%	98,1966%	C
383	06.020.0510-0	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 2",PRETO OU GALVANIZADO,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 40.707,15	0,0147%	98,2113%	C
384	CP-CLIMA-10	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 2 1/2",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 40.423,10	0,0146%	98,2259%	C
385	CP-CLIMA-16	INSTALAÇÃO FANCOILS ATÉ 50TR	UN	R\$ 39.976,89	0,0144%	98,2403%	C
386	63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	R\$ 39.688,11	0,0143%	98,2546%	C
387	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 39.485,74	0,0142%	98,2688%	C

388	13.301.0115-0	RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 25CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER, SOBRE PAREDE EM OSSO	M	R\$ 38.776,74	0,0140%	98,2828%	C
389	CT-ESQUA-39	JA04: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 6,60M X 1,00M.	UN	R\$ 38.775,28	0,0140%	98,2968%	C
390	06.400.0003-0	MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 15CV, ATÉ 40CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAÇÃO E LIGAÇÕES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELÉTRICOS	UN	R\$ 38.700,20	0,0139%	98,3107%	C
391	15.008.0193-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOCIAL EXTERIADOR, COM BARRA EMISSOR DE FLUORACAO, LINHA 0,6/1X20MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E	M	R\$ 37.363,60	0,0135%	98,3242%	C
392	CT-ESQUA-61	FC09: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA. 9,60M X 3,00M.	UN	R\$ 37.172,62	0,0134%	98,3376%	C
393	CP-CLIMA-18	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILADORES E VENTILADORES CENTRÍFUGOS	UN	R\$ 36.386,35	0,0131%	98,3507%	C
394	01.009.0050-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAÇÃO E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	R\$ 36.081,60	0,0130%	98,3637%	C
395	CT-ESQUA-33	PA03D: PORTA DE ALUMÍNIO, FOLHA DUPLA, DE GIRO. 1,80M X 2,10M.	UN	R\$ 35.961,64	0,0130%	98,3767%	C
396	CP-ÍDVISUAL-01	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO).	UN	R\$ 35.329,02	0,0127%	98,3894%	C
397	CP-HIDRO-54	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 35.266,71	0,0127%	98,4021%	C
398	CT-LME-05	TORNEIRA BICA ALTA DE PAREDE PARA COZINHA, LEED GALL, CROMADO	UN	R\$ 35.187,02	0,0127%	98,4148%	C
399	CP-REV-04	REVESTIMENTO PEDRA GRANITO SIENNA EM PAREDES	M2	R\$ 34.856,82	0,0126%	98,4274%	C
400	CP-TCOM-03	CABO ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO	M	R\$ 34.684,00	0,0125%	98,4399%	C
401	CP-HIDRO-51	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 34.323,52	0,0124%	98,4522%	C
402	CP-LME-04	INSTALAÇÃO BANCO ARTICULADO, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE	UN	R\$ 34.056,96	0,0123%	98,4645%	C
403	CT-ESQUA-59	FC08: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA. 8,40M X 3,00M.	UN	R\$ 34.004,09	0,0123%	98,4768%	C
404	CT-ESQUA-31	PA02D2: PORTA DE ALUMÍNIO, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VENEZIANA. 1,40M X 2,10M.	UN	R\$ 33.840,00	0,0122%	98,4890%	C
405	18.013.0128-0	RABICHO/LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, COMPRIMENTO DE 40CM, COM SAÍDA DE 1/2" FORNECIMENTO	UN	R\$ 33.474,14	0,0121%	98,5010%	C
406	15.018.0175-0	CANALETAS PERFORADA ALTA (PERFILADOS), MEDINDO (38X38X6000) MM PRE-GALVANIZADA, INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	R\$ 33.473,00	0,0121%	98,5131%	C
407	CT-TCOM-07	PATCH CORD RJ45 CAT 6, 4 PARES 1,5M	UN	R\$ 33.317,42	0,0120%	98,5251%	C
408	CP-HIDRO-82	CAIXA SIFONADA GIRA FÁCIL 100X140X50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 32.703,23	0,0118%	98,5369%	C
409	CP-HIDRO-18	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 32.515,95	0,0117%	98,5486%	C
410	CP-CLIMA-07	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AÇO DE 8", PRETO OU GALVANIZADOS, COM PONTAS LISAS, INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 32.196,10	0,0116%	98,5602%	C
411	CP-CLIMA-09	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO TUBO AÇO CARBONO 1 1/4" A 1 1/2" CONFORME PROJETO, EMENDAS E CONEXÕES, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS.	M	R\$ 32.009,94	0,0115%	98,5718%	C
412	CT-ESQUA-56	FC05: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, FIXO. 4,80M X 2,80M.	UN	R\$ 31.854,72	0,0114%	98,5832%	C
413	CT-HIDRO-21	BASE ANTIVIBRATÓRIA PARA BOMBA	UN	R\$ 31.581,62	0,0114%	98,5945%	C
414	CP-ELET-09	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 30.873,63	0,0111%	98,6057%	C
415	15.045.0097-0	CORTE E COLOCAÇÃO DE CONEXÕES EM TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDADA PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 85MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 30.594,20	0,0110%	98,6167%	C
416	CP-HIDRO-24	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC E CPVC ATÉ 3/4" INSTALADO EM PAREDE DE DRYWALL	M	R\$ 30.585,60	0,0110%	98,6277%	C
417	03.014.0005-0	REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	R\$ 30.199,83	0,0109%	98,6386%	C
418	15.018.0115-0	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 30.177,84	0,0109%	98,6495%	C
419	ES 05.05.0050	PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA Nº 24, COMPLETA, COM GUIAS EIXOS E MOLAS, COM FECHADURA NO CENTRO E CADEADO DE PISO, INCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	R\$ 29.994,84	0,0108%	98,6603%	C
420	15.003.0379-0	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	R\$ 29.984,67	0,0108%	98,6711%	C
421	CT-LME-13	DISPENSER PARA ALCÓOL EM GEL	UN	R\$ 29.772,60	0,0107%	98,6818%	C
422	18.050.0115-0	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 29.717,00	0,0107%	98,6926%	C
423	IT 05.55.0053	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 29.595,24	0,0107%	98,7032%	C
424	06.003.0010-0	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIÂMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 29.468,20	0,0106%	98,7138%	C
425	CP-ÍDVISUAL-03	LETREIRO DE FACHADA PRINCIPAL CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	M2	R\$ 29.026,85	0,0105%	98,7243%	C
426	190167	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	R\$ 28.942,72	0,0104%	98,7347%	C
427	3568	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 75x75mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	UN	R\$ 28.151,50	0,0101%	98,7449%	C
428	CT-ESQUA-17	PP04A: PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 28.072,24	0,0101%	98,7550%	C
429	18.050.0135-0	SINALEIROS DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA, SALAS CIRÚRGICAS E CENTROS CIRÚRGICOS, COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E VERMELHO, FIXADO SOBRE CAIXA 4"x2" OU 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 27.988,00	0,0101%	98,7651%	C
430	CT-ESQUA-55	FC04: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DUPLA DE GIRO. 7,20M X 2,80M.	UN	R\$ 27.955,78	0,0101%	98,7752%	C
431	06.016.0007-0	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO, CIRCULAR, DN 600MM, COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENÇÃO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA, CLASSE D400, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	R\$ 27.437,04	0,0099%	98,7851%	C
432	15.018.0055-0	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO E, DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 27.291,24	0,0098%	98,7949%	C
433	CP-ELET-06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 27.186,25	0,0098%	98,8047%	C
434	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS	UN	R\$ 27.103,14	0,0098%	98,8145%	C
435	06.100.0010-0	MANTA GEOTÊXTIL, EM DRENOS SUBTERRÂNEOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	R\$ 26.998,20	0,0097%	98,8242%	C
436	CT-ESQUA-53	FC03: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DUPLA DE GIRO. 6,80M X 2,80M.	UN	R\$ 26.874,59	0,0097%	98,8339%	C
437	06.020.0512-0	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AÇO DE 4", PRETO OU GALVANIZADOS, COM PONTAS LISAS, INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS	M	R\$ 26.453,98	0,0095%	98,8434%	C
438	CP-HIDRO-12	BASE REGISTRO DE PRESSÃO PARA MISTURADOR, COM DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 26.410,30	0,0095%	98,8529%	C
439	CP-ESQUA-03	VISOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, SÉRIE 25, COM VIDRO LISO TRANSPARENTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	R\$ 25.873,96	0,0093%	98,8623%	C
440	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 25.859,52	0,0093%	98,8716%	C

441	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 25.842,44	0,0093%	98,8809%	C
442	CT-ESQUA-62	FC01: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DUPLA DE GIRO, 6,00M X 2,80M.	UN	R\$ 25.766,69	0,0093%	98,8902%	C
443	63010	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 12693	UN	R\$ 25.612,37	0,0092%	98,8994%	C
444	15.019.0052-0	TOMADA ELÉTRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 25.603,93	0,0092%	98,9087%	C
445	CP-INC-02	REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 25.217,85	0,0091%	98,9177%	C
446	15.036.0032-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVE,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 25.132,56	0,0091%	98,9268%	C
447	CP-HIDRO-58	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 24.818,78	0,0089%	98,9358%	C
448	03.016.0015-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	R\$ 24.676,71	0,0089%	98,9446%	C
449	CP-ELET-03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 24.357,84	0,0088%	98,9534%	C
450	CP-TCOM-07	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) Ø=1" (32 MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 24.056,00	0,0087%	98,9621%	C
451	CT-LUMH-15	L15 - LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO, REDONDA, 0,3W, 3000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 23.957,36	0,0086%	98,9707%	C
452	CT-ESQUA-97	PS03: PORTA PARA CÂMARA FRIA, 0,70M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 23.910,78	0,0086%	98,9794%	C
453	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 23.651,76	0,0085%	98,9879%	C
454	09.003.0078-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	R\$ 23.558,04	0,0085%	98,9964%	C
455	CT-ESQUA-57	FC06: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, FIXO, 7,20M X 2,80M.	UN	R\$ 23.436,40	0,0084%	99,0048%	C
456	CT-BANC-15	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,50x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50x40x33cm	UN	R\$ 23.060,77	0,0083%	99,0131%	C
457	15.018.0035-0	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO C, DIÂMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 22.999,76	0,0083%	99,0214%	C
458	CP-HIDRO-69	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 60X60CM	UN	R\$ 22.489,32	0,0081%	99,0295%	C
459	CP-HIDRO-08	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 22.127,70	0,0080%	99,0375%	C
460	CT-ESQUA-63	FC11: ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COM PORTA DE GIRO, 7,20M X 2,50M.	UN	R\$ 22.116,07	0,0080%	99,0455%	C
461	203034	ILUMINACAO - BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	UN	R\$ 22.091,84	0,0080%	99,0534%	C
462	18.027.0040-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 22.089,22	0,0080%	99,0614%	C
463	CP-HIDRO-64	CAIXA DE AREA QUADRADA COM TAMPA DE CONCRETO 60X60CM	UN	R\$ 21.907,00	0,0079%	99,0693%	C
464	CT-LUMI-08	L8 - FITA DE LED,COM PERFIL DE ALUMÍNIO, 2700K. FORNECIMENTO.	M	R\$ 21.904,00	0,0079%	99,0772%	C
465	CT-CLIMA-20	VARIADOR DE FREQUÊNCIA - VENTILADORES SISTEMA EXAUSTÃO COZINHA (5,5KW)	UN	R\$ 21.802,32	0,0079%	99,0851%	C
466	03.020.0030-1	ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	R\$ 21.350,80	0,0077%	99,0927%	C
467	CP-HIDRO-94	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 75 MM., EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA 3" E TIRANTE, FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 21.193,68	0,0076%	99,1004%	C
468	15.045.0095-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 21.024,22	0,0076%	99,1080%	C
469	18050	DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+ISUPORTE	M	R\$ 20.949,27	0,0076%	99,1155%	C
470	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 20.871,50	0,0075%	99,1230%	C
471	CP-TCOM-04	ELETROCALHA LISA,SEM TAMP, TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 20.461,35	0,0074%	99,1304%	C
472	CT-ESQUA-04	PORTA CORTA FOGO, FOLHA DUPLA, DE GIRO, 2,00M X 2,10M. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 20.431,53	0,0074%	99,1378%	C
473	CP-HIDRO-26	MOTOBOMBA SCHNEIDER BC21 - R 1 1/2 - 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 20.176,58	0,0073%	99,1451%	C
474	CP-HIDRO-29	VASO DE EXPANSÃO - CALEFFI 556 - 300 L - DIÂMETRO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 19.561,21	0,0071%	99,1521%	C
475	11.023.0030-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	M2	R\$ 19.398,33	0,0070%	99,1591%	C
476	CT-ESQUA-75	VZ01: VENEZIANA DE ALUMÍNIO, 4,80M X 1,00M.	UN	R\$ 19.396,53	0,0070%	99,1661%	C
477	CT-INC-10	CENTRAL DE ALARME CIE 2500 INTELBRAS	UN	R\$ 19.353,42	0,0070%	99,1731%	C
478	05.008.0004-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM) CUSTOPOR BALANCIM	UN	R\$ 19.156,80	0,0069%	99,1800%	C
479	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 19.139,29	0,0069%	99,1869%	C
480	CT-ESQUA-32	PA03: PORTA DE ALUMÍNIO, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, 0,80M X 2,10M.	UN	R\$ 18.891,56	0,0068%	99,1937%	C
481	CT-ESQUA-11	PP03DV: PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR, 1,62M X 2,10M.	UN	R\$ 18.802,02	0,0068%	99,2005%	C
482	104021	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 18.768,75	0,0068%	99,2072%	C
483	CP-HIDRO-52	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 18.743,65	0,0068%	99,2140%	C
484	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 18.603,00	0,0067%	99,2207%	C
485	CT-ESQUA-50	JAI9: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO, 2,40M X 1,90M.	UN	R\$ 18.558,25	0,0067%	99,2274%	C
486	15.036.0141-0	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 18.374,20	0,0066%	99,2340%	C
487	CP-HIDRO-97	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 114 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.	M	R\$ 17.952,62	0,0065%	99,2405%	C
488	CT-ESQUA-72	PV03: PAINEL DE VIDRO E ALUMÍNIO. 5,265M X 1,24M.	UN	R\$ 17.935,04	0,0065%	99,2469%	C
489	89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 17.739,30	0,0064%	99,2533%	C
490	CT-ESQUA-38	JAO3: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO, 6,00M X 1,00M.	UN	R\$ 17.685,74	0,0064%	99,2597%	C
491	CP-INC-09	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 65 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 2 1/2", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 17.479,09	0,0063%	99,2660%	C
492	15.031.0021-0	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE EMENDAS E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 17.322,80	0,0062%	99,2722%	C
493	CT-ESQUA-45	JAI1: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO, 2,40M X 1,90M.	UN	R\$ 17.061,18	0,0061%	99,2784%	C
494	17603	TRANSPORTE E ELEVACAO VERTICAL DE TORRE ALPINA-MEIO MECANICO	UN	R\$ 17.015,58	0,0061%	99,2845%	C
495	37968	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 16.605,60	0,0060%	99,2905%	C
496	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPa,INCLUSIVE MATERIAS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R\$ 16.517,91	0,0060%	99,2965%	C
497	59565	CAPO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO	M	R\$ 16.502,85	0,0059%	99,3024%	C
498	CP-DREN-01	CANALET A EM PVC TIPO SEKAPIPO SP46 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 16.171,85	0,0058%	99,3082%	C

499	06.003.0060-0	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 200MM,MATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA,FORNECIMENTO E ASSENT.	M	R\$ 16.017,35	0,0058%	99,3140%	C
500	CT-ESQUA-29	PP07V: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 15.976,12	0,0058%	99,3198%	C
501	CT-ESQUA-100	PS05: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, VAI E VEM, COM GUARNIÇÃO DE GRANITO. 0,80M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 15.957,05	0,0058%	99,3255%	C
502	CT-ESQUA-46	JA12: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 3,60M X 1,90M.	UN	R\$ 15.843,88	0,0057%	99,3312%	C
503	CP-HIDRO-96	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ESGOTO, DIÂMETRO 150 MM , COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 6", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 15.758,01	0,0057%	99,3369%	C
504	CT-LUMI-18	LI8 - LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO, FITA LED, 12W/M, 2700K. FORNECIMENTO.	M	R\$ 15.699,60	0,0057%	99,3426%	C
505	CP-IDVISUAL-04	LEITREIRO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E FIXAÇÃO.	M2	R\$ 15.680,70	0,0057%	99,3482%	C
506	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 15.648,87	0,0056%	99,3539%	C
507	CT-HIDRO-93	ADESIVO CPVC , 850 g	UN	R\$ 15.507,41	0,0056%	99,3595%	C
508	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPa,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R\$ 15.296,36	0,0055%	99,3650%	C
509	06.016.0050-0	GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM (15X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 14.996,54	0,0054%	99,3704%	C
510	CP-LME-03	INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ALCOOL GEL, PROTETOR DE ASSENTO OU SIMILAR	UN	R\$ 14.866,62	0,0054%	99,3757%	C
511	CT-CLIMA-21	VARIADOR DE FREQUÊNCIA - VENTILADORES SISTEMA EXAUSTÃO COZINHA (18,5KW)	UN	R\$ 14.738,37	0,0053%	99,3811%	C
512	05.007.0015-0	LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCI),CONFORME NR 18 E ABNTNR 1475),INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	UNXMS	R\$ 14.707,80	0,0053%	99,3864%	C
513	89703	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 14.644,42	0,0053%	99,3916%	C
514	CT-LUMI-10	LI0 - BALIZADOR, 0,75W, 80LM, 2700K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 14.607,32	0,0053%	99,3969%	C
515	15.008.0185-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 14.494,48	0,0052%	99,4021%	C
516	100859	MONITOR SIFONADO COLOCA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - PADRAO ALEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R\$ 14.463,90	0,0052%	99,4073%	C
517	15.003.0180-0	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6"FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 14.413,96	0,0052%	99,4125%	C
518	CT-ESQUA-30	PP07VS: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR E PERSIANA INSULADA. 1,22M X 2,10M	UN	R\$ 14.295,48	0,0052%	99,4177%	C
519	5003	CABO AFUMEX GREEN 450/750v 4mm2	M	R\$ 14.287,46	0,0052%	99,4228%	C
520	CP-INC-08	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 50 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 2", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 14.206,08	0,0051%	99,4280%	C
521	CT-LME-14	DISPENSER PARA PROTETOR DE ASSENTO	UN	R\$ 13.848,90	0,0050%	99,4329%	C
522	05.005.0060-0	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,CONSIDERANDOAPENAS O FORNECIMENTO DA TELA (VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA COLOCACAO)	M2	R\$ 13.573,12	0,0049%	99,4378%	C
523	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 13.564,80	0,0049%	99,4427%	C
524	13.001.0025-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	R\$ 13.493,92	0,0049%	99,4476%	C
525	CP-HIDRO-14	REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL,COM DIAMETRO DE 3"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 13.455,15	0,0049%	99,4524%	C
526	CP-HIDRO-70	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 200X100CM	UN	R\$ 13.328,56	0,0048%	99,4572%	C
527	18.007.0051-0	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	R\$ 13.327,38	0,0048%	99,4621%	C
528	CP-HIDRO-68	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 55X60CM	UN	R\$ 13.267,15	0,0048%	99,4668%	C
529	37962	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 13.260,54	0,0048%	99,4716%	C
530	CT-BANC-31	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,00x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 13.223,23	0,0048%	99,4764%	C
531	CT-ESQUA-42	JA07: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 9,60M X 1,00M.	UN	R\$ 13.215,96	0,0048%	99,4811%	C
532	CT-ESQUA-106	PS10D: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA DUPLA, DE GIRO, 2,20M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 13.101,48	0,0047%	99,4859%	C
533	CT-ESQUA-96	PS02: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,70M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 12.765,64	0,0046%	99,4905%	C
534	CT-ESQUA-98	PS04: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,80M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 12.765,64	0,0046%	99,4951%	C
535	CT-ESQUA-82	GC02: GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO. 145,985M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE ALTURA.	UN	R\$ 12.719,88	0,0046%	99,4997%	C
536	112103	GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 0,60x1,10m	UN	R\$ 12.579,90	0,0045%	99,5042%	C
537	CP-INC-06	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 32 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 1 1/4", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 12.552,92	0,0045%	99,5087%	C
538	18.037.0130-0	MONITOR LCD 19",WIDESCREEN,FORNECIMENTO	UN	R\$ 12.512,40	0,0045%	99,5132%	C
539	CP-HIDRO-75	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 60X300 CM	UN	R\$ 12.405,44	0,0045%	99,5177%	C
540	05.006.0015-0	LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMS	R\$ 12.344,40	0,0044%	99,5221%	C
541	15.018.0467-0	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 12.213,63	0,0044%	99,5265%	C
542	59438	CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4	UN	R\$ 12.204,72	0,0044%	99,5309%	C
543	CT-ESQUA-64	FC12: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA DE GIRO, ONDE INDICADO. 4,80M X 1,90M.	UN	R\$ 12.059,72	0,0043%	99,5353%	C
544	17.018.0080-0	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNTNR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 12.052,80	0,0043%	99,5396%	C
545	CT-ESQUA-05	PP02DV: PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR. 1,42M X 2,10M.	UN	R\$ 11.920,04	0,0043%	99,5439%	C
546	04.012.0076-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARRREGADERA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	R\$ 11.802,62	0,0043%	99,5482%	C
547	CT-ESQUA-41	JA06: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 8,40M X 1,00M.	UN	R\$ 11.759,54	0,0042%	99,5524%	C
548	CT-ESQUA-35	PA04C: PORTA DE ALUMÍNIO, DE CORRER. 0,90M X 2,10M. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 11.432,62	0,0041%	99,5566%	C
549	CP-ELET-15	CABO AFUMEX GREEN I CONDUTOR 450/750v 1,5mm2	M	R\$ 11.383,45	0,0041%	99,5607%	C
550	CP-ELET-02	PLACA CEGA COM FURO	UN	R\$ 11.313,65	0,0041%	99,5647%	C
551	61146	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 40mm 1,1/2"	M	R\$ 11.304,70	0,0041%	99,5688%	C
552	89643	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 11.268,53	0,0041%	99,5729%	C
553	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	R\$ 11.191,95	0,0040%	99,5769%	C
554	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUIVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	R\$ 10.840,18	0,0039%	99,5808%	C

555	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	R\$ 10.839,65	0,0039%	99,5847%	C
556	15.038.0457-0	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO	UN	R\$ 10.764,27	0,0039%	99,5886%	C
557	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 10.728,55	0,0039%	99,5925%	C
558	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	R\$ 10.619,40	0,0038%	99,5963%	C
559	CT-BANC-01	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,20x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 10.600,13	0,0038%	99,6001%	C
560	CT-BANC-43	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 3,125x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 10.560,09	0,0038%	99,6039%	C
561	CP-HIDRO-88	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, CPVC, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAL A 60MM, EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 2" E TIRANTE , FIXADO EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 10.437,50	0,0038%	99,6077%	C
562	55875	DETECTOR DE PRESEÇA/SEGURANCA DE GASES DIGITAL	UN	R\$ 10.362,66	0,0037%	99,6114%	C
563	CT-BANC-45	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,985x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 10.343,01	0,0037%	99,6151%	C
564	CT-BANC-27	BANCADA DE AÇO INOX A2- 3,50x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x17cm	UN	R\$ 10.176,55	0,0037%	99,6188%	C
565	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	R\$ 10.047,79	0,0036%	99,6224%	C
566	CP-HIDRO-48	JOELHO 45º PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 9.963,24	0,0036%	99,6260%	C
567	CT-ESQUA-79	VZ05: VENEZIANA DE ALUMÍNIO- 4,40M X 1,90M.	UN	R\$ 9.906,24	0,0036%	99,6296%	C
568	06.400.0004-0	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DEMANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LUGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	R\$ 9.889,20	0,0036%	99,6332%	C
569	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 9.757,60	0,0035%	99,6367%	C
570	CP-ELET-10	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.	M	R\$ 9.581,10	0,0035%	99,6401%	C
571	CP-INC-07	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 40 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 1 1/2", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 9.374,40	0,0034%	99,6435%	C
572	CT-LUM-17	L17 - LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO, QUADRADA, 3W, 3000K. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 9.197,64	0,0033%	99,6468%	C
573	CP-HIDRO-46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 9.138,24	0,0033%	99,6501%	C
574	IT 25.46.0056	CAIXA ESTAMPADA DE 4"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 9.124,96	0,0033%	99,6534%	C
575	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	R\$ 8.663,64	0,0031%	99,6565%	C
576	05.006.0002-1	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	R\$ 8.594,40	0,0031%	99,6596%	C
577	CT-ESQUA-26	PP05CF: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE CORRER, COM FRESTA. 1,00M X 2,10M.	UN	R\$ 8.451,06	0,0030%	99,6627%	C
578	CT-BANC-06	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 1,50x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 8.429,21	0,0030%	99,6657%	C
579	111652	PORTA CORTA FOGO P90 0,80 X 2,10 COMPLETA - NBR 11742	UN	R\$ 8.279,40	0,0030%	99,6687%	C
580	AP 05.10.0150	CUBA AÇO INOXIDÁVEL DE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20-304, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO DE 1 1/2"X1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	R\$ 8.109,15	0,0029%	99,6716%	C
581	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	R\$ 8.034,60	0,0029%	99,6745%	C
582	CP-HIDRO-05	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 7.946,16	0,0029%	99,6774%	C
583	CT-ESQUA-78	VZ04: VENEZIANA DE ALUMÍNIO- 6,00M X 1,00M.	UN	R\$ 7.850,71	0,0028%	99,6802%	C
584	03.020.0060-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	R\$ 7.710,97	0,0028%	99,6830%	C
585	64058	QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UN	R\$ 7.638,96	0,0028%	99,6857%	C
586	52530	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	UN	R\$ 7.632,30	0,0028%	99,6885%	C
587	15.029.0107-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM METAL,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 7.622,05	0,0027%	99,6912%	C
588	CT-HIDRO-10	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM	UN	R\$ 7.593,56	0,0027%	99,6940%	C
589	CP-HIDRO-74	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 60X150 CM	UN	R\$ 7.562,54	0,0027%	99,6967%	C
590	CT-BANC-57	BANCADA DE AÇO INOX -A7- 1,50x1,00m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 7.548,49	0,0027%	99,6994%	C
591	15.038.0342-0	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 7.450,21	0,0027%	99,7021%	C
592	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2"	UN	R\$ 7.430,64	0,0027%	99,7048%	C
593	PJ 10.05.0100	PLANTIO DE ARBUSTO PARA JARDIM, CONFORME PROJETO FPL	UN	R\$ 7.354,98	0,0027%	99,7074%	C
594	15.003.0176-0	GRELHA DE AÇO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 7.094,60	0,0026%	99,7100%	C
595	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	R\$ 7.072,70	0,0025%	99,7126%	C
596	CP-HIDRO-89	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, CPVC, DIÂMETROS MAIORES QUE 60 MM E MENORES OU IGUAL A 89MM, EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 3" E TIRANTE, FIXADO EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 6.979,45	0,0025%	99,7151%	C
597	CP-HIDRO-85	RALO LINEAR 400CM,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 6.971,04	0,0025%	99,7176%	C
598	15.008.0085-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO	M	R\$ 6.897,00	0,0025%	99,7201%	C
599	15.038.0392-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 6.881,49	0,0025%	99,7225%	C
600	CP-ELET-01	TE SOLDAVEL 90º COM DIAMETRO DE 85MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 6.841,24	0,0025%	99,7250%	C
601	05.008.0008-1	TOMADA USB COM DUAS TOMADAS 2P+T 20A	UN	R\$ 6.799,82	0,0025%	99,7275%	C
602	CT-BANC-16	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	R\$ 6.799,82	0,0025%	99,7275%	C
602	CT-BANC-16	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,125x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 6.734,63	0,0024%	99,7299%	C
603	CP-ESQUA-01	COLOCAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO DUPLA, DE 1,30M A 1,60M DE LARGURA. EXCLUSIVE PORTA.	UN	R\$ 6.688,82	0,0024%	99,7323%	C
604	CT-BANC-22	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,07x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 6.649,35	0,0024%	99,7347%	C
605	CT-BANC-26	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,07x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 6.649,35	0,0024%	99,7371%	C

606	CT-ESQUA-105	PS09: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 1,10M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 6.550,74	0,0024%	99,7395%	C
607	CT-ESQUA-102	PS06D: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA DUPLA, VAI E VEM, COM GUARNIÇÃO DE GRANITO. 1,80M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 6.550,74	0,0024%	99,7418%	C
608	CT-ESQUA-104	PS08D: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA DUPLA, DE GIRO. 1,80M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 6.550,74	0,0024%	99,7442%	C
609	CT-BANC-55	BANCADA DE AÇO INOX - A5- 1,30x0,80m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 6.442,37	0,0023%	99,7465%	C
610	14.002.0102-0	PORTAO CORRER UMA OU DUAS FLS,EM GRADIL METAL,EXECUT.PAINEL ACO GALV (GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM EFIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMED.ACO GALV.(60X40)MM,EXTREMIDADES MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA,ESP.MIN.100 MICRAS,NAS CORES VERDE OU BRANCA,INCL.TRINCO,TRILHO E ROLDANAS.FORNE COLOC.	M2	R\$ 6.441,96	0,0023%	99,7488%	C
611	CT-ESQUA-22	PP04MF: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOLA E FRESTA. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 6.428,62	0,0023%	99,7511%	C
612	CT-HIDRO-04	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 42MM	UN	R\$ 6.413,64	0,0023%	99,7535%	C
613	CT-ESQUA-95	PS01: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,60M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 6.382,82	0,0023%	99,7558%	C
614	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	R\$ 6.307,64	0,0023%	99,7580%	C
615	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	R\$ 6.251,69	0,0023%	99,7603%	C
616	63754	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	UN	R\$ 6.232,20	0,0022%	99,7625%	C
617	CT-ESQUA-73	PV04: PAINEL DE VIDRO E ALUMÍNIO, 0,70M X 5,73M.	UN	R\$ 6.213,65	0,0022%	99,7648%	C
618	15.036.0031-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 6.156,60	0,0022%	99,7670%	C
619	CT-LUM-21	L21 - LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA. FORNECIMENTO.	M	R\$ 6.140,90	0,0022%	99,7692%	C
620	CT-LME-16	TORNEIRA PARA JARDIM 1/30 TRIO LEED, CROMADO	UN	R\$ 6.125,08	0,0022%	99,7714%	C
621	05.008.0009-0	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	R\$ 6.111,63	0,0022%	99,7736%	C
622	12.005.0080-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	R\$ 6.107,67	0,0022%	99,7758%	C
623	CT-BANC-40	BANCADA DE AÇO INOX - A3 - 4,1x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 6.036,17	0,0022%	99,7780%	C
624	CT-HELI-01	EXTINTOR SOBRE RODAS ESPUMA MECÂNICA 50L	UN	R\$ 5.979,70	0,0022%	99,7801%	C
625	CP-HIDRO-73	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 60X100 CM	UN	R\$ 5.948,24	0,0021%	99,7823%	C
626	CP-HIDRO-42	CAP. PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 5.870,04	0,0021%	99,7844%	C
627	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	R\$ 5.787,25	0,0021%	99,7865%	C
628	15.018.0468-0	ELETROCALHA PERFORADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 5.756,40	0,0021%	99,7886%	C
629	CP-ELET-04	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 5.745,48	0,0021%	99,7906%	C
630	IP 35.20.0500	FONTE DE EMERGÊNCIA (NO BREAK), COM POTÊNCIA DE 2KVA, 220V/220V, AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 5.739,59	0,0021%	99,7927%	C
631	05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	R\$ 5.691,84	0,0021%	99,7948%	C
632	37960	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 5.536,80	0,0020%	99,7968%	C
633	78369	CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021	UN	R\$ 5.509,58	0,0020%	99,7987%	C
634	CT-BANC-19	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,30x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 5.455,33	0,0020%	99,8007%	C
635	CT-BANC-18	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,285x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 5.432,09	0,0020%	99,8027%	C
636	CT-ESQUA-48	JA17: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO. 2,20M X 1,90M.	UN	R\$ 5.398,31	0,0019%	99,8048%	C
637	CT-BANC-25	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,24x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 5.362,29	0,0019%	99,8065%	C
638	CT-BANC-21	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,24x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 5.362,29	0,0019%	99,8085%	C
639	15.036.0143-0	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM (1") CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	R\$ 5.346,72	0,0019%	99,8104%	C
640	CP-HIDRO-57	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 5.331,48	0,0019%	99,8123%	C
641	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$ 5.285,55	0,0019%	99,8142%	C
642	CT-BANC-53	BANCADA DE AÇO INOX - A5- 3,40x0,80m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50x40x33cm	UN	R\$ 5.283,73	0,0019%	99,8161%	C
643	18.038.0030-0	SIRENE AUDIOVISUAL PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 5.255,72	0,0019%	99,8180%	C
644	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	R\$ 5.233,28	0,0019%	99,8199%	C
645	59109	PLACA CEGA 4"x4"	UN	R\$ 5.184,44	0,0019%	99,8218%	C
646	CT-BANC-42	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,985x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 5.171,69	0,0019%	99,8236%	C
647	CP-ESQUA-02	COLOCAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO DUPLA, DE 1,80M A 2,00M DE LARGURA. EXCLUSIVE PORTA.	UN	R\$ 5.107,68	0,0018%	99,8255%	C
648	CT-BANC-33	BANCADA DE AÇO INOX - A3 - 2,90x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 5.105,78	0,0018%	99,8273%	C
649	CT-ESQUA-34	PA04: PORTA DE ALUMÍNIO, FOLHA SIMPLES, DE GIRO. 0,90M X 2,10M.	UN	R\$ 5.093,04	0,0018%	99,8292%	C
650	CT-BANC-39	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,855x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 5.070,90	0,0018%	99,8310%	C
651	15.036.0033-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 5.006,72	0,0018%	99,8328%	C
652	CT-BANC-35	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,75x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.989,48	0,0018%	99,8346%	C
653	CT-BANC-32	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,70x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm E EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.950,72	0,0018%	99,8364%	C

654	CT-BANC-44	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,50x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 4.939,08	0,0018%	99,8382%	C
655	92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 4.927,20	0,0018%	99,8399%	C
656	CT-BANC-08	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 5,12x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 4.914,29	0,0018%	99,8417%	C
657	CP-ETE-01	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO. 60X60M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	R\$ 4.908,56	0,0018%	99,8435%	C
658	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	R\$ 4.879,20	0,0018%	99,8452%	C
659	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	R\$ 4.861,06	0,0018%	99,8470%	C
660	CT-BANC-41	BANCADA DE AÇO INOX -A3- 2,5x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm e EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.795,65	0,0017%	99,8487%	C
661	CP-HIDRO-17	VALVULA DE ESFERA 3" - PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 4.772,70	0,0017%	99,8504%	C
662	CT-BANC-38	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,465x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm e EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.768,51	0,0017%	99,8522%	C
663	55261	HIDRANTE SUBTERRANEO COM CURVA E CAIXA DN 75MM	UN	R\$ 4.757,62	0,0017%	99,8539%	C
664	CT-BANC-37	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,435x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm e EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.745,25	0,0017%	99,8556%	C
665	15.038.0266-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA, COM DIAMETRO DE 60MM X 25MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 4.687,20	0,0017%	99,8573%	C
666	38010	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	R\$ 4.657,86	0,0017%	99,8590%	C
667	CT-ESQUA-28	PP07A: PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO. 1,62M X 2,10M.	UN	R\$ 4.639,19	0,0017%	99,8606%	C
668	CT-BANC-36	BANCADA DE AÇO INOX -A3 - 2,20x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm e EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.563,06	0,0016%	99,8623%	C
669	15.036.0035-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 4.529,28	0,0016%	99,8639%	C
670	CT-ESQUA-18	PP04AV: PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR. 1,22M X 2,10M.	UN	R\$ 4.519,11	0,0016%	99,8655%	C
671	CT-BANC-49	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 5,60x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 4.516,64	0,0016%	99,8672%	C
672	89642	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 4.492,65	0,0016%	99,8688%	C
673	CT-BANC-34	BANCADA DE AÇO INOX A3 - 2,56x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA DE 50X40x40cm e EXPURGADERA REDONDA COM DIAMETRO DE 39cm COM PROFUNDIDADE DE 40cm	UN	R\$ 4.407,99	0,0016%	99,8704%	C
674	CT-BANC-03	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 4,40x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 4.356,04	0,0016%	99,8719%	C
675	06.082.0050-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	R\$ 4.275,15	0,0015%	99,8735%	C
676	CP-INC-01	REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL, COM DIAMETRO DE 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 4.269,51	0,0015%	99,8750%	C
677	15.038.0327-0	JOELHO 45° SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 85MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 4.169,44	0,0015%	99,8765%	C
678	CT-INC-II	COMANDO MANUAL DE ALARME	UN	R\$ 4.158,20	0,0015%	99,8780%	C
679	CT-LME-06	TORNEIRA BICA ALTA DE MESA PARA COZINHA, LEED GALL, CROMADO	UN	R\$ 4.155,30	0,0015%	99,8795%	C
680	CT-BANC-13	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 4,12x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 4.138,95	0,0015%	99,8810%	C
681	CP-HIDRO-23	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA COLETOR SOLAR EM LAJE DE CONCRETO	UN	R\$ 4.026,48	0,0015%	99,8825%	C
682	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 4.025,70	0,0015%	99,8839%	C
683	CP-HIDRO-76	GRELHA LINEAR DE AÇO INOX 50X15CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 4.025,50	0,0015%	99,8854%	C
684	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	R\$ 4.008,89	0,0014%	99,8868%	C
685	CP-INC-04	BOMBA JOCKEY SCHNEIDER - BT4-507E9 - 3/4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 4.008,50	0,0014%	99,8883%	C
686	05.054.0104-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (7x20) CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 3.911,55	0,0014%	99,8897%	C
687	CT-INC-09	MASTRO 4M X 2" SPDA	UN	R\$ 3.803,04	0,0014%	99,8910%	C
688	CT-BANC-20	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,65x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.774,55	0,0014%	99,8924%	C
689	55281	EXTINTOR CARRETA PO QUIMICO SECO 50 KG BC	UN	R\$ 3.740,68	0,0013%	99,8937%	C
690	CT-BANC-12	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,605x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.739,66	0,0013%	99,8951%	C
691	CT-BANC-24	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,60x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.735,78	0,0013%	99,8964%	C
692	CP-HIDRO-28	FIXAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PVC 40MM INSTALADO EM PAREDE DE DRYWALL	M	R\$ 3.716,02	0,0013%	99,8978%	C
693	CT-BANC-11	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,555x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.700,88	0,0013%	99,8991%	C
694	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	R\$ 3.677,10	0,0013%	99,9004%	C
695	15.029.0017-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 3.665,60	0,0013%	99,9018%	C
696	MAT039450	CONECTOR MACHO, MODELO RJ45, TE CONNECTIVITY OU SIMILAR	UN	R\$ 3.627,06	0,0013%	99,9031%	C
697	CT-ESQUA-80	VZ06: VENEZIANA DE ALUMÍNIO. 3,60M X 0,60M.	UN	R\$ 3.557,75	0,0013%	99,9043%	C
698	21.040.0120-0	CONJUNTO PARA MONTAGEM DE INDICADOR VISUAL DE DIRECAO DE VENTO (BIRUTA) ADAPTADO PARA BALIZAMENTO NOTURNO FORNECIMENTO	UN	R\$ 3.537,71	0,0013%	99,9056%	C
699	CT-BANC-50	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 4,245x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 3.466,07	0,0012%	99,9069%	C
700	CP-HIDRO-43	CAP, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 3.459,41	0,0012%	99,9081%	C
701	CT-BANC-28	BANCADA DE AÇO INOX -A2- 3,54x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.423,43	0,0012%	99,9094%	C
702	CT-BANC-23	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,125x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50x40x33cm	UN	R\$ 3.367,50	0,0012%	99,9106%	C
703	CP-HIDRO-55	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 3.364,73	0,0012%	99,9118%	C
704	05.020.0030-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	R\$ 3.360,10	0,0012%	99,9130%	C
705	CP-HIDRO-11	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA QUENTE, COM DIAMETRO DE 114MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 3.346,38	0,0012%	99,9142%	C
706	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	R\$ 3.287,42	0,0012%	99,9154%	C
707	CT-ESQUA-103	PS07: PORTA DE ABS PARA COZINHA INDUSTRIAL, VAI E VEM, COM GUARNIÇÃO DE GRANITO. 0,90M X 2,10M DE ALTURA.	UN	R\$ 3.275,37	0,0012%	99,9166%	C
708	CT-BANC-10	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 3,00x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.270,58	0,0012%	99,9177%	C
709	CT-ESQUA-21	PP04M: PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOL. 0,92M X 2,10M.	UN	R\$ 3.214,31	0,0012%	99,9189%	C

710	CT-BANC-51	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 3,90x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 3.198,58	0,0012%	99,9201%	C
711	CT-BANC-54	BANCADA DE AÇO INOX -A5- 1,20x0,80m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 3.123,16	0,0011%	99,9212%	C
712	190168	VALVULA PARA TANQUE	UN	R\$ 3.120,52	0,0011%	99,9223%	C
713	62055	TOMADA USB BIVOLT 15A BRANCO 4X2 E PLACA ILS SIEMENS	UN	R\$ 3.110,14	0,0011%	99,9234%	C
714	44253	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	R\$ 3.082,48	0,0011%	99,9245%	C
715	CP-HIDRO-98	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 114 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 6", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.	M	R\$ 3.072,60	0,0011%	99,9256%	C
716	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 3.027,44	0,0011%	99,9267%	C
717	CP-HIDRO-63	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 3.016,48	0,0011%	99,9278%	C
718	CP-LME-01	INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO	UN	R\$ 3.011,46	0,0011%	99,9289%	C
719	89718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 2.975,76	0,0011%	99,9300%	C
720	CT-BANC-52	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 3,60x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 2.965,99	0,0011%	99,9310%	C
721	CT-BANC-07	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,60x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.960,46	0,0011%	99,9321%	C
722	38014	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	R\$ 2.933,84	0,0011%	99,9332%	C
723	CT-BANC-46	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 3,50x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 2.888,46	0,0010%	99,9342%	C
724	CT-BANC-02	BANCADA DE AÇO INOX A1- 2,465x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.855,79	0,0010%	99,9352%	C
725	60180	LUMINARIA/KIT REFLETOR HQI REATOR VAPOR METALICO 400W	UN	R\$ 2.852,20	0,0010%	99,9363%	C
726	CT-BANC-14	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,435x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.832,52	0,0010%	99,9373%	C
727	05.054.0105-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS DE (15x15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 2.820,80	0,0010%	99,9383%	C
728	CT-BANC-04	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,40x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.805,39	0,0010%	99,9393%	C
729	CT-BANC-56	BANCADA DE AÇO INOX -A6- 1,20x0,80m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 2.799,27	0,0010%	99,9403%	C
730	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 2.758,39	0,0010%	99,9413%	C
731	CT-CLIMA-19	VARIADOR DE FREQUÊNCIA - VENTILADORES SISTEMA EXAUSTÃO COZINHA (2,2 KW)	UN	R\$ 2.757,84	0,0010%	99,9423%	C
732	CP-HIDRO-79	CAIXA SIFONADA DE ESPUMA QUADRADA MOLDADA IN LOCO 30X30CM	UN	R\$ 2.682,12	0,0010%	99,9433%	C
733	CT-BANC-09	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 2,19x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.642,57	0,0010%	99,9442%	C
734	CT-ESQUA-01	PORTA CORTA FOGO, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM BARRA ANTIPÂNICO, 1,60M X 2,10M. FORNECIMENTO.	UN	R\$ 2.642,48	0,0010%	99,9452%	C
735	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	R\$ 2.584,00	0,0009%	99,9461%	C
736	05.050.0003-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 2.575,29	0,0009%	99,9470%	C
737	15.038.0336-0	JOELHO 90° SOLDÁVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 2.454,54	0,0009%	99,9479%	C
738	CT-BANC-47	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 2,935x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 2.450,39	0,0009%	99,9489%	C
739	CP-HIDRO-13	REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL,COM DIAMETRO DE 2 1/2".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 2.439,72	0,0009%	99,9497%	C
740	CP-HIDRO-22	INSTALAÇÃO DE COLETOR SOLAR	UN	R\$ 2.349,92	0,0008%	99,9505%	C
741	CT-BANC-05	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 1,80x0,60m, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.340,19	0,0008%	99,9514%	C
742	14.002.0066-0	PORTA CORTA-FOGO NAO INSERIDA EM ROTA DE FUGA,MEDINDO (60X180X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 2.285,37	0,0008%	99,9522%	C
743	CT-ESQUA-49	JA18: JANELA DE ALUMÍNIO COM ABERTURA MAXIM-AR, ONDE INDICADO, 1,20M X 1,90M.	UN	R\$ 2.255,22	0,0008%	99,9530%	C
744	CT-BANC-30	BANCADA DE AÇO INOX -A2- 2,00x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x17cm	UN	R\$ 2.229,43	0,0008%	99,9538%	C
745	44112	CONJUNTO DE FIXACAO PARA EXTINTORES	UN	R\$ 2.213,40	0,0008%	99,9546%	C
746	IT 05.55.0071	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 2.190,87	0,0008%	99,9554%	C
747	CT-BANC-17	BANCADA DE AÇO INOX -A1- 1,60x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x33cm	UN	R\$ 2.185,12	0,0008%	99,9562%	C
748	89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 2.152,80	0,0008%	99,9570%	C
749	CT-INC-06	PRESSOSTATO HED80A/100K14-5 A 100 BAR	UN	R\$ 2.102,79	0,0008%	99,9577%	C
750	78362	CONJUNTO CONTRAVENTAGEM P/MASTRO C/CABOS DE ACO E ESTICADORES	UN	R\$ 2.021,16	0,0007%	99,9585%	C
751	15.038.0343-0	JOELHO 90° SOLDÁVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.957,77	0,0007%	99,9592%	C
752	CT-BANC-48	BANCADA DE AÇO INOX -A4 - 2,225x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL	UN	R\$ 1.919,27	0,0007%	99,9599%	C
753	15.029.0106-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL METAL,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 1.905,30	0,0007%	99,9605%	C
754	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	R\$ 1.878,66	0,0007%	99,9612%	C
755	78123	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	UN	R\$ 1.877,16	0,0007%	99,9619%	C
756	CT-BANC-29	BANCADA DE AÇO INOX -A2- 1,50x0,60, AISI 304 EM CHAPA DE 1,2MM PARA HOSPITAL COM CUBA INDIVIDUAL OU DUPLA DE 50X40x17cm	UN	R\$ 1.841,76	0,0007%	99,9628%	C
757	CT-CLIMA-14	BOMBA CENTRAL ÁGUA GELADA - ÁGUA DE REPOSIÇÃO (HYDROBLOC P500N)	UN	R\$ 1.839,76	0,0007%	99,9632%	C
758	CP-HIDRO-53	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.819,26	0,0007%	99,9639%	C
759	CP-HIDRO-66	CAIXA DE AREIA QUADRADA COM TAMPA DE CONCRETO 80X80CM	UN	R\$ 1.797,92	0,0006%	99,9645%	C
760	CP-HIDRO-36	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.766,96	0,0006%	99,9652%	C
761	15.003.0069-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS PECAS NECESSARIAS	UN	R\$ 1.748,44	0,0006%	99,9658%	C
762	36495	GRAMPO LEVE (CLIP) REFORCADO ACO GALVANIZADO PARA AMARRACAO/FIXACAO DE CABOS/VERGALHOES 3/8"	UN	R\$ 1.701,78	0,0006%	99,9664%	C
763	CP-HIDRO-72	CAIXA DE INSPEÇÃO QUADRADA COM TAMPA ARTICULADA 60X60CM	UN	R\$ 1.654,86	0,0006%	99,9670%	C
764	IT 20.05.0853	RALO SIFONADO DE PVC RÍGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAÍDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3M DE TUBO DE PVC RÍGIDO DE 75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 1.526,36	0,0006%	99,9676%	C
765	03.020.0065-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	R\$ 1.493,72	0,0005%	99,9681%	C
766	CP-HIDRO-65	CAIXA DE AREIA QUADRADA COM TAMPA DE CONCRETO 70X70CM	UN	R\$ 1.463,44	0,0005%	99,9686%	C
767	44263	BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDÁVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 1.458,54	0,0005%	99,9692%	C

768	15.038.0271-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.447,80	0,0005%	99,9697%	C
769	CP-HIDRO-78	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 100X60CM	UN	R\$ 1.444,39	0,0005%	99,9702%	C
770	CP-HIDRO-81	CAIXA DE INSPECAO 40X40CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 1.437,30	0,0005%	99,9707%	C
771	59282	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"	UN	R\$ 1.408,26	0,0005%	99,9712%	C
772	15.038.0386-0	TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.401,84	0,0005%	99,9717%	C
773	CP-HIDRO-02	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 1.392,00	0,0005%	99,9722%	C
774	18.009.0115-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENÇA,EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.389,68	0,0005%	99,9727%	C
775	20.067.0072-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	R\$ 1.373,96	0,0005%	99,9732%	C
776	104356	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$ 1.367,82	0,0005%	99,9737%	C
777	CP-HIDRO-19	KIT CAVALETE PARA HIDRÔMETRO - 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.366,34	0,0005%	99,9742%	C
778	CP-HIDRO-62	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.355,76	0,0005%	99,9747%	C
779	15.029.0085-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 2 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 1.354,05	0,0005%	99,9752%	C
780	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 1.333,76	0,0005%	99,9757%	C
781	92706	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 1.328,16	0,0005%	99,9761%	C
782	06.400.0002-0	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV,ATE 15CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	R\$ 1.319,54	0,0005%	99,9766%	C
783	CT-HIDRO-09	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM X 89MM	UN	R\$ 1.304,82	0,0005%	99,9771%	C
784	CP-TCOM-02	CAIXA EM PVC 4X4", DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.290,45	0,0005%	99,9776%	C
785	12.005.0015-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	R\$ 1.284,60	0,0005%	99,9780%	C
786	CT-HIDRO-01	TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM	UN	R\$ 1.189,76	0,0004%	99,9784%	C
787	06.400.0001-0	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	R\$ 1.165,84	0,0004%	99,9789%	C
788	15.038.0340-0	JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.159,38	0,0004%	99,9793%	C
789	15.036.0029-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVELEXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 1.148,58	0,0004%	99,9797%	C
790	15.045.0098-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 1.139,43	0,0004%	99,9801%	C
791	15.029.0086-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 1.109,32	0,0004%	99,9805%	C
792	15.029.0087-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 1.073,10	0,0004%	99,9809%	C
793	CP-HIDRO-87	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, CPVC, DIÂMETROS MAIORES QUE 25 MM E MENORES OU IGUAL A 40MM, EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 1 1/4" E TIRANTE, FIXADO EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 1.069,01	0,0004%	99,9813%	C
794	CP-HIDRO-80	CAIXA SIFONADA DE ESPUMA QUADRADA MOLDADA IN LOCO 40X40CM	UN	R\$ 1.053,61	0,0004%	99,9817%	C
795	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	R\$ 1.025,80	0,0004%	99,9820%	C
796	2392	CONTATOR CWMC 50-10-30V26 11486237 WEG	UN	R\$ 1.022,29	0,0004%	99,9824%	C
797	92696	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 1.015,92	0,0004%	99,9828%	C
798	15.038.0321-0	JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM,FORNECIMENTO	UN	R\$ 1.004,40	0,0004%	99,9831%	C
799	15.045.0093-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 986,05	0,0004%	99,9835%	C
800	CP-HIDRO-41	CAP, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 982,08	0,0004%	99,9838%	C
801	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 971,70	0,0004%	99,9842%	C
802	15.029.0013-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1 1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 917,70	0,0003%	99,9845%	C
803	CP-HIDRO-16	JUNTA ANTIVIBRATÓRIA COM FLANGE 60MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 913,72	0,0003%	99,9849%	C
804	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	R\$ 903,28	0,0003%	99,9852%	C
805	104351	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$ 899,40	0,0003%	99,9855%	C
806	15.045.0094-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	R\$ 899,37	0,0003%	99,9858%	C
807	15.008.0090-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO	M	R\$ 885,00	0,0003%	99,9861%	C
808	15.029.0015-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 882,15	0,0003%	99,9865%	C
809	15.030.0038-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 882,15	0,0003%	99,9865%	C
810	15.030.0038-0	REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 877,03	0,0003%	99,9868%	C
810	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	R\$ 869,10	0,0003%	99,9871%	C
811	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	R\$ 861,50	0,0003%	99,9874%	C
812	55266	EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017	UN	R\$ 857,60	0,0003%	99,9877%	C
813	CP-HIDRO-84	RALO LINEAR 70CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 830,04	0,0003%	99,9880%	C
814	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 823,76	0,0003%	99,9883%	C
815	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 813,42	0,0003%	99,9886%	C
816	15.036.0030-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVELEXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 813,00	0,0003%	99,9889%	C
817	CT-HIDRO-05	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM X 54MM	UN	R\$ 811,62	0,0003%	99,9892%	C
818	CP-HIDRO-15	JUNTA ANTIVIBRATÓRIA COM FLANGE 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 776,22	0,0003%	99,9895%	C
819	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 752,00	0,0003%	99,9897%	C
820	CT-TCOM-05	CAIXA DE ISO BAIXA 4" X 2" EM ALUMÍNIO	UN	R\$ 741,65	0,0003%	99,9900%	C
821	CP-HIDRO-71	CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR COM TAMPA DE CONCRETO - DIÂMETRO 60CM	UN	R\$ 732,11	0,0003%	99,9903%	C

822	61147	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"	M	R\$ 723,66	0,0003%	99,9905%	C
823	18.012.0102-0	TORNEIRA DE BOIA EM METAL DE 2" FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 716,74	0,0003%	99,9908%	C
824	CP-HIDRO-50	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 711,90	0,0003%	99,9910%	C
825	CP-HIDRO-67	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 40X40CM	UN	R\$ 701,14	0,0003%	99,9913%	C
826	15.038.0341-0	JOELHO 90° SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 75MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 699,90	0,0003%	99,9915%	C
827	15.045.0096-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 699,60	0,0003%	99,9918%	C
828	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA	M2	R\$ 698,40	0,0003%	99,9921%	C
829	18.003.0015-0	VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA MICTÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO	UN	R\$ 668,90	0,0002%	99,9923%	C
830	CP-HIDRO-90	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, CPVC, DIÂMETROS MAIORES QUE 89 MM E MENORES OU IGUAL A 114MM, EM CONJUNTO ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 4" E TIRANTE, FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 668,12	0,0002%	99,9925%	C
831	11.030.0055-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	R\$ 667,05	0,0002%	99,9928%	C
832	15.038.0257-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA, COM DIÂMETRO DE 110MM X 85MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 665,56	0,0002%	99,9930%	C
833	55268	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 12Kg NBR 15808:2017	UN	R\$ 657,50	0,0002%	99,9933%	C
834	77169	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM Aço 200x200x90mm TEL-901	UN	R\$ 649,91	0,0002%	99,9935%	C
835	CT-TCOM-08	ANEL DE REGULAGEM PARA CAIXA DE PISO BAIXA 4" X 2" EM ALUMÍNIO	UN	R\$ 610,75	0,0002%	99,9937%	C
836	15.038.0393-0	TE SOLDÁVEL 90° COM DIÂMETRO DE 110MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 607,95	0,0002%	99,9939%	C
837	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	R\$ 552,80	0,0002%	99,9941%	C
838	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	R\$ 546,42	0,0002%	99,9943%	C
839	CP-HIDRO-09	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA QUENTE, COM DIÂMETRO DE 73MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 543,60	0,0002%	99,9945%	C
840	CP-HIDRO-77	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL MOLDADA IN LOCO - 30X30CM	UN	R\$ 534,93	0,0002%	99,9947%	C
841	CP-HIDRO-49	JUNÇÃO, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 527,94	0,0002%	99,9949%	C
842	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	R\$ 525,78	0,0002%	99,9951%	C
843	CP-HIDRO-06	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA QUENTE, COM DIÂMETRO DE 35MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 513,04	0,0002%	99,9953%	C
844	CT-HIDRO-62	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM X 54MM	UN	R\$ 490,53	0,0002%	99,9955%	C
845	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	R\$ 473,72	0,0002%	99,9956%	C
846	IT 05.55.0050	TUBO EM FERRO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	R\$ 468,93	0,0002%	99,9958%	C
847	16.024.0009-0	IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXPOSTA C/MANTÁ BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS, AUTOPROTEGIDA, ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRÂNULOS MINERAIS FACE SUPERIOR, TIPO III-B, ESP. 3MM, APROX. 4MM C/CAMADA ARDOSIA, APLICADA CHAMAMACARICO PRIMER ASFALTICO, BASE AGUA ISENTO SOLVENTES, INCLESTE, SUBSTRATO CAIMENTO 1%, EXCL. REGULARIZACAO, ABNT NBR 9952	M2	R\$ 433,65	0,0002%	99,9959%	C
848	61463	CAIXA PASSAGEM DE AÇO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122	UN	R\$ 426,89	0,0002%	99,9961%	C
849	15.029.0105-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM METAL, COM DIÂMETRO DE 2 1/2", FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 407,64	0,0001%	99,9962%	C
850	12.007.0025-0	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS (COBOGO), DE CIMENTO E AREIA, COM PESODE 4KG, 29X29X10CM, ASSENTES COMO EM 12.006.0010	M2	R\$ 404,36	0,0001%	99,9964%	C
851	CT-INC-07	TANQUE DE EXPANSÃO - TAP - 02	UN	R\$ 389,87	0,0001%	99,9965%	C
852	CT-LME-15	DISPENSER PARA DESCARTE DE ABSORVENTE	UN	R\$ 369,90	0,0001%	99,9967%	C
853	CT-INC-05	MANOMETRO GLICERINADO - 0 A 300 BAR	UN	R\$ 368,43	0,0001%	99,9968%	C
854	CP-HIDRO-39	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 367,52	0,0001%	99,9969%	C
855	15.045.0092-0	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 339,66	0,0001%	99,9971%	C
856	15.038.0268-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA, COM DIÂMETRO DE 60MM X 40MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 336,96	0,0001%	99,9972%	C
857	78437	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2" 2 611 TERMOTECNICA	UN	R\$ 331,20	0,0001%	99,9973%	C
858	CP-HIDRO-99	FIXAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PVC 50MM INSTALADO EM PAREDE DE DRYWALL	M	R\$ 326,53	0,0001%	99,9974%	C
859	203061	CONTATIOR 25A 220V 3RTIO 26-1ANIO SIEMENS	UN	R\$ 324,89	0,0001%	99,9975%	C
860	38061	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO	UN	R\$ 311,70	0,0001%	99,9976%	C
861	15.038.0390-0	TE SOLDÁVEL 90° COM DIÂMETRO DE 60MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 309,14	0,0001%	99,9978%	C
862	15.030.0076-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 50MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 306,84	0,0001%	99,9979%	C
863	52408	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1/2"	UN	R\$ 303,00	0,0001%	99,9980%	C
864	64560	CONTATOR AUXILIAR (2NA+2NF) 6A, 3RH12 SIEMENS	UN	R\$ 294,40	0,0001%	99,9981%	C
865	78565	ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO 2", REFORIDO 2 DESCIDAS	UN	R\$ 291,72	0,0001%	99,9982%	C
866	15.038.0391-0	TE SOLDÁVEL 90° COM DIÂMETRO DE 75MM, FORNECIMENTO	UN	R\$ 286,24	0,0001%	99,9983%	C
867	CP-HIDRO-07	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE CPVC RIGIDO, SOLDÁVEL PARA AGUA QUENTE, COM DIÂMETRO DE 42MM, EXCLUSIVE A PEÇA	UN	R\$ 279,80	0,0001%	99,9984%	C
868	CP-HIDRO-83	CAIXA SIFONADA GIRA FÁCIL 150X107X75MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 266,88	0,0001%	99,9985%	C
869	89664	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 262,20	0,0001%	99,9986%	C
870	CP-INC-10	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE FERRO OU AÇO, DIÂMETRO 80 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO ECONÔMICA 3", FIXADA EM LAJE DE CONCRETO	M	R\$ 261,58	0,0001%	99,9987%	C
871	15.038.0209-0	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, COM DIÂMETRO DE 85MM X 3" FORNECIMENTO	UN	R\$ 213,90	0,0001%	99,9988%	C
872	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	R\$ 202,44	0,0001%	99,9988%	C
873	89649	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 188,88	0,0001%	99,9989%	C
874	15.030.0040-0	REGISTRO DE ESFERA EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 60MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 184,44	0,0001%	99,9990%	C

875	15.007.0405-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 184,26	0,0001%	99,9990%	C
876	CT-HIDRO-07	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM X 73MM	UN	R\$ 181,10	0,0001%	99,9991%	C
877	18.006.0054-0	CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 175,70	0,0001%	99,9992%	C
878	89706	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 171,56	0,0001%	99,9992%	C
879	78039	PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2	UN	R\$ 169,32	0,0001%	99,9993%	C
880	CT-HIDRO-63	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM	UN	R\$ 159,78	0,0001%	99,9993%	C
881	CT-HIDRO-03	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 22MM	UN	R\$ 159,30	0,0001%	99,9994%	C
882	15.038.0262-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 151,74	0,0001%	99,9994%	C
883	CT-HIDRO-08	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM X 73MM	UN	R\$ 122,94	0,0000%	99,9995%	C
884	CP-HIDRO-40	CAP, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 113,05	0,0000%	99,9995%	C
885	15.038.0389-0	TE SOLDABEL 90° COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 90,70	0,0000%	99,9996%	C
886	15.038.0339-0	JOELHO 90° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 90,08	0,0000%	99,9996%	C
887	CT-HIDRO-11	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 22MM	UN	R\$ 80,76	0,0000%	99,9996%	C
888	37959	JOELHO CPVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 72,22	0,0000%	99,9997%	C
889	63614	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	R\$ 71,36	0,0000%	99,9997%	C
890	37967	JOELHO CPVC, SOLDABEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	R\$ 71,10	0,0000%	99,9997%	C
891	91987	CAMPANHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 68,54	0,0000%	99,9997%	C
892	15.038.0325-0	JOELHO 45° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 63,70	0,0000%	99,9998%	C
893	60235	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	R\$ 59,81	0,0000%	99,9998%	C
894	CP-HIDRO-37	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 57,42	0,0000%	99,9998%	C
895	CP-HIDRO-61	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 50,66	0,0000%	99,9998%	C
896	CP-HIDRO-60	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 45,99	0,0000%	99,9998%	C
897	CT-HIDRO-64	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM	UN	R\$ 45,25	0,0000%	99,9998%	C
898	CT-HIDRO-02	CRUZETA PVC COM DIAMETRO DE 85MM	UN	R\$ 44,02	0,0000%	99,9999%	C
899	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 43,75	0,0000%	99,9999%	C
900	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	R\$ 41,90	0,0000%	99,9999%	C
901	CP-HIDRO-38	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 40,92	0,0000%	99,9999%	C
902	15.038.0267-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 28,90	0,0000%	99,9999%	C
903	15.038.0322-0	JOELHO 45° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 27,60	0,0000%	99,9999%	C
904	15.038.0415-0	CRUZETA SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 23,16	0,0000%	99,9999%	C
905	15.038.0255-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 75MMX60MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 19,73	0,0000%	99,9999%	C
906	15.038.0256-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 85MMX75MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 19,01	0,0000%	100,0000%	C
907	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 18,04	0,0000%	100,0000%	C
908	15.038.0254-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 17,62	0,0000%	100,0000%	C
909	15.038.0337-0	JOELHO 90° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 17,40	0,0000%	100,0000%	C
910	CP-HIDRO-59	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE SILENTIUM OU REDUX, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 15,74	0,0000%	100,0000%	C
911	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$ 14,27	0,0000%	100,0000%	C
912	15.038.0323-0	JOELHO 45° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 12,96	0,0000%	100,0000%	C
913	15.038.0402-0	TE DE REDUCAO 90° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 11,52	0,0000%	100,0000%	C
914	15.038.0387-0	TE SOLDABEL 90° COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 8,46	0,0000%	100,0000%	C
915	15.038.0401-0	TE DE REDUCAO 90° SOLDABEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 8,32	0,0000%	100,0000%	C
916	15.038.0252-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 5,60	0,0000%	100,0000%	C
917	15.038.0253-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 4,84	0,0000%	100,0000%	C
918	15.038.0251-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	R\$ 3,66	0,0000%	100,0000%	C