



TRAYDUS CLIMATIZAÇÃO IND. E COM.LTDA - CNPJ: 02.659.509/0001-76
RUA PREFEITO JOSÉ CARLOS N° 2.000 - SANTA JULIA
ITUPEVA / SP - CEP: 13.295-000 - PABX: (11) 4591-7020

Elaborado por: **Stephany Calisto**
Emissão: **19/09/2025**
E-mail: orcamentos@traydus.com.br

CLIENTE: **CONSÓRCIO PRÓ SAQUAREMA**
OBRA: **HOSPITAL MUNICIPAL DE SAQUAREMA-RJ**

FATURAMENTO ESTADO: OUTROS

ORÇAMENTO DE VENDA Nº 2095/2025

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR > LINHA INEXAIR (150010)					
TAG	MODELO	VAZÃO DE AR (m³/h)	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL
2º Pavimento/Salas Cirúrgicas /01/ 02/ 03/ 05/ 06/ 08/ 09/ 10/CTA-02-06-01 / CTA-02-07-01/CTA-02-08-01 / CTA-02-10-01/CTA-02-11-01 / CTA-02-13-01/CTA-02-14-01 / CTA-02-15-01	IXP-Smart-I-045-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	3.200	R\$ 73.530,00	8	R\$ 588.240,00
2º Pavimento/Salas Cirúrgicas 04/07 /CTA-02-09-01 / CTA-02-12-01	IXP-Smart-I-085-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	5.100	R\$ 103.440,00	2	R\$ 206.880,00
2º Pavimento/Sala Cirúrgica11/CTA-02-16-01	IXP-Smart-I-100-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	6.000	R\$ 113.270,00	1	R\$ 113.270,00
Lactário 01 / CTA-INF-04-01	IXP-I-030-V-D-E-6R-G4-M5-T2-CM-AE-EC-AP-KA-VP-LP-X	1.550	R\$ 51.820,00	1	R\$ 51.820,00
3º Pavimento/CME Preparo / CTA-03-03-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 72.810,00	1	R\$ 72.810,00
3º Pavimento/CME Distribuição / CTA-03-02-01 / CTA-03-02-02	IXP-Smart-I-085-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	4.900	R\$ 85.080,00	2	R\$ 170.160,00
2º Pavimento/UTI Ped /CTA-02-01-01 / CTA-02-01-02 /CTA-02-01-03	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.500	R\$ 84.500,00	3	R\$ 253.500,00
2º Pavimento/UTI Adulta Interno / CTA-02-03-01 / CTA-02-03-02	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	2	R\$ 250.520,00
2º Pavimento/UTI Adulta Fachada / CTA-02-04-01 / CTA-02-04-02	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	8.900	R\$ 125.260,00	2	R\$ 250.520,00
2º Pavimento/UTI Cardíaca / CTA-02-22-01 / CTA-02-22-02	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	9.000	R\$ 125.260,00	2	R\$ 250.520,00
2º Pavimento/ Hemo Exame / CTA-02-23-01	IXP-I-075-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.800	R\$ 73.170,00	1	R\$ 73.170,00
2º Pavimento/ Hemo Técnica / CTA-02-24-01	IXP-I-050-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.000	R\$ 63.600,00	1	R\$ 63.600,00
2º Pavimento/ Hemo Apoio / CTA-02-25-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 84.500,00	1	R\$ 84.500,00
2º Pavimento/ Conforto CC/ CTA-02-02-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	5.100	R\$ 84.500,00	1	R\$ 84.500,00
2º Pavimento/ RPA CC / CTA-02-18-01 / CTA-02-18-02	IXP-Smart-I-100-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.000	R\$ 89.860,00	2	R\$ 179.720,00
2º Pavimento/ Circulação CC / CTA-02-17-01 / CTA-02-19-01	IXP-Smart-I-085-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	5.100	R\$ 85.080,00	2	R\$ 170.160,00
2º Pavimento/ Apoio CC / CTA-02-21-01	IXP-Smart-I-045-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	2.900	R\$ 62.850,00	1	R\$ 62.850,00
1º Pavimento/ Laboratório / CTA-01-05-01 / CTA-01-05-02	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.100	R\$ 125.260,00	2	R\$ 250.520,00
1º Pavimento/ Hematologia / CTA-01-02-01 / CTA-01-02-02	IXP-I-050-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.400	R\$ 63.600,00	2	R\$ 127.200,00
1º Pavimento/ Endoscopia / CTA-01-09-01	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	9.000	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
1º Pavimento/ Lobby Principal / CTA-01-15-01	IXP-I-200-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	13.600	R\$ 106.130,00	1	R\$ 106.130,00
1º Pavimento/ Lobby / CTA-01-12-01	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
1º Pavimento/ Tomografia / CTA-01-10-01 / CTA-01-10-02	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	5.100	R\$ 84.500,00	2	R\$ 169.000,00
1º Pavimento/ Imagem Interno / CTA-01-03-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	5.100	R\$ 84.500,00	1	R\$ 84.500,00
1º Pavimento/ Imagem Espera / CTA-01-11-01	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
1º Pavimento/ Circulação / CTA-01-06-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 75.030,00	1	R\$ 75.030,00
1º Pavimento/ Ambulatório / CTA-01-13-01	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
Inferior/ Farmácia / CTA- INF-17-01 / CTA- INF-17-02	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.300	R\$ 84.500,00	2	R\$ 169.000,00
Inferior/ Sl. Vermelha Ped. / CTA- INF-24-01 / CTA- INF-24-02	IXP-I-050-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.400	R\$ 63.600,00	2	R\$ 127.200,00
Inferior/ Observação Ped. / CTA- INF-23-01	IXP-I-050-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.400	R\$ 63.600,00	1	R\$ 63.600,00
Inferior/ Inalação e Circulação / CTA- INF-14-01	IXP-I-125-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	8.000	R\$ 96.200,00	1	R\$ 96.200,00
Inferior/ Espera Interna Ped. / CTA-INF-12-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 84.500,00	1	R\$ 84.500,00
Inferior/ Sl. Vermelha / CTA-INF-09-01 / CTA-INF-09-02	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
Inferior/ Emergência Interno / CTA-INF-08-01	IXP-I-150-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 125.260,00	1	R\$ 125.260,00
Inferior/ Observação Adulta / CTA-INF-10-01	IXP-I-100-V-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 84.500,00	1	R\$ 84.500,00
2º pavimento / UTI / CTA-02-30-01	IXP-Smart-I-100-UI-D-E-6R-G4-T2-CM-EC-AP-KQ-VP-LP-X	4.700	R\$ 61.690,00	1	R\$ 61.690,00
Ambulatórios / CTA-01-14-01	IXP-Smart-I-025-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-EC-AP-KQ-VP-LP-X	1.300	R\$ 46.830,00	1	R\$ 46.830,00
Emergência / CTA-01-01-01	IXP-Smart-I-025-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-EC-AP-KQ-VP-LP-X	1.300	R\$ 46.830,00	1	R\$ 46.830,00
Imagem / CTA-01-04-01	IXP-Smart-I-040-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-EC-AP-KQ-VP-LP-X	2.000	R\$ 48.260,00	1	R\$ 48.260,00
Intimação / CTA-PT-01-01 / CTA-PT-02-01 / CTA-PT-03-01	IXP-I-4/4-UI-D-E-6R-G4-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	9.600	R\$ 98.030,00	3	R\$ 294.090,00
Quartos de isolamento / CTA-04-03-01	IXP-Smart-I-030-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	1.700	R\$ 70.630,00	1	R\$ 70.630,00
CTA-02-27-01 / CTA-02-28-01 / CTA-03-05-01 / CTA-03-06-01 / CTA-03-07-01 / CTA-03-08-01 / CTA-03-09-01 / CTA-04-02-01 / CTA-04-04-01 / CTA-04-05-01 / CTA-04-06-01 / CTA-04-07-01	IXP-Smart-I-025-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	1.500	R\$ 69.740,00	12	R\$ 836.880,00
Isolamento Box Emerg / CTA-INF-11-01 / CTA-INF-15-01	IXP-Smart-I-020-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	1.100	R\$ 63.060,00	2	R\$ 126.120,00
Isolamentos					
Box UTI / Hemo / Emerg / CTA-02-26-01 / CTA-02-29-01 / CTA-INF-16-01	IXP-Smart-I-020-UI-D-E-6R-G4-F9-H14-T2-CM-AA-EC-AP-RA-KA-VP-LP-X	850	R\$ 63.060,00	3	R\$ 189.180,00
CME / Área suja / CTA-03-04-01	IXP-I-5/2-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.800	R\$ 93.170,00	1	R\$ 93.170,00
Vestibário Centro Cirúrgico / CTA-02-20-01	IXP-Smart-I-055-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.000	R\$ 71.250,00	1	R\$ 71.250,00
Laboratório Urinálise / CTA-01-08-01	IXP-Smart-I-025-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	1.400	R\$ 58.450,00	1	R\$ 58.450,00
Laboratório Microbiologia / CTA-01-07-01	IXP-Smart-I-055-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	3.200	R\$ 71.250,00	1	R\$ 71.250,00
Emergência - Rec / CTA-INF-13-01	IXP-I-5/2-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	6.300	R\$ 93.170,00	1	R\$ 93.170,00
Recepção da Emergência / CTA-INF-07-01	IXP-I-4/4-UI-D-E-6R-G4-F9-T2-CM-AA-EC-AP-KA-VP-LP-X	10.200	R\$ 114.210,00	1	R\$ 114.210,00
TOTAL =					R\$ 7.337.690,00

Código - Descrição
IXP - Isolamento 25 mm
Smart - Gabinete compacto horizontal
I - Indoor - Abrigada
2/2 - Tamanho do gabinete
UI - Unidade de Insuflamento
V - Unidade de Insuflamento Vertical
D-E - Lado manutenção - Lado Conexões (DIREITO / ESQUERDO)
6R - Número de rows
G4 - Classe de filtragem GROSSA
M5 - Classe de filtragem MÉDIA
F9 - Classe de filtragem FINA
H14 - Classe de filtragem ABSOLUTA
T2 - Tensão de Alimentação = 380V/3F/60Hz
CM - Caixa de Mistura com dampers
AE - Aquecimento por resistência elétrica
AA - Aquecimento por serpentina de água quente
EC - Motor Eletrônico - IE4
AP - Ventilador de alta pressão
RA - Rechapecamento interno em ALUMÍNIO
KA - Quadro elétrico microprocessado e periféricos
VP - Variador de Potência para Aquecimento Elétrico
LP - Interface homem máquina ambiente LED - Moldura Plástica
X - Finaliza código do produto

CONDICIONADORES DE AR COMPACTOS > LINHA FLEXAIR (150001)					
TAG	MODELO	VAZÃO DE AR (m³/h)	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL
CTA-INF-02-01	FLP-155-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	10.200	R\$ 72.280,00	1	R\$ 72.280,00
CTA-INF-19-01	FLP-075-6R-G4-H5-D-T2-KQ-AC-X	4.000	R\$ 37.730,00	1	R\$ 37.730,00
CTA-INF-18-01	FLP-250-6R-G4-H5-D-T2-KQ-AC-X	13.500	R\$ 80.720,00	1	R\$ 80.720,00
CTA-INF-22-01	FLP-110-6R-G4-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	8.300	R\$ 60.500,00	1	R\$ 60.500,00
CTA-INF-01-01	FLP-060-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	3.900	R\$ 40.780,00	1	R\$ 40.780,00
CTA-INF-01-01	FLP-090-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	7.600	R\$ 46.750,00	1	R\$ 46.750,00
CTA-INF-06-01	FLP-100-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	5.200	R\$ 48.160,00	1	R\$ 48.160,00
CTA-INF-03-01	FLP-155-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	10.200	R\$ 72.280,00	1	R\$ 72.280,00
CTA-INF-20-01	FLP-050-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	3.000	R\$ 38.220,00	1	R\$ 38.220,00
CTA-INF-21-01	FLP-250-6R-G4-H5-D-T2-KQ-AC-X	13.600	R\$ 80.720,00	1	R\$ 80.720,00
CTA-01-17-01	FLP-110-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	8.500	R\$ 60.800,00	1	R\$ 60.800,00
CTA-01-16-01	FLP-110-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	6.800	R\$ 60.210,00	1	R\$ 60.210,00
CTA-01-18-01	FLP-155-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	10.200	R\$ 72.280,00	1	R\$ 72.280,00
CTA-01-19-01	FLP-110-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	8.500	R\$ 60.800,00	1	R\$ 60.800,00
CTA-01-21-01	FLP-110-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	6.800	R\$ 60.210,00	1	R\$ 60.210,00
CTA-02-05-01	FLP-155-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	9.900	R\$ 72.280,00	1	R\$ 72.280,00
CTA-03-01-01 / CTA-03-01-02	FLP-100-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	6.000	R\$ 48.160,00	2	R\$ 96.320,00
CTA-04-01-01 / CTA-04-01-02	FLP-155-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	10.000	R\$ 72.280,00	2	R\$ 144.560,00
CTA-01-20-01 / CTA-01-20-01	FLP-060-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	3.400	R\$ 40.780,00	2	R\$ 81.560,00
CTA-SS1-01-01	FLP-110-6R-M5-H5-D-T2-CM-KQ-AC-X	6.800	R\$ 60.210,00	1	R\$ 60.210,00
TOTAL =					R\$ 1.347.370,00

Código - Descrição
FLP - Fancoil Limit Load Plus (gabinete 25 mm)
155 - Tamanho do gabinete
6R - Número de Rows
M5 - Classe de filtragem MÉDIA
H5 - Posição de insuflamento
D - Lado Conexões
T2 - Tensão de Alimentação = 380V/3F/60Hz
CM - Caixa de Mistura com dampers
KQ - Quadro elétrico com inversor de frequência e transdutor de pressão
X - Finaliza código do produto

FANCOLETES > LINHA FANCOLETE (150009)					
TAG	MODELO	VAZÃO DE AR (m³/h)	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL
CAU-03-01-01 a CAU-03-29-01, CAU-03-31-01 a CAU-03-46-01 / CAU-04-01-01 a CAU-03-48	BFPH-015-G4-F9-P1-D-T0-KQ-CA-BD-X	1.020	R\$ 25.610,00	93	R\$ 2.381.730,00
CAU-INF-08-01 / CAU-01-14-01 / CAU-01-15-01	BFPH-015-G4-F9-P1-D-T0-KQ-CA-BD-X	1.020	R\$ 24.550,00	3	R\$ 73.650,00
CAU-01-19-01 / CAU-01-23-01 / CAU-01-25-01 / CAU-01-29-01 / CAU-01-04-01 / CAU-INF-03-01	BFPHM-015-G4-F9-P2-D-T0-DF1-KQ-CA-BD-X	1.020	R\$ 26.730,00	6	R\$ 160.380,00
CAU-01-26-01 / CAU-01-27-01 / CAU-01-30-01 a CAU-01-33-01	BFPHM-010-G4-F9-P2-D-T0-DF1-KQ-CA-BD-X	680	R\$ 23.840,00	19	R\$ 452.960,00
CAU-01-06-01 a CAU-01-10-01 / CAU-01-17-01 / CAU-INF-04-01 / CAU-INF-05-01 / CAU-INF-06-01 / CAU-INF-07-01 / CAU-INF-11-01 / CAU-INF-12-01 / CAU-INF-13-01					
CAU-01-20-01 / CAU-01-24-01 / CAU-01-16-01 / CAU-INF-09-01 / CAU-INF-10-01					
	BFPHM-007-G4-F9-P2-D-T0-DF1-KQ-CA-BD-X	510	R\$ 21.240,00	5	R\$ 106.200,00
TOTAL =					R\$ 3.174.920,00

Código - Descrição
BFPH - Fancolete Hospitalar Built-in Água Gelada
BFPHM - Fancolete Hospitalar Cassete Água Gelada
015 - Tamanho do gabinete
P1 - Posição de insuflamento
D - Lado Conexões
T0 - Tensão de Alimentação = 220V/1F/60Hz
KQ - Quadro elétrico com inversor de frequência e transdutor de pressão
CA - Controlador de Ambiente (Comunicação MODBUS/BACnet MS_TP)
BD - Bomba para drenagem de água
X - Finaliza código do produto

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS (EQUIPAMENTOS) = R\$ 11.859.980,00

SERVIÇOS ("FATURAMENTO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO")			
DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL
COD. 84372 - SERVIÇO DE START UP	R\$ 135.000,00	1	R\$ 135.000,00
TOTAL =			R\$ 135.000,00

Considerando **Serviço de Start-up** e instrução operacional do equipamento, para pessoal (até 3 pessoas) de equipe designada pelo cliente. Incluso no valor apresentado: Estadia em hotel, transporte diário do técnico até o local do serviço e alimentação. Serviço será executado em horário comercial de segunda a sexta-feira. Veja observação no anexo Condições Gerais de Fornecimento: Campo - Startup (partida de equipamento assistida) e Condições para atendimento técnico

Importante: Para a solicitação do **Serviço de Start Up** - consulte Item 1-Premissas de responsabilidade do instalador, contidas no Documento de Procedimento de arranque para AHU. Caso ainda não tenha recebido, solicite-a antecipadamente a sua necessidade.

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO) = R\$ 11.994.980,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Serviço: faturamento com Nota Fiscal de Serviço:

Obs.: Na ocorrência de diária adicional por motivos alheios a Traydus será calculada e cobrada conforme quantidade de dias de serviço

PRAZO SERVIÇO: SOLICITAR AGENDAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE ENVIO DO DOCUMENTO PELO E-MAIL: assistec@traydus.com.br

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SERVIÇO: ANTECIPADO (ANTES DA SÁIDA DO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO)

Equipamentos:

Obs.: O faturamento dos equipamentos orçados serão realizados em módulos, respeitando seus respectivos NCM's e percentuais de impostos vigentes

PRAZO DE ENTREGA EQUIPAMENTOS: 120 DIAS (A CONFIRMAR NO MOMENTO DA APROVAÇÃO TÉCNICA)

CONDIÇÃO DE ENTREGA: CIF - SAQUAREMA/RJ

A TRAYDUS É RESPONSÁVEL APENAS PELO FRETE HORIZONTAL, FICANDO O DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE. A TOLERÂNCIA PARA A OPERAÇÃO DE DESCARGA É DE ATÉ 2 HORAS A PARTIR DO AVISO DE CHEGADA FEITO PELA TRANSPORTADORA. EVENTUAIS CUSTOS ADICIONAIS, GERADOS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO, SERÃO REPASSADOS AO CLIENTE.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30% DE SINAL E 70% CONTRA AVISO DE EMBARQUE

PROPOSTA VÁLIDA POR 15 DIAS

CONSULTAR ANEXO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

CONSIDERADO BASE DE CALCULO PARA ICMS DE 18% (DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL) PARA O ESTADO DE FATURAMENTO)

"TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS PARA ENDEREÇOS DE ENTREGA NO MESMO ENDEREÇO DE FATURAMENTO"

OBS : Em caso de solicitação de entrega em local diferente ao do Estado de faturamento, todas as operações legalmente possíveis são bi-tributadas, sendo obrigatório o pagamento de novo diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) baseado no estado destino da mercadoria, que deverá ser pago pelo Cliente adicional e antecipadamente ao embarque para a liberação das mercadorias.

SERVIÇO - CONSIDERADO TODOS OS IMPOSTOS (ISS, PIS, COFINS)

"TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS PARA ENDEREÇO DO SERVIÇO NO MESMO ENDEREÇO DE FATURAMENTO"

OBS : Em caso de solicitação de serviço em local diferente ao da Cidade/Estado de faturamento, pois todas as operações legalmente possíveis são bi-tributadas, sendo obrigatório o pagamento de novo ISS (Imposto Sobre Serviço) baseado na cidade/estado destino do serviço, que deverá ser pago pelo Cliente adicional e antecipadamente a liberação do técnico para tal execução.

Condições Gerais de Fornecimento

- Dos Preços Ofertados:

Os preços desta oferta comercial são fixos e irrevogáveis pelo prazo de validade desta proposta comercial exceto em caso de alteração de alíquota ou legislação tributária vigente de qualquer natureza, situação esta onde a Traydus reserva-se o direito de majorar ou reduzir os preços a qualquer tempo caso a alteração tributária ocorra antes da emissão da nota fiscal, independente de autorização prévia do cliente.

- Prazo de Entrega:

O prazo de entrega será considerado a partir do depósito do sinal, da formalização do pedido de compra e da aprovação técnica das folhas de dados e/ou desenhos dimensionais. Caso a aprovação técnica não seja realizada em até 2 dias úteis o prazo de entrega acrescerá automaticamente o tempo adicional que for necessário para que a documentação técnica for aprovada, não sendo de responsabilidade da Traydus as solicitações de revisões técnicas bem como o prazo para execução das mesmas em caso de necessidade de customização ou adequação do(s) equipamento(s) para ajustes ao empreendimento do cliente.

O prazo de entrega descritos nesta proposta refere-se apenas ao prazo de produção e liberação em nossa fábrica localizada em Itupeva –SP independente da modalidade de frete ofertada/definida entre as partes. O tempo de viagem para a entrega dos produtos pelas transportadoras, portanto, não são parte integrante do prazo de entrega indicado nesta oferta e deverá ser indicado a parte no caso da modalidade contrata ser CIF.

Por não trabalhar com produtos padronizados, mas sim de fabricação sob encomenda, os prazos de entrega dos equipamentos estão sujeitos a pequenas variações podendo ocorrer atrasos de acordo com a demanda interna de fábrica e a de fornecedores parceiros, não sendo, portanto, passíveis de qualquer sanção, multa ou penalidades de qualquer espécie nesta proposta comercial padrão.

Em caso de necessidade de prazos de entrega fixos e livres de atrasos de nenhuma espécie, se faz necessário que o fornecimento seja objeto de contrato exclusivo de fornecimento acordado entre as partes com as condições e cláusulas que atendam às necessidades mútuas entre as partes.

- Aprovação Técnica/Liberação de Fabricação:

Após a aprovação do orçamento pelo contratante, a Traydus enviará toda a documentação técnica inerente ao produto ofertado para avaliação e aprovação técnica, ficando sob responsabilidade do mesmo verificar se as condições técnicas (mecânicas, elétricas e dimensionais físicas) atendem aos requisitos da instalação e operação solicitadas.

O “de acordo” final do contratante na documentação técnica deverá ser enviado por e-mail e livre de qualquer ressalva, observações ou comentários para que mesmo seja considerado como uma liberação para o fabrico dos produtos. A partir, deste momento toda e qualquer solicitação de alteração ou modificação de qualquer espécie nos produtos liberados para produção serão objeto de análise por parte da Traydus e passíveis de incremento de prazo de entrega e de custos operacionais ou de matérias primas, a ser definido e apresentado ao cliente para sua aprovação antes da alteração do processo fabril. No caso do aceite do cliente, toda a documentação deverá ser reenviada para análise e um novo “de acordo” deverá ser enviado por e-mail.

- Entrega/Frete:

A expedição da Traydus enviará por e-mail o aviso de embarque com as informações necessárias para ciência, conferência e definição de toda a logística para carregamento e transporte dos equipamentos.

No caso da modalidade contratada FOB, a responsabilidade da retirada, seguro, contratação e pagamento da empresa transportadora é de inteira responsabilidade do cliente mesmo que a Traydus auxilie e solicite a coleta mediante a expressa autorização do cliente contratante, ficando apenas o carregamento em fábrica por responsabilidade da Traydus desde de que veículo enviado esteja em conformidade com o especificado pelo departamento de expedição da Traydus no documento denominado de “aviso de embarque”, além de gozar de plenas condições de segurança para o transporte.

Na modalidade CIF, a Traydus se responsabiliza pelo envio até o local em data e horário previamente agendado e acordado com cliente por e-mails, ficando o cliente ou terceiro em seu nome responsável pelo descarregamento do caminhão e destinação até o local de instalação dos mesmos.

O cliente terá até 2 horas para efetuar o total descarregamento do veículo.

Em caso da impossibilidade de descarregamento por qualquer motivo alheio a responsabilidade da Traydus ou da transportadora por ela contratada no prazo estipulado acima, os custos pelo atraso ou pelo retorno da carga para a fábrica será de inteira responsabilidade do cliente contratante, devendo o mesmo ser informado no momento em que o prazo se esgota, sendo facultado ao cliente negociar com a Traydus e/ou diretamente com a transportadora os possíveis custos adicionais para a extensão do tempo de descarregamento evitando o retorno da carga e os custos inerentes a este retorno.

- Da responsabilidade Civil:

A responsabilidade civil da Traydus está limitada ao valor do fornecimento respectivo não tendo responsabilidade por quaisquer danos indiretos, incluindo lucro cessante, perdas de faturamento e diminuição de produção.

- Da Garantia:

Os equipamentos da Traydus possuem garantia de 12 meses a contar da data da emissão da Nota Fiscal ou da data do Startup contratado junto a Traydus, desde que (em ambos os casos) a instalação seja realizada por empresa credenciada Traydus e que haja Contrato de Manutenção preventiva com empresa habilitada e que elabore, registre e forneça a qualquer tempo em que for solicitada o relatório de manutenção preventiva em atendimento da Lei Nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018 – Lei do PMOC a partir da data da entrada em operação do(s) equipamento(s).

- Das Condições de Atendimento em Garantia:

A garantia dos equipamentos é dada em fábrica. Na impossibilidade ou no desejo do proprietário/solicitante receber atendimento técnico em garantia no local instalado, deverá o solicitante do atendimento técnico em garantia, comprometer-se e autorizar previamente a cobrança dos custos da visita técnica para o caso do mal funcionamento não ter sido ocasionado por problemas de fabricação e, portanto, não coberto pela garantia do equipamento. A Traydus reserva-se o direito de apenas realizar a visita técnica mediante a assinatura e de acordo em documento a ser enviado pelo departamento de assistência técnica da Traydus com os custos previamente acordados e aprovados pelo solicitante bem como os dados para faturamento da nota fiscal de serviço e o responsável pelo pagamento da mesma.

A não quitação/inadimplência do pagamento de qualquer parcela ou Nota fiscal do respectivo pedido como um todo, incorrerá automaticamente na perda da garantia de todos os equipamentos objetos do fornecimento desta proposta comercial.

- Do prazo de atendimento em garantia, assistência técnica ou Startup:

O prazo para atendimento no local é de até 15 dias da data da solicitação da visita técnica, conforme a disponibilidade de agenda dos técnicos da Traydus e de acordo com as condições descritas no item abaixo através dos e-mail assistec@traydus.com.br.

- Startup (partida de equipamento assistida):

Alguns equipamentos de fornecimento da Traydus exigem a necessidade de partida assistida (Startup) para que seja garantido o perfeito funcionamento dos mesmos.

Para estes equipamentos, a garantia só será concedida caso o procedimento seja realizado e validado pela Traydus, através de equipe técnica própria ou de parceiros homologados e autorizados especificamente para cada um dos fornecimentos.

Os equipamentos onde o Startup é obrigatório estão devidamente indicados na proposta comercial e os valores para o procedimento são objeto de preço em separado a ser faturado através de Nota Fiscal de serviço.

O pagamento do serviço de Startup deverá ser efetuado previamente, e o agendamento da visita técnica para a realização deste procedimento será efetivado, portanto, somente mediante à confirmação deste pagamento e do envio de toda a documentação técnica solicitada pelo departamento de assistência técnica através de Fichas e formulários específicos para cada tipo de equipamento, evidenciando assim as condições plenas para tal.

- Condições para atendimento técnico no local:

A visita do técnico somente será realizada mediante ao envio da Ficha de Solicitação de Atendimento Técnico ou da Ficha de Solicitação de Startup devidamente preenchida, assinada e enviada à assistec@traydus.com.br em até no máximo 48 Horas anteriores à data confirmada para a visita técnica.

É de inteira responsabilidade do solicitante providenciar todas as condições de acesso aos equipamentos e infraestrutura necessária para que os técnicos tenham condições de avaliação e possível reparo em segurança.

É obrigatória a presença e acompanhamento do responsável técnico (instalador ou empresa de manutenção de ar condicionado) durante todo o período em que os técnicos estiverem no local prestando o atendimento.

Na impossibilidade de acesso, execução, infraestrutura ou acompanhamento do responsável técnico no local, a visita será imediatamente cancelada e os custos previamente autorizados serão faturados e cobrados do solicitante, cessando imediatamente a garantia do equipamento até que o valor seja devidamente quitado, possibilitando assim um novo agendamento e visita técnica.

Para mais informações solicite no e-mail assistec@traydus.com.br o Certificado de Garantia e a Ficha de Solicitação de atendimento técnico ou de Startup.